






			Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
			1. Демонтажные работы							
1.1			Существующая Система Магнеттрек (вес 15 кг):				шт.	4		
1.1.1			- Преобразователь перемещений BTL7-V50T-M4500-P-SA447-C003							
1.1.2			- Базовый монтажный комплект ВК-Р-3-4500						10 кг	
1.1.3			- Крепление преобразователя BTL7							
1.2			Демонтаж существующих интервальных маркеров IM3-Metal. Вес: 7,5 кг				шт.	220		
1.3			Демонтаж существующей клеммной коробки для преобразователя перемещений (до 6 заж.)				шт.	4		
1.4			Демонтаж существующего кабеля питания от преобразователя перемещений BTL7						Масса 1 м до 1 кг	
			до шкафов управления 70-11ШУР/70-12ШУР/80-11ШУР/80-12ШУР:							
			- в металлорукаве				м	15		
			- по кабельным конструкциям				м	10		
1.5			Демонтаж существующего кабеля связи от преобразователя перемещений BTL7						Масса 1 м до 1 кг	
			до шкафов управления 70-11ШУР/70-12ШУР/80-11ШУР/80-12ШУР:							
			- в металлорукаве				м	15		
			- по кабельным конструкциям				м	10		
1.6			Отключение жил кабелей до 10 мм2				шт.	24		
			2. Монтажные работы							
2.1			Существующая Система Магнеттрек (вес 15 кг):				шт.	4		
2.1.1			- Преобразователь перемещений BTL7-V50T-M4500-P-SA447-C003							
2.1.2			- Базовый монтажный комплект ВК-Р-3-4500						10 кг	
2.1.3			- Крепление преобразователя BTL7							
2.2			Монтаж существующих интервальных маркеров IM3-Metal. Вес: 7,5 кг				шт.	220		
							Версия на 26.03.2024 г.			
							78151355-24-01-ATX.BP			
							АО "Стойленский ГОК". ЦОФ			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
			Разработал	Семёнов				03.24	Техническое перевооружение контроля уровней в параболическом бункере	
			Проверил	Лисагоров				03.24	Стадия	
			Нач.отдела	Теселкина				03.24	Лист	
									Листов	
			Н.контр.	Боярченко				03.24	Р	
			Гл.инженер	Лисагоров				03.24	1	
							Ведомость объемов работ		2	
							