

Утверждаю

Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.

2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонта организованной водосточной системы Административно-бытового корпуса ТЭС (инв. №2654) АО «Кондопожский ЦБК»

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	Выполнение ремонта организованной водосточной системы Административно-бытового корпуса ТЭС (инв. №2654) АО «Кондопожский ЦБК»
3	Место выполнения	Административно-бытовой корпус ТЭС. Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
4	Цель выполнения работы	Внеплановый ремонт. Текущий. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Периодичность ремонта – разовая.
5	Основание для работ	Заявка от цеха
6	Сроки выполнения	60 (шестьдесят) дней с момента подписания договора.
7	Объем работ и виды	Выполнить работы по ремонту организованной водосточной системы согласно проекта 035.08-0209-429-АР-01: <ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж водосточного желоба – 50 м, демонтаж вертикальных водосточных труб диаметром 110 мм – 70 м.2. Демонтаж антиобледенительной системы.3. Устройство водосточного желоба, глубиной не менее 120 мм в осях 1-23` - 124 м. Уклон принять не менее 2%.4. Устройство вертикальных водосточных труб, высотой 10 метров через каждые 6 метров – 100 м. Материал труб – полипропилен, диаметром 110 мм.5. Устройство антиобледенительной системы
8	Поставка оборудования и	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и

	материалов	расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания подрячиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организаций	<p>Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.</p> <p>Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.</p> <p>Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

· Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

· Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

· Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.

· Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

· Соблюдение требований по охране окружающей среды.


· Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

		<p>Требования к организации строительства:</p> <p>При проведении строительно-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». <p>Подрядчик должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов; - электро-пневматический инструмент; - ручной слесарно-монтажный инструмент; - расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.). <p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов; - Иметь необходимые материалы для выполнения работ; - Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ; - Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком). <p>После выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора.
11	Условия труда	<p>1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования.</p> <p>2. Работа на высоте</p>
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<p>1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы.</p> <p>2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.</p>
13	Непредвиденные расходы	<p>При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.</p>

14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы; Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы.</p> <p>2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю. С. email: bondarenkovs@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91</p> <p>3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Качура Елене Владимировне email: kachura@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-71</p>
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.
16	Особенности учета	Услуги по ремонту зданий и сооружений. Внеплановый ремонт. Текущий. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Периодичность ремонта – разовая.

Согласовано:

Начальник ОТКРЗС



/Смирнов С.В.