



Утверждаю

Технический директор АО
«Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.

«___» _____ 2024 г.

Техническое задание

На ремонт помещения лаборатории экологической службы здания решеток (инв. № 4473).

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	Помещения лаборатории экологической службы здания решеток (инв. № 4473)
3	Место выполнения	Адрес: АО «Кондопожский ЦБК», Россия, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2
4	Цель выполнения работы	Внеплановые работы. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Периодичность работ – раз в 10 лет.
5	Основание для работ	Заявка в строительную службу
6	Сроки выполнения	90 (девяносто) дней с момента подписания договора.
7	Объем работ и виды	Выполнить: <ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж кирпичной перегородки – 1.8 м²;2. Установка перемычки над дверным проемом - 1,5 м;3. Закладка кирпичной кладкой - 1 м³;4. Демонтаж бетонной стяжки на крыльце – 1 м²;5. Устройство бетонной стяжки — 1 м²;6. Устройство уличной плитки на крыльцо — 1 м²;7. Демонтаж труб холодного водоснабжения, отопления и канализации — 90 м.п.;8. Демонтаж вытяжного шкафа – 2шт.9. Демонтаж светильников, выключателей и розеток.10. Установить вентиляционный короб под вытяжной шкаф— 2 шт;11. Установка пластиковой двери с остеклением (2000x900) — 1 шт;12. Установку противопожарных дверей однополых глухих – 2 шт;13. Оклейку стен обоями под покраску, окраску вододисперсионной краской - 38м².14. Устройство плитки настенной — 21.42 м²;15. Сплошное выравнивание внутренних

		<p>поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков – 47м².</p> <p>16. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску - 47м².</p> <p>17. Устройство бетонной стяжки, толщиной 20мм с устройством покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см и с устройством плинтусов- 47м².</p> <p>18. Установка мойки нержавеющей -2шт (материал заказчиков)</p> <p>19. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм -40м.п.</p> <p>20. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм- 20м.п.</p> <p>21. Прокладка трубопроводов отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром 25 мм-30м.п.</p> <p>22. Монтаж Радиаторов биметаллических, марка "Rifar-A 500", количество секций 5, мощность 985 Вт. с гидравлическим испытанием– 4 шт.</p> <p>23. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации диаметром 25 мм.</p> <p>24. Монтаж вытяжных шкафов массой 150 кг, ранее демонтированного (материал заказчика) – 2 шт.</p> <p>25. Работы по электроосвещению и розеточными сетями выполнить, Согласно чертежей ПТО ОС-12738.</p>
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организации	<p>Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.</p> <p>Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.</p> <p>Наличие свидетельства СРО</p> <p>Референции по аналогичным работам за 2017-2022гг.</p> <p>Опыт работы – не менее 5 лет.</p> <p>Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда</p>

АО «Кондопожский ЦБК»

Подрядчик обязан соблюдать:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.
 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ.
 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.
- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:**
- ② Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

② Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

② Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.

② Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

② Соблюдение требований по охране окружающей среды.

② Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования к организации строительства:

При проведении строительно-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:

- СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ».

- СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ».

- СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».

Подрядчик должен иметь:

- машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов;

- электро-пневматический инструмент;

- ручной слесарно-монтажный инструмент;

- расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.).

Подрядчик обязан:

- Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов;

- Иметь необходимые материалы для выполнения работ;

- Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ;

- Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком).

После выполнения работ:

		- ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора.
11	Условия труда	-
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. 2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы; Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenkoys@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91 Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру по обеспечивающему производству отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Бережной С.Р. email: berezhnayasr@aokcbk.ru ; тел. (81451) 3-66-65
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.
16	Особенности учета	Внеплановый ремонт. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Содержание и ремонт зданий и сооружений

14.05.2024

Согласовано:

Начальник ОТКРЗиС



Смирнов С.В.