


Утверждаю
Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»


Иванов Е.С.
_____ 2024 г.

Техническое задание

На выполнение работ по ремонту линия загрузки дефибреров ЛЗД-2 (инв. №1427) ДМЦ-2.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК», 186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул. Промышленная, зд.2.
2	Наименование	Ремонт линии загрузки дефибреров ЛЗД-2.
3	Место выполнения	ДМЦ-2
4	Цель выполнения работы	Поддержание оборудования и сооружений в работоспособном состоянии.
5	Основание для работ	Заявка от цеха на выполнение работ.
6	Сроки выполнения	Плановый останов предприятия в 2024 г.
7	Объем работ и виды	1. Замена переходных пластин накопительных транспортеров дефибреров №№41,42 2. Ремонт свала на приемных конвейерах №№31,32 3. Замена несущего-швеллера на приемном конвейере №42
8	Поставка оборудования и материалов	Материалы и (или) оборудование, необходимое для выполнения работ предоставляет Заказчик: <i>Лист Ст3 8мм. 1400x300 4 шт.</i> <i>Лист Ст3 8мм. 1350x400 1шт. 1350x800 1шт.</i> <i>Швеллер №16 2м.</i> Точки подключения 220-380В. Утилизация демонтируемого материала (лом металла). Кислород. Материалы и (или) оборудование, необходимое для выполнения работ предоставляет Подрядчик: Сварочный, газо-резательный посты, электроды. Слесарный и электроинструмент (УШМ, перфоратор) Изготовление средств подмащивания (по необходимости) из материала подрядчика.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	Гарантийные обязательства не менее 12-и месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).
10	Требование к подрядной организаций	Соответствие требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ, согласно СНиП 2.04.02-84* и настоящему Техническому заданию. Наличие СРО. Подрядчик должен руководствоваться инструкциями и требованиями о порядке работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях АО «Кондопожский ЦБК».

		Обязательный предварительный выезд специалистов на место проведения работ.
11	Условия труда	Действующее предприятие.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	Вся первичная документация, которая необходима для приемки и оплаты работ: акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, протокола испытаний и т.д.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1.указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы. Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. 2. Приложения отправлять Руководителю группы закупки услуг Филиала ООО «Карелия Палп» г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenko@karjalapulp.com тел. (81451)3-22-67. 3. Для уточнения организационных вопросов обращаться к инженеру ЦРС Подварко А.В. email: podvarko@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-61. 4.Для уточнения технических вопросов обращаться: - Старший механик ТО ДМЦ Пузырев А.А. email: puzerev@aokcbk.ru тел. (8921) 464 43 26
15	Особые условия	Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)
16	Особенности учета	- Вид ремонта плановый. - Вид работ – текущий ремонт. - Периодичность проведения ремонта – 10 лет (согласно профессиональному суждению технических специалистов). - Статья ДДС «Содержание и ремонт оборудования» Ремонт оборудования в останов.

Заместитель технического директора по ремонту – руководитель ЦРС

Кузнецов А.С.

Лист согласования

Внутренний документ "Тех. задание ремонт линии загрузки ДМЦ-2 в Останов."

Сумма:

На выполнение работ по ремонту линия загрузки дефибреров ЛЗД-2 (инв. №1427) ДМЦ-2.

Должность	ФИО	Виза	Дата поступления задачи	Срок исполнения	Дата выполнения	Примечание
Начальник цеха технического обслуживания и ремонта вспомогательных цехов ЦРС	Ребров Евгений Иванович	Согласовано	19.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	
Главный бухгалтер АО «Кондопожский ЦБК»	Чекулаева Елена Ивановна	Согласовано	19.02.2024	20.02.2024	19.02.2024	
Экономист по планированию	Пальянова Юлия Александровна	Согласовано	19.02.2024	20.02.2024	19.02.2024	ЦРС Услуги по содержанию и ремонту оборудования Ремонт оборудования в период общего планового останова предприятия 12 000 000 руб.
Зам. технического директора по ремонту - руководитель ЦРС	Кузнецов Алексей Сергеевич	Согласовано	19.02.2024	20.02.2024	19.02.2024	
Начальник ДМЦ	Рего Виталий Александрович	Согласовано	19.02.2024	20.02.2024	19.02.2024	

Подготовил: Подварко Александр Викторович
Группа комплектации