

Утверждаю
Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.

2024 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту системы линий загрузки дефибрера ПДК-2 (инв. №1575), мешального бассейна ж/бетонный V-360м3 (инв. №1332), насоса ц/б тепл.воды ФГ-450-22,5(инв. № 1503), бассейна оборотной воды ж/б (инв. №1333) в ДМЦ-1.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК», 186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул. Промышленная, зд.2.
2	Наименование	Замена транспортной ленты ШЛ-2 линии загрузки дефибреров (инв. №1575), ремонт мешальных устройств №№15; 16; 11; 9 (замена баббитовых вкладышей и крепежа) в бассейне V-360 м3 (инв. №1332), ревизия шиберных задвижек Ду-500-2шт. от бассейна оборотной воды V-330 м3 (инв. №1333), замена участка трубы Дн219 L-0,5 м. от насоса теплой воды №85 (инв. № 1503) в ДМЦ-1
3	Место выполнения	ДМЦ-1
4	Цель выполнения работы	Поддержание оборудования и сооружений в работоспособном состоянии.
5	Основание для работ	Заявка от цеха на выполнение работ.
6	Сроки выполнения	Плановый останов предприятия в 2024 г.
7	Объем работ и виды	1. Замена транспортной ленты ШЛ-2- 2тн. 2. Замена баббитовых вкладышей и крепежа – 10 шт. 3. Ревизия шиберных задвижек Ду-500-2шт. 4. Замена участка трубы Дн219 L-0,5 м.
8	Поставка оборудования и материалов	Материалы и (или) оборудование, необходимое для выполнения работ предоставляет Заказчик: 1. Транспортная лента Q-2т. 2. Вкладыши 10 шт. 3. Крепеж 4. Поранит 5. Труба НЖ Дн 218 L-0.5 м. Точки подключения 220-380В. Утилизация демонтируемого материала (лом металла). Кислород. Материалы и (или) оборудование, необходимое для выполнения работ предоставляет Подрядчик: Сварочный, газо-резательный посты, электроды. Слесарный и электроинструмент (УШМ, перфоратор) Изготовление средств подмащивания (по необходимости) из материала подрядчика.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	Гарантийные обязательства не менее 12-и месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

10	Требование к подрядной организации	Соответствие требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ, согласно СНиП 2.04.02-84* и настоящему Техническому заданию. Наличие СРО. Подрядчик должен руководствоваться инструкциями и требованиями о порядке работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях АО «Кондопожский ЦБК». Обязательный предварительный выезд специалистов на место проведения работ.
11	Условия труда	Действующее предприятие.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	Вся первичная документация, которая необходима для приемки и оплаты работ: акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, протокола испытаний и т.д.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1.указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы. Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. 2. Приложения отправлять Руководителю группы закупки услуг Филиала ООО «Карелия Палп» г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenko@karjalapulp.com тел. (81451)3-22-67. 3. Для уточнения организационных вопросов обращаться к инженеру ЦРС Подварко А.В. email: podvarko@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-61. 4.Для уточнения технических вопросов обращаться: - Старший механик ТО ДМЦ Пузырев А.А. email: puzerev@aokcbk.ru тел. (8921) 464 43 26
15	Особые условия	Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)
16	Особенности учета	- Вид ремонта плановый. - Статья ДДС «Содержание и ремонт оборудования» Ремонт оборудования в останов.

Заместитель технического директора по ремонту – руководитель ЦРС

Кузнецов А.С.