



Утверждаю
Технический директор АО
«Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.
« » 2023 г.

Техническое задание №2

На выполнение работ по капитальному ремонту кровли и водостоков здания управления (инв. № 0304)
АО «Кондопожский ЦБК»

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	Капитальный ремонт кровли здания управления (инв. № 0304)
3	Место выполнения	Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
4	Цель выполнения работы	Поддержание объекта в работоспособном состоянии Инвестиционный Бюджет №326
5	Основание для работ	Акт №95 от 31.08.2020г.
6	Сроки выполнения	60 (шестьдесят) дней с момента подписания договора.
7	Объем работ и виды	Работы выполнить, согласно проекта 164/СН/23 от 11.09.2023г. Выполнить: 1. Демонтаж существующей кровли здания. 2. Устройство новой односкатной кровли с уклоном в сторону оси «В» с поднятием парапета по оси «А» и по осям 1 и 12 до отм. 8.600 и восстановлением наружного фасада. 3. Установка отливов по всему парапету из оцинкованной стали. 4. Восстановление отсутствующих карнизных плит с восточной стороны здания по оси «В». 5. С северного торца здания по оси 12/А/В установить маршевую лестницу с выходом на кровлю с устройством ленточного фундамента 5500*3100 мм. 6. Антикоррозийную обработку открытых металлоконструкций грунтом ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115 на два раза. 7. Монтаж и подключение обогрева системы наружного водоотведения, согласно проекта 164/СН/23 от 11.09.2023г.
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них включены в смету.

9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организации	<p>Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.</p> <p>Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.</p> <p>Наличие свидетельства СРО</p> <p>Референции по аналогичным работам за 2017-2022гг.</p> <p>Опыт работы – не менее 5 лет.</p> <p>Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

**РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.**

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

Соблюдение требований по охране окружающей среды.

Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования к организации строительства:

При проведении строительного-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:

		<ul style="list-style-type: none"> - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». <p>Подрядчик должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов; - электро-пневматический инструмент; - ручной слесарно-монтажный инструмент; - расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.). <p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов; - Иметь необходимые материалы для выполнения работ; - Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ; - Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком). <p>После выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора.
11	Условия труда	Работа на высоте.
12	Документация, предъявляемая Заказчику	<p>1. Акты на скрытые работы в процессе выполнения работ, сертификаты качества на используемые материалы.</p> <p>2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.</p>
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений:</p> <p>Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы;</p> <p>Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет.</p> <p>Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы.</p>

		<p>2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenkovs@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91</p> <p>3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру по инженерным коммуникациям отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Харвонен А.В. email: harvonen@aokcbk.ru; тел. (81451) 3-20-59</p>
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.
16	Особенности учета	<p>Плановый ремонт. Работы направлены на восстановление ресурса объекта Периодичность ремонта – раз в 15 лет. Планируемая сумма затрат – 20 000 000 р.</p>

15.11.2023г.

Согласовано:

Начальник ОТКРЭС



Смирнов С.В.