


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер АО "КЗФ"



В.Г. Парыгин

"10" июля 2024

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 24-24

Текущий ремонт здания здравпункта завода (литер А, А1), инв. №01001510, мед.служба

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Внешние работы</b>				
<b>Цоколь, длина 80 м, высота 0,4 м</b>				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен( примен.)	м2	32	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	32	
3	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,36 0,23*32	
4	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких (толщина 20 мм)	м2	32	
5	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая в 2 слоя	м2	32	
6	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,01888	
<b>Отмостка длина 78м, ширина 1м</b>				
7	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	м3	15,6 (78*1*0,2)	
8	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	11,7 78*1*0,15	
9	Щебень М 200, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	13,455	
10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских(прим.)	м3	11,7 (78*1*0,15)	
11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	11,8755	
12	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм	т	0,398268 78*1*4,44*1,15/1000	
<b>Крыльцо</b>				
13	Разборка покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.	м2	20	
14	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	20	
15	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 ( до 50 мм)	м2	-20	
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	20	
17	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	м2	20	
18	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	1,02 0,408+0,612	
19	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	м2	13	
20	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,0025 2,5/1000	
21	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2	14	
22	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг	156	
23	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	м2	7	
24	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,0015 1,5/1000	

1	2	3	4	5
25	Ступени керамогранитные с насечками, размер 300x300x8 мм	м2	8	
26	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг	84	
27	Ограждение перилами (прим.)	м	4 (2*2)	
28	Ограждение с 3 ригелями из нержавеющей стали	п.м.	4 2*2	
<b>Раздел 2. Внутренние работы</b>				
29	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	5	
30	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	м2	15	
31	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	15	
32	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,45 0,23*15	
33	Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR"	кг	0,2565	
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	15	
35	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,45 0,23*15	
36	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	5	
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	5	
38	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,15 0,23*5	
39	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	5	
40	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-10	т	0,00315	
41	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	10	
42	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,005	
43	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	10	
44	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,0375	

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

Тынчерова А.И.

Проверил: Ст.инженер по надзору за строительством и тех.состоянием ЗиС

Мезенов И.В.

Согласовано: Заведующая мед.пунктом

Савушкина Г.А.

Начальник ОКС

Елеськин А.И.