ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт инженерных коммуникаций здания заводоуправления Лит.А, ВС020152 (Актуализация)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость

текущая цена

5 544,45 тыс. руб.

Составлена в ценах I квартал 2024 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Отопление

1	65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем: 1,2=(115+5)/100	100 ШТ	1,2	935,72						
		Зарплата			865,70		1 038,84		31,7	32 931,23	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			70,02 30,24		84,02 36,29		12,31 31,7	1 034,34 1 150,33	
		НР от ФОТ	%	87			935,36		87	29 650,96	
		СП от ФОТ	%	44			473,06		44	14 995,89	
		Затраты труда	чел-ч	110							132,00
							2 531,28			78 612,42	132,00
2	65-1-6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм Объем: 0,44=(8+36)/100	100 м	0,44	716,97						
		Зарплата			634,72		279,28		31,7	8 853,07	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			15,93 3,51		7,01 1,54		12,31 31,7	86,28 48,96	
		Материальные ресурсы			66,32		29,18		8,82	257,37	
		НР от ФОТ	%	87			244,31		87	7 744,77	
		СП от ФОТ	%	44			123,56		44	3 916,89	
		Затраты труда	чел-ч	76,38							33,61
2,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,1892	0,00		0,00		8,82	0,00	
							683,34			20 858,38	33,61
3	65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм Объем: 2,83=283/100	100 м	2,83	480,63						
		Зарплата			423,87		1 199,55		31,7	38 025,80	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			9,01 1,35		25,50 3,82		12,31 31,7	313,88 121,11	
		Материальные ресурсы			47,75		135,13		8,82	1 191,87	
		НР от ФОТ	%	87			1 046,93		87	33 187,81	
		СП от ФОТ	%	44			529,48		44	16 784,64	
		Затраты труда	чел-ч	51,44							145,58
3,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,8207	0,00		0,00		8,82	0,00	
							2 936,59			89 504,00	145,58
4	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм Объем: 4,92=(221+271)/100	100 м	4,92	328,71						
		Зарплата			288,02		1 417,06		31,7	44 920,75	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			7,09 1,35		34,88 6,64		12,31 31,7	429,41 210,55	
		Материальные ресурсы			33,60		165,31		8,82	1 458,05	
		НР от ФОТ	%	87			1 238,62		87	39 264,23	
		СП от ФОТ	%	44			626,43		44	19 857,77	
		Затраты труда	чел-ч	34,66							170,53
4,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,0824	0,00		0,00		8,82	0,00	
							3 482,30			105 930,21	170,53
5	65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,4 м3 Объем: 0,03=3/100	100 ШТ	0,03	1 781,05						
		Зарплата			1 701,99		51,06		31,7	1 618,59	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			79,06 17,07		2,37 0,51		12,31 31,7	29,20 16,23	
		НР от ФОТ	%	87			44,87		87	1 422,29	
		СП от ФОТ	%	44			22,69		44	719,32	
		Затраты труда	чел-ч	199,53							5,99
5,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,342	0,00		0,00		8,82	0,00	
							120,99			3 789,40	5,99
6	18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных	100 квт	1,37	1 945,41						
		Зарплата			530,13		1 002,26		31,7	31 771,79	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			192,89 38,75		396,40 79,64		12,31 31,7	4 879,77 2 524,53	
		Материальные ресурсы			1 222,39		1 674,67		8,82	14 770,63	
		НР от ФОТ	%	121			1 309,10		121	41 498,55	
		СП от ФОТ	%	72			662,12		61,2	20 989,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,1	18.5.08.05-0031	Затраты труда Кронштейны для радиаторов стальных спаренных	чел-ч	59,1		) *1,15) *1,2					111,73
			КОМПЛ	-60,554	24,75		- 1 498,71		8,82	- 13 218,64	
							3 545,84			100 691,45	111,73
7	Цена поставщика	Радиатор Oasis pro 500/100 секций боковое подключение биметалл белый, 1 секция $81.19 = [802.42 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	секция	896	81,19		72 746,24		8,82	641 621,84	
							72 746,24			641 621,84	0,00
8	Цена поставщика	Комплект монтажный для радиаторов 3/4" $30.25 = [299 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	компл.	120	30,25		3 630,00		8,82	32 016,60	
							3 630,00			32 016,60	0,00
9	Цена поставщика	Кран радиаторный VRT прямой 25x3/4". ручной регулировки $50.90 = [503 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	компл.	240	50,90		12 216,00		8,82	107 745,12	
							12 216,00			107 745,12	0,00
10	16-04-005-07	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм Объем: 0,64=64/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,64	216,98		111,58 55,80 3,12 49,60	) *1,15) *1,2) *1,25) *1,2) *1,25) *1,2	98,55 53,57 3,00 31,74	31,7 12,31 31,7 8,82	3 123,95 659,42 94,95 279,98
				%	121		122,88		121	3 894,87	
				%	72	) *0,85=61,2	62,15		61,2	1 969,97	
			чел-ч	11,87		) *1,15) *1,2					10,48
							368,89			9 928,19	10,48
11	Цена поставщика	Труба полипропиленовая PN25 армированная стекловолокном ф75 $76.81 = [759 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	м	65,6	76,81		5 038,74		8,82	44 441,65	
							5 038,74			44 441,65	0,00
12	Цена поставщика	Отвод ф75 Угол 90гр $26.32 = [260 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	18	26,32		473,76		8,82	4 178,56	
							473,76			4 178,56	0,00
13	Цена поставщика	Отвод ф75 Угол 45 гр $21.45 = [212 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	8	21,45		171,60		8,82	1 513,51	
							171,60			1 513,51	0,00
14	Цена поставщика	Тройник 90 град. 75 мм $25.20 = [249 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	4	25,20		100,80		8,82	889,06	
							100,80			889,06	0,00
15	Цена поставщика	Муфта соединительная ф75 $13.15 = [130 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	22	13,15		289,30		8,82	2 551,63	
							289,30			2 551,63	0,00
16	Цена поставщика	Муфта переходная с 75мм на 63 мм $10.12 = [100 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	4	10,12		40,48		8,82	357,03	
							40,48			357,03	0,00
17	Цена поставщика	Крепление -хомуты трубопроводов diam.75 мм $4.25 = [42 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	70	4,25		297,50		8,82	2 623,95	
							297,50			2 623,95	0,00
18	16-04-006-07	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропиленового армированного стекловолокном, растробная сварка, наружный диаметр: 75 мм Объем: 1,12=(18*2+8*2+4*3+22*2+4*1)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 соединен ий	1,12	123,22		121,91 1,31 0,23	) *1,15) *1,2) *1,25) *1,2) *1,25) *1,2	188,43 2,21 0,39	31,7 12,31 31,7	5 973,19 27,27 12,43
				%	121		228,47		121	7 242,60	
				%	72	) *0,85=61,2	115,56		61,2	3 663,20	
			чел-ч	11,94		) *1,15) *1,2					18,45
							534,67			16 906,26	18,45
19	16-05-001-03	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	шт	4	77,42		23,58 8,42 0,51 45,42	) *1,15) *1,2) *1,25) *1,2) *1,25) *1,2	130,16 50,54 3,08 181,68	31,7 12,31 31,7 8,82	4 126,07 622,54 97,64 1 602,42
				%	121		161,22		121	5 110,69	
				%	72	) *0,85=61,2	81,54		61,2	2 584,91	
			чел-ч	2,6		) *1,15) *1,2					14,35
							605,14			14 046,63	14,35
20	Цена поставщика	Задвижка diam.80 мм ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ $617.76 = [6 105 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	4	617,76		2 471,04		8,82	21 794,57	
							2 471,04			21 794,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Цена поставщика	Фланец ст. плоский LD Ду80 Ру16 тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015 $76.70 = [758 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	8	76,70		613,60		8,82	5 411,95	
							613,60			5 411,95	0,00
22	18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	КОМПЛ	2	3,02 2,18 0,84	) *1,15) *1,2	6,02 1,68 7,28 3,68		31,7 8,82 121 61,2	190,83 14,82 230,90 116,79	0,61
							18,66			553,34	0,61
23	Цена поставщика	КИП МАНОМЕТР МТ-100/МТ-3И (0-10) М20Х1,5 $60.52 = [598 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	2	60,52		121,04		8,82	1 067,57	
							121,04			1 067,57	0,00
24	Цена поставщика	VALTEC VT.807.N.0404 КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА 1/2 $48.37 = [478 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	2	48,37		96,74		8,82	853,25	
							96,74			853,25	0,00
25	16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм Объем: 2,74=274/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	2,74	212,98		423,69 212,28 9,86 135,03 524,60 265,33		31,7 12,31 31,7 8,82 121 61,2	13 430,85 2 613,19 312,69 1 190,94 16 629,68 8 411,05	45,07
							1 560,93			42 275,71	45,07
26	Цена поставщика	Труба полипропиленовая PN25 армированных стекловолокном ф63 $51.00 = [504 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	м	280,85	51,00		14 323,35		8,82	126 331,95	
							14 323,35			126 331,95	0,00
27	Цена поставщика	Отвод ф63 Угол 90гр $13.56 = [134 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	34	13,56		461,04		8,82	4 066,37	
							461,04			4 066,37	0,00
28	Цена поставщика	Отвод ф63 Угол 45 гр $9.11 = [90 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	14	9,11		127,54		8,82	1 124,90	
							127,54			1 124,90	0,00
29	Цена поставщика	Тройник ф63х32х63 $11.54 = [114 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	92	11,54		1 061,68		8,82	9 364,02	
							1 061,68			9 364,02	0,00
30	Цена поставщика	Муфта соединительная ф63 $6.78 = [67 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	58	6,78		393,24		8,82	3 468,38	
							393,24			3 468,38	0,00
31	Цена поставщика	Крепление -хомуты трубопроводов diam.63мм $3.23 = [32 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	280	3,23		904,40		8,82	7 976,81	
							904,40			7 976,81	0,00
32	16-04-006-06	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропиленового армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм Объем: 4,04=(34*2+14*2+92*2+58*2+4*2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 соединен ий	4,04	98,47		97,81 0,66 0,12 35,52 660,72 334,18	) *1,15) *1,2) *1,25) *1,2) *1,25) *1,2) *1,15) *1,2	545,32 4,00 0,73 31,7 121 61,2	17 286,62 49,24 23,05 20 944,70 10 593,52	53,41
							1 544,22			48 874,08	53,41
33	18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	4	30,25 15,12 6,25 0,97 8,88	) *1,15) *1,2) *1,25) *1,2) *1,25) *1,2) *1,15) *1,2	83,48 37,52 5,84 35,52 108,08 54,66		31,7 12,31 31,7 8,82 121 61,2	2 646,32 462,26 185,13 313,29 3 426,05 1 732,85	8,78
33,1	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 ШТ	-0,004	5 650,00		-22,60		8,82	-199,33	
							296,66			8 381,44	8,78
34	Цена поставщика	VALTEC VT.502(NH) автоматический воздухоотводчик1/2 $69.41 = [686 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	4	69,41		277,64		8,82	2 448,78	
							277,64			2 448,78	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм Объем: 7,24=724/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	7,24	230,42							
							120,32	)*1,15)*1,2	1 202,13	31,7	38 107,51	
							41,17	)*1,25)*1,2	447,11	12,31	5 503,88	
							0,60	)*1,25)*1,2	6,52	31,7	206,56	
							68,93		499,05	8,82	4 401,65	
			%	121					1 462,47	121	46 360,02	
			%	72	))*0,85=61,2				739,69	61,2	23 448,21	
			чел-ч	12,8				)*1,15)*1,2				127,89
									4 350,45		117 821,27	127,89
36	Цена поставщика	Труба полипропиленовая PN25 армированных волокном ф 32 13.71 = [135.5 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м	742,1	13,71		10 174,19		8,82	89 736,36		
							10 174,19			89 736,36		0,00
37	Цена поставщика	Отвод ф 32 Угол 90 1.83 = [18 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	412	1,83		753,96		8,82	6 649,93		
							753,96			6 649,93		0,00
38	Цена поставщика	Отвод ф 32 Угол 45 1.62 = [16 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	146	1,62		236,52		8,82	2 086,11		
							236,52			2 086,11		0,00
39	Цена поставщика	Тройник ф 32x25x32 2.12 = [21 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	256	2,12		542,72		8,82	4 786,79		
							542,72			4 786,79		0,00
40	Цена поставщика	Муфта соединительная ф 32 1.32 = [13 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	68	1,32		89,76		8,82	791,68		
							89,76			791,68		0,00
41	Цена поставщика	Тройник ф 32x32x32 2.53 = [25 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	28	2,53		70,84		8,82	624,81		
							70,84			624,81		0,00
42	Цена поставщика	Переход ф 32x25 1.01 = [10 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	120	1,01		121,20		8,82	1 068,98		
							121,20			1 068,98		0,00
43	Цена поставщика	Крепление -хомуты трубопроводов диам.32 мм 2.63 = [26 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	388	2,63		1 020,44		8,82	9 000,28		
							1 020,44			9 000,28		0,00
44	16-04-006-03	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм Объем: 20,6=(92*1+412*2+146*2+256*2+68*2+28*3+120*1)/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 соединений	20,6	29,20							
							29,20	)*1,15)*1,2	830,18	31,7	26 316,71	
			%	121					1 004,52	121	31 843,22	
			%	72	))*0,85=61,2				508,07	61,2	16 105,83	
			чел-ч	2,86				)*1,15)*1,2				81,30
									2 342,77		74 265,76	81,30
45	16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм Объем: 1,54=154/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	1,54	241,91							
							123,89	)*1,15)*1,2	263,29	31,7	8 346,41	
							40,51	)*1,25)*1,2	93,59	12,31	1 152,19	
							0,49	)*1,25)*1,2	1,74	31,7	36,73	
							77,51		119,37	8,82	1 052,80	
			%	121					319,96	121	10 142,87	
			%	72	))*0,85=61,2				161,83	61,2	5 130,11	
			чел-ч	13,18				)*1,15)*1,2				28,01
									958,04		25 824,38	28,01
46	Цена поставщика	Труба полипропиленовая PN25 армированных волокном ф 25 8.43 = [83.25 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м	157,85	8,43		1 330,68		8,82	11 736,56		
							1 330,68			11 736,56		0,00
47	Цена поставщика	Отвод ф 25 Угол 90 1.01 = [10 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	28	1,01		28,28		8,82	249,43		
							28,28			249,43		0,00
48	Цена поставщика	Отвод ф 25 Угол 45 0.91 = [9 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	116	0,91		105,56		8,82	931,04		
							105,56			931,04		0,00
49	Цена поставщика	Муфта соединительная 25 мм 0.70 = [7 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	18	0,70		12,60		8,82	111,13		
							12,60			111,13		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм Объем: 14,4=(256*1+120*1+28*2+116*2+18*2+240*2+240*1+20*1)/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 соединен ий	14,4	23,89						
						23,89	)*1,15)*1,2	474,77	31,7	15 050,15	
			%	121				574,47	121	18 210,68	
			%	72	))*0,85=61,2			290,56	61,2	9 210,69	
			чел-ч	2,34		)*1,15)*1,2					46,50
								1 339,80		42 471,52	46,50
51	16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм Объем: 1,22=122/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	1,22	257,69						
						128,87	)*1,15)*1,2	216,96	31,7	6 877,78	
						38,99	)*1,25)*1,2	71,36	12,31	878,53	
						0,23	)*1,25)*1,2	0,43	31,7	13,54	
						89,83		109,59	8,82	966,61	
			%	121				263,04	121	8 338,50	
			%	72	))*0,85=61,2			133,04	61,2	4 217,49	
			чел-ч	13,71		)*1,15)*1,2					23,08
								793,99		21 278,91	23,08
52	Цена поставщика	Труба полипропиленовая PN25 армированных волокном ф 20 5.61 = [55.5 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м	125,05	5,61			701,53	8,82	6 187,50	
								701,53		6 187,50	0,00
53	Цена поставщика	Тройник 25*20*25 1.21 = [12 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	240	1,21			290,40	8,82	2 561,33	
								290,40		2 561,33	0,00
54	Цена поставщика	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4" 24.39 = [241 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	240	24,39			5 853,60	8,82	51 628,75	
								5 853,60		51 628,75	0,00
55	Цена поставщика	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25x3/4" 25.70 = [254 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	20	25,70			514,00	8,82	4 533,48	
								514,00		4 533,48	0,00
56	16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм Объем: 5=(240*1+240*1+20*1)/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 соединен ий	5	16,15						
						16,15	)*1,15)*1,2	111,45	31,7	3 532,97	
			%	121				134,85	121	4 274,89	
			%	72	))*0,85=61,2			68,21	61,2	2 162,18	
			чел-ч	1,56		)*1,15)*1,2					10,76
								314,51		9 970,04	10,76
57	69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич Объем: 0,64=64/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверст ий	0,64	666,90						
						666,90		426,82	31,7	13 530,07	
			%	92				392,67	92	12 447,66	
			%	44				187,80	44	5 953,23	
			чел-ч	85,5							54,72
								1 007,29		31 930,96	54,72
58	46-03-002-06	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм Объем: 0,68=68/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверст ий	0,68	1 233,82						
						301,11		204,75	31,7	6 490,73	
						927,17		630,48	12,31	7 761,15	
						363,08		246,89	31,7	7 826,55	
						5,54		3,77	8,82	33,23	
			%	103				465,19	103	14 746,80	
			%	59				266,47	59	8 447,20	
			чел-ч	31,3							21,28
								1 570,66		37 479,11	21,28
59	46-03-002-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 Объем: 0,68=68/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверст ий	0,68	46,75						
						6,16	*10	41,89	31,7	1 327,85	
						40,31	*10	274,11	12,31	3 374,27	
						17,05	*10	115,94	31,7	3 675,30	
						0,28	*10	1,90	8,82	16,79	
			%	103				162,56	103	5 153,24	
			%	59				93,12	59	2 951,86	
			чел-ч	0,64			*10				4,35
								573,58		12 824,01	4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	46-03-002-10	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм Объем: 0,08=8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверстий	0,08	1 579,84							
									31,55	31,7	1 000,25	
									93,92	12,31	1 156,11	
									467,48	31,7	1 185,53	
									11,47	8,82	8,09	
			%	103					71,02	103	2 251,35	
			%	59					40,68	59	1 289,61	
			чел-ч	41								3,28
									238,09		5 705,41	3,28
61	46-03-002-26	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 Объем: 0,08=8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверстий	0,08	62,53							
									9,04	*10	7,23	229,25
									52,92	*10	42,34	521,16
									22,39	*10	17,91	567,81
									0,57	*10	0,46	4,02
			%	103					25,89	103	820,97	
			%	59					14,83	59	470,27	
			чел-ч	0,94								0,75
									90,75		2 045,67	0,75
62	Цена поставщика	Гильза-футляр из стальной трубы диам.89 мм $35,08 = [346,62 / 1,2 / 8,82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	м.п.	13	35,08				456,04	8,82	4 022,27	
									456,04		4 022,27	0,00
63	Цена поставщика	Гильза-футляр из стальной трубы диам.45 мм $22,34 = [220,8 / 1,2 / 8,82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	м.п.	24	22,34				536,16	8,82	4 728,93	
									536,16		4 728,93	0,00
64	16-07-007-02	Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования Объем: $1,4=(64+8+68)/100$ Зарплата Эксплуатация машин Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	1,4	106,41							
									97,71	)*1,15)*1,2	188,78	31,7
									5,22	)*1,25)*1,2	10,96	12,31
									3,48		4,87	42,97
			%	121					228,42	121	7 240,88	
			%	72	))*0,85=61,2				115,53	61,2	3 662,33	
			чел-ч	11,18								21,60
									548,56		17 065,32	21,60
65	Цена поставщика	Пена противопожарная $93,10 = [920 / 1,2 / 8,82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	баллон	10	93,10				931,00	8,82	8 211,42	
									931,00		8 211,42	0,00
Итого по разделу: Отопление									171 983,21		2 170 528,15	1 174,12
Раздел: Демонтаж/Монтаж отделки стен и потолков (восстановление из демонтируемых материалов)												
66	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,67=67/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,67	145,98							
									143,48	96,13	31,7	3 047,37
									2,50	1,68	12,31	20,62
									1,08	0,72	31,7	22,94
			%	91					88,13	91	2 793,98	
			%	48					46,49	48	1 473,75	
			чел-ч	17,89								11,99
									232,43		7 335,72	11,99
67	m08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем: 0,67=67/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,67	1 373,83							
									700,75	)*1,2	563,40	31,7
									158,72	)*1,2	127,61	12,31
									21,97	)*1,2	17,66	31,7
									514,36		344,62	8,82
			%	97					563,63	97	17 867,15	
			%	51					296,34	51	9 394,07	
			чел-ч	70,64								56,79
									1 895,60		49 731,46	56,79
68	Цена поставщика	Накладной светильник ЛСП 2х36 $223,43 = [2 208 / 1,2 / 8,82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	22	223,43				4 915,46	8,82	43 354,36	
									4 915,46		43 354,36	0,00
69	67-9-2	Смена: розеток Объем: 0,54=54/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,54	218,59							
									218,59	118,04	31,7	3 741,82
			%	91					107,42	91	3 405,06	
			%	48					56,66	48	1 796,07	
			чел-ч	24,1								13,01
									282,12		8 942,95	13,01
70	15-01-047-15	Демонтаж/Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Зарплата	100 м2	1,592	6 623,23							
									963,12	)*0,8)*1,2	1 471,96	31,7
											46 661,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			324,71	)*0,8)*1,2	496,25		12,31	6 108,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			63,39	)*0,8)*1,2	96,87		31,7	3 070,88	
		НР от ФОТ	%	100			1 568,83		100	49 732,11	
		СП от ФОТ	%	49			768,73		49	24 368,73	
		Затраты труда	чел-ч	102,46		)*0,8)*1,2					156,59
							4 305,77			126 870,82	156,59
71	15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,592	6 623,23						
		Зарплата			963,12	)*1,15)*1,2	2 115,94		31,7	67 075,40	
		Эксплуатация машин			324,71	)*1,25)*1,2	775,42		12,31	9 545,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			63,39	)*1,25)*1,2	151,38		31,7	4 798,85	
		Материальные ресурсы			5 335,40		8 493,96		8,82	74 916,70	
		НР от ФОТ	%	100			2 267,32		100	71 874,25	
		СП от ФОТ	%	49	))*0,85=41,65		944,34		41,65	29 935,63	
		Затраты труда	чел-ч	102,46		)*1,15)*1,2					225,10
71,1	01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими	м2	-163,976	51,80		- 8 493,96		8,82	- 74 916,70	
							6 103,02			178 430,80	225,10
72	Цена поставщика	Панели потолочные с комплектующими 52.62 = [520 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м2	91,88	52,62		4 834,73		8,82	42 642,28	
							4 834,73			42 642,28	0,00
73	15-01-047-16	Демонтаж/Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	1,735	29 417,11						
		Зарплата			1 018,58	)*0,8)*1,2	1 696,55		31,7	53 780,71	
		Эксплуатация машин			149,83	)*0,8)*1,2	249,56		12,31	3 072,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,00	)*0,8)*1,2	8,33		31,7	264,00	
		Материальные ресурсы			28 248,70		49 011,49		8,82	432 281,38	
		НР от ФОТ	%	100			2 451,80		100	77 722,00	
		СП от ФОТ	%	49	))*0,85=41,65		1 021,17		41,65	32 371,21	
		Затраты труда	чел-ч	108,36		)*1,15)*1,2					180,48
							4 486,38			137 379,37	180,48
74	15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	1,735	29 417,11						
		Зарплата			1 018,58	)*1,15)*1,2	2 438,79		31,7	77 309,50	
		Эксплуатация машин			149,83	)*1,25)*1,2	389,93		12,31	4 800,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,00	)*1,25)*1,2	13,01		31,7	412,50	
		Материальные ресурсы			28 248,70		49 011,49		8,82	432 281,38	
		НР от ФОТ	%	100			2 451,80		100	77 722,00	
		СП от ФОТ	%	49	))*0,85=41,65		1 021,17		41,65	32 371,21	
		Затраты труда	чел-ч	108,36		)*1,15)*1,2					259,45
74,1	09.2.01.05-0001	Гребенка несущая	м	-173,5	20,47		- 3 551,55		8,82	- 31 324,63	
74,2	09.2.01.05-0051	Подвес в комплекте	100 ШТ	-1,2145	366,00		- 444,51		8,82	- 3 920,55	
74,3	09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	-1821,75	24,71		- 45 015,44		8,82	- 397 036,20	
							6 301,68			192 202,78	259,45
75	Цена поставщика	Комплект потолка Artens цвет белый матовый 189.32 = [1 870.93 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м2	126,32	189,32		23 914,90		8,82	210 929,44	
							23 914,90			210 929,44	0,00
76	46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих Объем: 1,71=171/100	100 м2	1,71	575,07						
		Зарплата			506,30		865,77		31,7	27 445,00	
		Эксплуатация машин			68,77		117,60		12,31	1 447,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			29,70		50,79		31,7	1 609,95	
		НР от ФОТ	%	91			834,07		91	26 440,00	
		СП от ФОТ	%	52			476,61		52	15 108,57	
		Затраты труда	чел-ч	58,6							100,21
							2 294,05			70 441,19	100,21
77	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм Объем: 1,71=171/100	100 м2	1,71	1 947,09						
		Зарплата			579,74	)*1,15)*1,2	1 368,07		31,7	43 367,77	
		Эксплуатация машин			35,48	)*1,25)*1,2	91,01		12,31	1 120,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,26	)*1,25)*1,2	16,06		31,7	509,00	
		Материальные ресурсы			1 331,87		2 277,50		8,82	20 087,53	
		НР от ФОТ	%	108			1 494,86		108	47 386,91	
		СП от ФОТ	%	55	))*0,85=46,75		647,08		46,75	20 512,39	
		Затраты труда	чел-ч	67,1		)*1,15)*1,2					158,34
							5 878,52			132 474,89	158,34
78	10-05-012-01	Демонтаж/Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами/прим. короб	100 м2	0,417	2 525,45						
		Зарплата			724,51	)*0,8)*1,2	290,04		31,7	9 194,14	
		Эксплуатация машин			3,41	)*0,8)*1,2	1,36		12,31	16,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,41	)*0,8)*1,2	0,56		31,7	17,85	
		НР от ФОТ	%	108			313,85		108	9 948,95	
		СП от ФОТ	%	55	))*0,85=46,75		159,83		55	5 066,59	
		Затраты труда	чел-ч	80,77		)*0,8)*1,2					32,33
							765,08			24 226,44	32,33
79	10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,417	2 525,45						
		Зарплата			724,51	)*1,15)*1,2	416,92		31,7	13 216,52	
		Эксплуатация машин			3,41	)*1,25)*1,2	2,14		12,31	26,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,41	)*1,25)*1,2	0,88		31,7	28,02	
		Материальные ресурсы			1 797,53		749,57		8,82	6 611,21	
		НР от ФОТ	%	108			451,22		108	14 304,10	
		СП от ФОТ	%	55	))*0,85=46,75		195,32		46,75	6 191,82	
		Затраты труда	чел-ч	80,77		)*1,15)*1,2					46,48
							1 815,17			40 349,97	46,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Цена поставщика	Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м? $17.43 = [172.33 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$ Объем: 43,79=(0,417*105)	м2	43,79	17,43		763,26		8,82	6 731,95	
							763,26			6 731,95	0,00
81	63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,887	69,41						
		Зарплата			63,16		56,02		31,7	1 775,93	
		Эксплуатация машин			6,25		5,54		12,31	68,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		2,39		31,7	75,92	
		НР от ФОТ	%	90			52,57		90	1 666,67	
		СП от ФОТ	%	45			26,28		45	833,33	
		Затраты труда	чел-ч	7,31							6,48
							140,41			4 344,17	6,48
82	15-02-024-01	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2	0,887	1 268,99						
		Зарплата			544,50	) *1,15) *1,2	666,50		31,7	21 128,07	
		Эксплуатация машин			63,61	) *1,25) *1,2	84,64		12,31	1 041,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			27,09	) *1,25) *1,2	36,05		31,7	1 142,71	
		Материальные ресурсы			660,88		586,20		8,82	5 170,29	
		НР от ФОТ	%	100			702,55		100	22 270,78	
		СП от ФОТ	%	49	) *0,85=41,65		292,61		41,65	9 275,78	
		Затраты труда	чел-ч	62,3		) *1,15) *1,2					76,26
							2 332,50			58 886,89	76,26
83	15-01-050-01	Демонтаж/Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	3,24	1 245,82						
		Объем: 3,24=324/100									
		Зарплата			456,71	) *0,8) *1,2	1 420,55		31,7	45 031,30	
		Эксплуатация машин			7,22	) *0,8) *1,2	22,46		12,31	276,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,06	) *0,8) *1,2	6,42		31,7	203,36	
		НР от ФОТ	%	100			1 426,97		100	45 234,66	
		СП от ФОТ	%	49	) *0,85=41,65		699,22		49	22 164,98	
		Затраты труда	чел-ч	49,75		) *0,8) *1,2					154,74
							3 569,20			112 707,63	154,74
84	15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	3,24	1 245,82						
		Объем: 3,24=324/100									
		Зарплата			456,71	) *1,15) *1,2	2 042,04		31,7	64 732,74	
		Эксплуатация машин			7,22	) *1,25) *1,2	35,09		12,31	431,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,06	) *1,25) *1,2	10,01		31,7	317,37	
		Материальные ресурсы			781,89		2 533,32		8,82	22 343,91	
		НР от ФОТ	%	100			2 052,05		100	65 050,11	
		СП от ФОТ	%	49	) *0,85=41,65		854,68		41,65	27 093,37	
		Затраты труда	чел-ч	49,75		) *1,15) *1,2					222,44
							7 517,18			179 652,08	222,44
85	Цена поставщика	Рейка строганая 20x30x2000 мм хвоя сорт Оптима (83шт)=0,1м3/38р $3.85 = [38 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	83	3,85		319,55		8,82	2 818,43	
							319,55			2 818,43	0,00
86	Цена поставщика	Листовая панель МДФ 2440x1220x3 мм цвет дуб крымский 2.98 м? $39.93 = [394.63 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	м2	328,536	39,93		13 118,44		8,82	115 704,66	
							13 118,44			115 704,66	0,00
87	17-01-010-03	Демонтаж/Установка экранов под ванну//прим. решетки радиатора	100 ШТ	0,88	289,37						
		Объем: 0,88=88/100									
		Зарплата			171,19	) *0,8) *1,2	144,62		31,7	4 584,43	
		Эксплуатация машин			118,18	) *0,8) *1,2	99,84		12,31	1 229,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,02	) *0,8) *1,2	19,45		31,7	616,50	
		НР от ФОТ	%	121			198,52		121	6 293,13	
		СП от ФОТ	%	72			118,13		72	3 744,67	
		Затраты труда	чел-ч	20,6		) *0,8) *1,2					17,40
							561,11			15 851,26	17,40
88	17-01-010-03	Установка экранов под ванну//прим. решетки радиатора	100 ШТ	0,88	289,37						
		Объем: 0,88=88/100									
		Зарплата			171,19	) *1,15) *1,2	207,89		31,7	6 590,15	
		Эксплуатация машин			118,18	) *1,25) *1,2	156,00		12,31	1 920,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,02	) *1,25) *1,2	30,39		31,7	963,25	
		НР от ФОТ	%	121			288,32		121	9 139,61	
		СП от ФОТ	%	72	) *0,85=61,2		145,83		61,2	4 622,68	
		Затраты труда	чел-ч	20,6		) *1,15) *1,2					25,02
							798,04			22 272,77	25,02
89	Цена поставщика	Экран для радиатора $56.06 = [554 / 1.2 / 8.82] + 5\% \text{ Трансп} + 2\% \text{ Заг.скл}$	шт.	88	56,06		4 933,28		8,82	43 511,53	
							4 933,28			43 511,53	0,00
90	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	2,7	29,41						
		Объем: 2,7=270/100									
		Зарплата			29,41		79,41		31,7	2 517,20	
		НР от ФОТ	%	89			70,67		89	2 240,31	
		СП от ФОТ	%	49			38,91		49	1 233,43	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							10,18
							188,99			5 990,94	10,18
91	11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	2,7	216,29						
		Объем: 2,7=270/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			61,32	) *1,15) *1,2	228,47		31,7	7 242,63	
		Эксплуатация машин			2,13	) *1,25) *1,2	8,63		12,31	106,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,42	) *1,25) *1,2	1,70		31,7	53,92	
		НР от ФОТ		%	112		257,79		112	8 172,14	
		СП от ФОТ		%	65	) *0,85=55,25	127,17		55,25	4 031,34	
		Затраты труда		чел-ч	6,68	) *1,15) *1,2					24,89
							622,06			19 552,30	24,89
92	Цена поставщика	Плинтус пластиковый 21.04 = [208 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		м	164,8	21,04	3 467,39		8,82	30 582,40	
							3 467,39			30 582,40	0,00
93	11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных		100 м	1,16	567,51					
		Объем: 1,16=116/100									
		Зарплата				65,51	) *1,15) *1,2	104,86	31,7	3 324,19	
		Эксплуатация машин				5,57	) *1,25) *1,2	9,70	12,31	119,49	
		в т.ч. зарплата машинистов				1,07	) *1,25) *1,2	1,87	31,7	59,20	
		Материальные ресурсы				496,43		575,86	8,82	5 079,07	
		НР от ФОТ		%	112		119,54		112	3 789,40	
		СП от ФОТ		%	65	) *0,85=55,25	58,97		55,25	1 869,32	
		Затраты труда		чел-ч	7,68	) *1,15) *1,2					12,29
93,1	11.1.01.14-0014	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19x54 мм		м	-117,16	4,89	- 572,91		8,82	- 5 053,09	
							296,02			9 128,38	12,29
94	Цена поставщика	Плинтус деревянный сращенный ПЕС-70 13x70x2200 мм хвоя Экстра 15.22 = [150.45 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		м	117,16	15,22	1 783,18		8,82	15 727,61	
		Объем: 117,16=(1,16)*101					1 783,18			15 727,61	0,00
Итого по разделу: Демонтаж/Монтаж отделки стен и потолков (восстановление из демонтируемых материалов)							108 435,52			1 908 775,47	1 790,49
Раздел: Пожарный водопровод											
95	10-01-059-01	Демонтаж/Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.// прим. шкаф пожарный		100 ШТ	0,06	2 392,69					
		Объем: 0,06=6/100									
		Зарплата				542,95	) *0,8) *1,2	31,27	31,7	991,38	
		Эксплуатация машин				216,38	) *0,8) *1,2	12,46	12,31	153,43	
		в т.ч. зарплата машинистов				52,01	) *0,8) *1,2	3,00	31,7	94,97	
		НР от ФОТ		%	108		37,01		108	1 173,26	
		СП от ФОТ		%	55		18,85		55	597,49	
		Затраты труда		чел-ч	67,7	) *0,8) *1,2					3,90
							99,59			2 915,56	3,90
96	16-07-001-01	Демонтаж/Установка кранов пожарных диаметром 50 мм		ШТ	6	740,21					
		Зарплата				8,66	) *0,6) *1,2	37,44	31,7	1 186,85	
		Эксплуатация машин				2,17	) *0,6) *1,2	9,40	12,31	116,08	
		в т.ч. зарплата машинистов				0,37	) *0,6) *1,2	1,62	31,7	51,35	
		НР от ФОТ		%	121		47,26		121	1 498,22	
		СП от ФОТ		%	72		28,12		72	891,50	
		Затраты труда		чел-ч	0,9	) *0,6) *1,2					3,89
							122,22			3 692,65	3,89
97	65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм		100 м	0,74	2 107,31					
		Объем: 0,74=74/100									
		Зарплата				1 681,58		1 244,37	31,7	39 446,50	
		Эксплуатация машин				255,38		188,98	12,31	2 326,36	
		в т.ч. зарплата машинистов				9,04		6,69	31,7	212,06	
		Материальные ресурсы				170,35		126,06	8,82	1 111,84	
		НР от ФОТ		%	103		1 288,59		103	40 848,32	
		СП от ФОТ		%	52		650,55		52	20 622,45	
		Затраты труда		чел-ч	174,8						129,35
							3 498,55			104 355,47	129,35
98	Цена поставщика	Трубы стальные, оцинкованные д 76 мм 72.02 = [711.75 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		м	74	72,02	5 329,48		8,82	47 006,01	
							5 329,48			47 006,01	0,00
99	Цена поставщика	Отвод прямой диаметром 76мм 33.10 = [327 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		шт.	14	33,10	463,40		8,82	4 087,19	
							463,40			4 087,19	0,00
100	Цена поставщика	Отвод 45 градусов диаметром 76мм 27.62 = [273 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		шт.	6	27,62	165,72		8,82	1 461,65	
							165,72			1 461,65	0,00
101	Цена поставщика	Тройник стальной 76 мм 47.05 = [465 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		шт.	4	47,05	188,20		8,82	1 659,92	
							188,20			1 659,92	0,00
102	Цена поставщика	Переход стальной с 76мм на 57 мм 25.00 = [247 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		шт.	4	25,00	100,00		8,82	882,00	
							100,00			882,00	0,00
103	Цена поставщика	Крепление -хомуты трубопроводов диам.75 мм 4.25 = [42 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл		шт.	70	4,25	297,50		8,82	2 623,95	
							297,50			2 623,95	0,00
104	16-05-001-03	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм		ШТ	2	77,42					
		Зарплата				23,58	) *1,15) *1,2	65,08	31,7	2 063,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Эксплуатация машин			8,42	) *1,25) *1,2	25,27		12,31	311,27			
		в т.ч. зарплата машинистов			0,51	) *1,25) *1,2	1,54		31,7	48,82			
		Материальные ресурсы			45,42		90,84		8,82	801,21			
		НР от ФОТ	%	121			80,61		121	2 555,35			
		СП от ФОТ	%	72	) *0,85=61,2		40,77		61,2	1 292,46			
		Затраты труда	чел-ч	2,6		) *1,15) *1,2					7,18		
104	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 ШТ	-0,004	5 650,00		- 22,60		8,82	- 199,33			
104	01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	-0,00066	10 362,00		- 6,84		8,82	- 60,32			
104	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	-0,00414	14 830,00		- 61,40		8,82	- 541,51			
							211,73			6 222,17	7,18		
105	Цена поставщика	Задвижка диам.80 мм ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30Ч6БР ДУ80, РН10 714,10 = [7 057 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	714,10		1 428,20		8,82	12 596,72			
							1 428,20			12 596,72	0,00		
106	Цена поставщика	Фланцы стальные 80 мм 81,66 = [807 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	4	81,66		326,64		8,82	2 880,96			
							326,64			2 880,96	0,00		
107	Цена поставщика	Прокладка фланцевая паронитовая Ду 80 1,62 = [16 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	4	1,62		6,48		8,82	57,15			
							6,48			57,15	0,00		
108	Цена поставщика	Комплект (Болты,гайки,шайбы) М16 2,63 = [26 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	16	2,63		42,08		8,82	371,15			
							42,08			371,15	0,00		
109	65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм Объем: 0,34=34/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,34	1 555,81		1 297,74 164,66 7,53 93,41 31,76 457,10 230,77 134,9		441,23 55,98 2,56 8,82 103 52	31,7 12,31 31,7 8,82 14 490,25 7 315,46	13 987,04 689,17 81,16 280,12	45,87 45,87	
							1 216,84			36 762,04	45,87		
110	Цена поставщика	Трубы стальные, оцинкованные д 57 мм 47,93 = [473.62 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м	34	47,93		1 629,62		8,82	14 373,25			
							1 629,62			14 373,25	0,00		
111	Цена поставщика	Отвод прямой диаметром 57 мм 25,80 = [255 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	8	25,80		206,40		8,82	1 820,45			
							206,40			1 820,45	0,00		
112	Цена поставщика	Отвод 45 градусов диаметром 57 мм 21,76 = [215 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	6	21,76		130,56		8,82	1 151,54			
							130,56			1 151,54	0,00		
113	Цена поставщика	Тройник 57*57*57 27,33 = [270 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	6	27,33		163,98		8,82	1 446,30			
							163,98			1 446,30	0,00		
114	Цена поставщика	Крепление -хомуты трубопроводов диам.57 мм 3,23 = [32 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	80	3,23		258,40		8,82	2 279,09			
							258,40			2 279,09	0,00		
115	10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.// прим. пожарные шкафы Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,06	2 392,69		542,95 216,38 52,01 1 633,36 108 55 67,7		) *1,15) *1,2) *1,25) *1,2) *1,25) *1,2 53,61 23,21	44,96 19,47 4,68 98,00 108 46,75	31,7 12,31 31,7 8,82 1 699,38 735,61	1 425,11 239,74 148,39 864,37	5,61
115	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	-24	3,20		- 76,80		8,82	- 677,38			
115	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	-0,00072	11 978,00		- 8,62		8,82	- 76,07			
115	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,0021	5 989,00		- 12,58		8,82	- 110,93			
							141,25			4 099,83	5,61		
116	Цена поставщика	Шкаф пожарный Пульс ШПК-310ВЗБ 297,39 = [2 939 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	6	297,39		1 784,34		8,82	15 737,88			
							1 784,34			15 737,88	0,00		
117	24-01-033-03	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	6	14,41		12,52 1,89		) *1,15) *1,2 103,68 11,34	31,7 8,82	3 286,66 100,02	11,43	
							121,31 65,21		117 62,9	3 845,39 2 067,31	11,43		
							301,54			9 299,38	11,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Цена поставщика	Шаровой кран латунный ВР-ВР, полнопроходной, ручка-рычаг 300,53 = [2 970 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	6	300,53		1 803,18		8,82	15 904,05	
							1 803,18			15 904,05	0,00
119	Цена поставщика	Резьба 50 мм 5,97 = [59 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	6	5,97		35,82		8,82	315,93	
							35,82			315,93	0,00
120	Цена поставщика	Гильза-футляр из стальной трубы диам.89 мм 35,08 = [346.62 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м.п.	4	35,08		140,32		8,82	1 237,62	
							140,32			1 237,62	0,00
121	16-07-007-02	Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования	100 ШТ	0,2	106,41						
		Объем: 0,2=20/100									
		Зарплата			97,71	)*1,15)*1,2	26,97		31,7	854,89	
		Эксплуатация машин			5,22	)*1,25)*1,2	1,57		12,31	19,28	
		Материальные ресурсы			3,48		0,70		8,82	6,14	
		НР от ФОТ	%	121			32,63		121	1 034,42	
		СП от ФОТ	%	72	))*0,85=61,2		16,51		61,2	523,19	
		Затраты труда	чел-ч	11,18		)*1,15)*1,2					3,09
							78,38			2 437,92	3,09
122	Цена поставщика	Пена противопожарная 93,10 = [920 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	баллон	3	93,10		279,30		8,82	2 463,43	
							279,30			2 463,43	0,00
123	16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	ШТ	1	134,14						
		Зарплата			64,07	)*1,15)*1,2	88,42		31,7	2 802,91	
		Эксплуатация машин			11,52	)*1,25)*1,2	17,28		12,31	212,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,40	)*1,25)*1,2	0,60		31,7	19,02	
		Материальные ресурсы			58,55		58,55		8,82	516,41	
		НР от ФОТ	%	121			107,71		121	3 414,54	
		СП от ФОТ	%	72	))*0,85=61,2		54,48		61,2	1 727,02	
		Затраты труда	чел-ч	6,66		)*1,15)*1,2					9,19
							326,44			8 673,60	9,19
124	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,34	107,12						
		Объем: 0,34=34/100									
		Зарплата			58,32	)*1,15)*1,2	27,36		31,7	867,41	
		Эксплуатация машин			44,51	)*1,25)*1,2	22,70		12,31	279,44	
		Материальные ресурсы			4,29		1,46		8,82	12,86	
		НР от ФОТ	%	121			33,11		121	1 049,57	
		СП от ФОТ	%	72	))*0,85=61,2		16,74		61,2	530,85	
		Затраты труда	чел-ч	5,01		)*1,15)*1,2					2,35
							101,37			2 740,13	2,35
125	16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,74	113,95						
		Объем: 0,74=74/100									
		Зарплата			58,32	)*1,15)*1,2	59,56		31,7	1 887,90	
		Эксплуатация машин			44,51	)*1,25)*1,2	49,41		12,31	608,19	
		Материальные ресурсы			11,12		8,23		8,82	72,58	
		НР от ФОТ	%	121			72,07		121	2 284,36	
		СП от ФОТ	%	72	))*0,85=61,2		36,45		61,2	1 155,39	
		Затраты труда	чел-ч	5,01		)*1,15)*1,2					5,12
							225,72			6 008,42	5,12
Итого по разделу: Пожарный водопровод							21 103,25			317 563,41	226,96
Раздел: Система канализации											
126	10-01-012-03	Демонтаж/Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,072	3 058,31						
		Зарплата			658,12	)*0,8)*1,2	45,49		31,7	1 442,02	
		Эксплуатация машин			32,20	)*0,8)*1,2	2,23		12,31	27,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,68	)*0,8)*1,2	0,39		31,7	12,44	
		НР от ФОТ	%	108			49,55		108	1 570,82	
		СП от ФОТ	%	55			25,23		55	799,95	
		Затраты труда	чел-ч	75,3		)*0,8)*1,2					5,20
							122,50			3 840,18	5,20
127	15-01-056-01	Демонтаж/Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 x 25 мм	100 м2	0,072	1 564,55						
		Зарплата			746,50	)*0,8)*1,2	51,60		31,7	1 635,66	
		Эксплуатация машин			19,93	)*0,8)*1,2	1,38		12,31	16,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,08	)*0,8)*1,2	0,28		31,7	8,95	
		НР от ФОТ	%	100			51,88		100	1 644,61	
		СП от ФОТ	%	49			25,42		49	805,86	
		Затраты труда	чел-ч	93,08		)*0,8)*1,2					6,43
							130,28			4 103,10	6,43
128	10-05-012-01	Демонтаж/Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,088	2 525,45						
		Зарплата			724,51	)*0,8)*1,2	61,21		31,7	1 940,25	
		Эксплуатация машин			3,41	)*0,8)*1,2	0,29		12,31	3,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			1,41	)*(0,8)*1,2	0,12		31,7	3,77	
		НР от ФОТ	%	108			66,24		108	2 099,54	
		СП от ФОТ	%	55			33,73		55	1 069,21	
		Затраты труда	чел-ч	80,77		)*(0,8)*1,2					6,82
							161,47			5 112,54	6,82
129	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,31	731,64						
		Объем: 0,31=31/100									
		Зарплата			721,64		223,71		31,7	7 091,56	
		Эксплуатация машин			10,00		3,10		12,31	38,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32		1,34		31,7	42,45	
		НР от ФОТ	%	87			195,79		87	6 206,59	
		СП от ФОТ	%	44			99,02		44	3 138,96	
		Затраты труда	чел-ч	85,3							26,44
129	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,4154	0,00		0,00		8,82	0,00	
							521,62			16 475,27	26,44
130	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,12	92,90						
		Объем: 0,12=12/100									
		Зарплата			88,84		10,66		31,7	337,95	
		Эксплуатация машин			4,06		0,49		12,31	6,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76		0,21		31,7	6,70	
		НР от ФОТ	%	89			9,67		89	306,74	
		СП от ФОТ	%	49			5,33		49	168,88	
		Затраты труда	чел-ч	11,39							1,37
							26,15			819,57	1,37
131	11-01-011-01	Демонтаж/Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,12	334,81						
		Объем: 0,12=12/100									
		Зарплата			282,66	)*(0,8)*1,2	32,56		31,7	1 032,22	
		Эксплуатация машин			43,61	)*(0,8)*1,2	5,02		12,31	61,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*(0,8)*1,2	1,98		31,7	62,61	
		НР от ФОТ	%	112			38,68		112	1 226,21	
		СП от ФОТ	%	65			22,45		65	711,64	
		Затраты труда	чел-ч	35,6		)*(0,8)*1,2					4,10
							98,71			3 031,90	4,10
132	11-01-011-02	Демонтаж/Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,12	11,05						
		Объем: 0,12=12/100									
		Зарплата			3,49	)*(0,8*12)*1,2	4,82		31,7	152,92	
		Эксплуатация машин			7,56	)*(0,8*12)*1,2	10,45		12,31	128,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*(0,8*12)*1,2	3,93		31,7	124,47	
		НР от ФОТ	%	112			9,80		112	310,68	
		СП от ФОТ	%	65			5,69		65	180,30	
		Затраты труда	чел-ч	0,44		)*(0,8*12)*1,2					0,61
							30,76			772,56	0,61
133	68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных, толщ. 150мм	100 м3	0,018	1 549,25						
		Зарплата			400,46		7,21		31,7	228,50	
		Эксплуатация машин			1 148,79		20,68		12,31	254,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			144,86		2,61		31,7	82,66	
		НР от ФОТ	%	102			10,02		102	317,38	
		СП от ФОТ	%	54			5,30		54	168,03	
		Затраты труда	чел-ч	49,5							0,89
							43,21			968,46	0,89
134	46-03-004-14	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 250 мм	100 отверстий	0,02	5 368,63						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			1 285,30		25,71		31,7	814,88	
		Эксплуатация машин			4 075,69		81,51		12,31	1 003,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 703,81		34,08		31,7	1 080,22	
		Материальные ресурсы			7,64		0,15		8,82	1,35	
		НР от ФОТ	%	103			61,58		103	1 951,95	
		СП от ФОТ	%	59			35,28		59	1 118,11	
		Затраты труда	чел-ч	150,68							3,01
							204,23			4 889,72	3,01
135	46-03-004-33	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-14	100 отверстий	0,02	193,87						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			47,34	*40	37,87		31,7	1 200,54	
		Эксплуатация машин			146,15	*40	116,92		12,31	1 439,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			61,83	*40	49,46		31,7	1 568,01	
		Материальные ресурсы			0,38	*40	0,30		8,82	2,68	
		НР от ФОТ	%	103			89,95		103	2 851,61	
		СП от ФОТ	%	59			51,52		59	1 633,44	
		Затраты труда	чел-ч	5,55		*40					4,44
							296,56			7 127,56	4,44
136	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,024	1 201,20						
		Зарплата			1 201,20	)*(1,15)*1,2	39,78		31,7	1 261,15	
		НР от ФОТ	%	89			35,40		89	1 122,42	
		СП от ФОТ	%	40	))*(0,85=34		13,53		34	428,79	
		Затраты труда	чел-ч	154		)*(1,15)*1,2					5,10
							88,71			2 812,36	5,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
137	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 50 мм Объем: 0,44=44/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,44	587,05							
					582,05		256,10		31,7	8 118,43		
					5,00		2,20		12,31	27,08		
					2,16		0,95		31,7	30,13		
			%	87			223,63		87	7 089,25		
			%	44			113,10		44	3 585,37		
137	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,2596	0,00				8,82	0,00	30,27	
							595,03			18 820,13	30,27	
138	65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров Объем: 0,13=13/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,13	553,63							
					544,56		70,79		31,7	2 244,13		
					9,07		1,18		12,31	14,51		
					3,92		0,51		31,7	16,15		
			%	87			62,03		87	1 966,44		
			%	44			31,37		44	994,52		
			чел-ч	63,84							8,30	
138	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,3445	0,00				8,82	0,00		
							165,37			5 219,60	8,30	
139	46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича Зарплата Эксплуатация машин НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	0,48	242,08							
					110,33		52,96		31,7	1 678,78		
					131,75		63,24		12,31	778,48		
			%	103			54,55		103	1 729,14		
			%	59			31,25		59	990,48		
			чел-ч	12,3							5,90	
							202,00			5 176,88	5,90	
140	66-120-9	Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,75 до 1,0 м3 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	1	163,45							
					163,45		163,45		31,7	5 181,37		
			%	89			145,47		89	4 611,42		
			%	44			71,92		44	2 279,80		
			чел-ч	20,38							20,38	
							380,84			12 072,59	20,38	
141	16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Объем: 0,38=38/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,38	624,33							
					524,80	)*1,15)*1,2	275,20		31,7	8 723,95		
					41,24	)*1,25)*1,2	23,51		12,31	289,43		
					5,87	)*1,25)*1,2	3,35		31,7	106,13		
					58,29		22,15		8,82	195,36		
			%	121			337,05		121	10 684,40		
			%	72	))*0,85=61,2		170,47		61,2	5 404,01		
			чел-ч	55,83		)*1,15)*1,2					29,28	
							828,38			25 297,15	29,28	
142	Цена поставщика	Труба диам.110 мм усиленная (по 2 метра) 41.49 = [410 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м	38	41,49		1 576,62		8,82	13 905,79		
							1 576,62			13 905,79	0,00	
143	Цена поставщика	Тройник 110 19.93 = [197 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	7	19,93		139,51		8,82	1 230,48		
							139,51			1 230,48	0,00	
144	Цена поставщика	Отвод диам.110 мм 45 град. 11.54 = [114 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	14	11,54		161,56		8,82	1 424,96		
							161,56			1 424,96	0,00	
145	Цена поставщика	Ревизия диам.110 мм 26.51 = [262 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	3	26,51		79,53		8,82	701,45		
							79,53			701,45	0,00	
146	Цена поставщика	Переход с чугуна на пластик диам.110 мм 28.13 = [278 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	4	28,13		112,52		8,82	992,43		
							112,52			992,43	0,00	
147	Цена поставщика	Переход с 110 мм на 50 мм ПВХ 6.58 = [65 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	8	6,58		52,64		8,82	464,28		
							52,64			464,28	0,00	
148	17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Объем: 1,3=13/10 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	10 компл	1,3	530,28							
					211,12	)*1,15)*1,2	378,76		31,7	12 006,53		
					35,63	)*1,25)*1,2	69,48		12,31	855,28		
					8,84	)*1,25)*1,2	17,24		31,7	546,44		
					283,53		368,59		8,82	3 250,95		
			%	121			479,16		121	15 189,09		
			%	72	))*0,85=61,2		242,35		61,2	7 682,42		
			чел-ч	22,2		)*1,15)*1,2					39,83	
							1 538,34			38 984,27	39,83	
149	Цена поставщика	Унитаз-компакт оскольская керамика 920.84 = [9 100 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	13	920,84		11 970,92		8,82	105 583,51		
							11 970,92			105 583,51	0,00	
150	Цена поставщика	Гофра для унитаза АНИ 26.20 = [259 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	13	26,20		340,60		8,82	3 004,09		
							340,60			3 004,09	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
151	16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм Объем: 0,18=18/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,18	599,39	563,25 8,98 1,27 27,16	)*1,15)*1,2)*1,25)*1,2)*1,25)*1,2	139,91 2,43 0,34 4,89	31,7 12,31 31,7 8,82	4 435,22 29,88 10,90 43,12		14,88
								402,76		12 609,06		14,88
152	Цена поставщика	Трубы пвх диам.50 мм (по 1 метру) 12,44 = [123 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м	18	12,44			223,92	8,82	1 974,97		
								223,92		1 974,97		0,00
153	11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	2,9	53,44	25,83 27,24 3,01 0,37	)*1,15)*1,2)*1,25)*1,2)*1,25)*1,2	103,39 118,51 13,11 1,07	31,7 12,31 31,7 8,82	3 277,30 1 459,12 415,52 9,46		11,97
								417,82		10 922,12		11,97
154	Цена поставщика	Песок для строительных работ природный 133,58 = [1 320 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м3	3,248	133,58			433,87	8,82	3 826,71		
								433,87		3 826,71		0,00
155	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, толщ 120мм Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м3	0,0144	3 528,33	1 053,00 1 566,06 244,39 909,27	)*1,15)*1,2)*1,25)*1,2)*1,25)*1,2	20,93 33,83 5,28 13,09	31,7 12,31 31,7 8,82	663,33 416,41 167,34 115,48		2,68
								107,50		2 452,02		2,68
156	Цена поставщика	Пескобетон М 300, расход 1700кг/м3 раствора 0,78 = [7.57 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл Объем: 2497=0,0144*102*1700	кг	2497	0,78			1 947,66	8,82	17 178,36		
								1 947,66		17 178,36		0,00
157	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	1,44	24,57	24,57		35,38 25,83 12,03	31,7 73 34	1 121,57 818,75 381,33		4,54
								73,24		2 321,65		4,54
158	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем: 0,12=12/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,12	334,81	282,66 43,61 17,15 8,54	)*1,15)*1,2)*1,25)*1,2)*1,25)*1,2	46,81 7,85 3,09 1,02	31,7 12,31 31,7 8,82	1 483,83 96,65 97,88 9,04		5,90
								139,14		4 234,93		5,90
159	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: 0,12=12/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,12	11,05	3,49 7,56 2,84	)*1,15*12)*1,2)*1,25*12)*1,2)*1,25*12)*1,2	6,93 16,33 6,13 14,63 7,22	31,7 12,31 31,7 112 55,25	219,83 201,02 194,46 464,00 228,90		0,87
								45,11		1 113,75		0,87
160	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	0,9792	24,57	24,57		24,06 17,56 8,18	31,7 73 34	762,67 556,75 259,31		3,08
								49,80		1 578,73		3,08
161	Цена поставщика	Пескобетон М 300, расход 1700кг/м3 раствора 0,78 = [7.57 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл Объем: 1665=0,9792*1700	кг	1665	0,78			1 298,70	8,82	11 454,53		
								1 298,70		11 454,53		0,00
162	11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем: 0,12=12/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	100 м2	0,12	362,15	317,44 43,80 10,53	)*1,15)*1,2)*1,25)*1,2)*1,25)*1,2	52,57 7,88 1,90	31,7 12,31 31,7	1 666,42 97,07 60,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			0,91		0,11		8,82	0,96	
		НР от ФОТ	%	112			61,01		112	1 933,70	
		СП от ФОТ	%	65	)*)0,85=55,25		30,09		55,25	953,90	
		Затраты труда	чел-ч	38,2		)*1,15)*1,2					6,33
							151,66			4 652,05	6,33
163	Цена поставщика	Состав клеящий, расход 200гр/м2 64.39 = [636.33 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	кг	2,4	64,39		154,54		8,82	1 363,01	
							154,54			1 363,01	0,00
164	10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,174	2 525,45						
		Зарплата			724,51	)*1,15)*1,2	173,97		31,7	5 514,81	
		Эксплуатация машин			3,41	)*1,25)*1,2	0,89		12,31	10,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,41	)*1,25)*1,2	0,37		31,7	11,69	
		Материальные ресурсы			1 797,53		312,77		8,82	2 758,63	
		НР от ФОТ	%	108			188,29		108	5 968,62	
		СП от ФОТ	%	55	)*)0,85=46,75		81,50		46,75	2 583,64	
		Затраты труда	чел-ч	80,77		)*1,15)*1,2					19,39
							757,42			16 836,68	19,39
165	Цена поставщика	Листы гипсокартонные 17.37 = [171.67 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м2	18,27	17,37		317,35		8,82	2 799,03	
		Объем: 18,27=0,174*105									
							317,35			2 799,03	0,00
166	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,174	1 090,96						
		Зарплата			1 058,09	)*1,15)*1,2	254,07		31,7	8 053,95	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25)*1,2	8,29		12,31	102,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,53	)*1,25)*1,2	4,58		31,7	145,07	
		Материальные ресурсы			1,12		0,19		8,82	1,72	
		НР от ФОТ	%	100			258,65		100	8 199,02	
		СП от ФОТ	%	49	)*)0,85=41,65		107,73		41,65	3 414,89	
		Затраты труда	чел-ч	115,26		)*1,15)*1,2					27,68
							628,93			19 771,62	27,68
167	Цена поставщика	Смесь сухая для заделки швов 28.85 = [285 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	кг	8,7	28,85		251,00		8,82	2 213,78	
		Объем: 8,7=0,174*50									
							251,00			2 213,78	0,00
168	Цена поставщика	Клей для облицовочных работ Церезит (сухая смесь) 4.43 = [43.68 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	кг	65,25	4,43		289,06		8,82	2 549,49	
		Объем: 65,25=0,174*375									
							289,06			2 549,49	0,00
169	Цена поставщика	Плитка облицовочная 38.45 = [380 / 1.2 / 8.82] + 5% Трансп + 2% Заг.скл	м2	17,4	38,45		669,03		8,82	5 900,84	
							669,03			5 900,84	0,00
170	t01-01-01-045	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3,8	17,95		68,21		12,28	837,62	
							68,21			837,62	0,00
171	t03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	3,8	2,91		11,06		12,28	135,79	
							11,06			135,79	0,00
172	t01-01-02-045	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3,8	14,41		54,76		12,28	672,43	
							54,76			672,43	0,00
173	t01-01-01-045	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	13	17,95		233,35		12,28	2 865,54	
							233,35			2 865,54	0,00
174	Цена поставщика	Вывоз и утилизация мусора на 20 км 45.94 = [486.2 / 1.2 / 8.82]	м3	7,22	45,94		331,69		8,82	2 925,48	
							331,69			2 925,48	0,00
Итого по разделу: Система канализации							28 925,64			416 021,02	295,71
Итого по локальной смете:							330 447,62			4 812 888,05	3 487,27
		Прямые затраты								3 212 634,71	
		Стоимость материальных ресурсов (всего)								2 133 301,17	
		Стоимость материалов и оборудования подрядчика								2 133 301,17	
		Стоимость материалов (всего)								2 133 301,17	
		Стоимость материалов подрядчика								2 133 301,17	
		Эксплуатация машин								76 925,16	
		ЗП машинистов								38 484,96	
		Основная ЗП рабочих								1 002 408,38	
		Строительные работы с НР и СП								4 763 156,59	
		Монтажные работы с НР и СП								49 731,46	
		Трудозатраты строителей								3 487,2742222	
		Трудозатраты машинистов								101,7429504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов								4 511,38	
		Накладные расходы								1 076 301,97	
		Сметная прибыль								519 439,99	
		Всего с НР и СП								4 812 888,05	
		Итого с учетом понижающего коэффициента К 0,96								4 620 372,53	
		НДС 20%								924 074,51	
		Итого с НДС								5 544 447,04	

Составил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]