


От КРЗ и С

**Утверждаю**  
Технический Директор АО  
«Кондопожский ЦБК»  
  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.



**Иванов Е.С.**  
2024 г.

### Техническое задание

На выполнение работ по ремонту насосной станции оборотного водоснабжения (инв. № 4246)  
КТЦ-2 ТЭС  
АО «Кондопожский ЦБК».

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	КТЦ -2 ТЭС АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	Насосная станция оборотного водоснабжения (инв. № 4246) Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
3	Место выполнения	Насосная станция оборотного водоснабжения КТЦ-2 ТЭС Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
4	Цель выполнения работы	Аварийный ремонт. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Периодичность ремонта – раз в 10 лет.
5	Основание для работ	Аварийный Акт №293 от 29.08.2024г.
6	Сроки выполнения	60 (шестьдесят) дней с момента подписания договора.
7	Объем работ и виды	1. Демонтаж водосточных труб – 5шт. 2. Восстановление кирпичной кладки стен (пилястр) в местах существующих водосточных труб – 4,5м <sup>3</sup> . 3. Восстановление разрушенного цоколя здания из природного камня – 10м <sup>2</sup> . 4. Монтаж новых водосточных труб ПНД Д=133 мм. – 5шт.
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организации	Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ.

Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.

Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.

Наличие свидетельства СРО

Референции по аналогичным работам за 2018-2023гг.

Опыт работы – не менее 5 лет.

Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»

**Подрядчик обязан соблюдать:**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
  2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
  3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
  4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
  5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.
  6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ.
  7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
  8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

## **ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.**

### **Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:**

- Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
- Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.
- Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.
- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.
- Соблюдение требований по охране окружающей среды.
- Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

### **Требования к организации строительства:**

При проведении строительно-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:

- СП 70.13330.2012 «**НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ**».
- СП 435.1325800.2018 «**КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ**».
- СП 48.13330.2019 «**ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**».

Подрядчик должен иметь:

- машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов;
- электро-пневматический инструмент;
- ручной слесарно-монтажный инструмент;
- расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.).

Подрядчик обязан:


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов;</li> <li>- Иметь необходимые материалы для выполнения работ;</li> <li>- Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ;</li> <li>- Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком).</li> </ul> После выполнения работ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ежедневная уборка рабочего места;</li> <li>- вынос/вывоз мусора.</li> </ul>
11	Условия труда	Работа на территории действующего предприятия.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы.</li> <li>2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.</li> </ol>
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>. Технико-коммерческое предложение оформить в виде приложений:</p> <p>Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы;</p> <p>Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет.</p> <p>Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы.</p> <p>2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenkoys@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91</p> <p>3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру по инженерным сетям отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Харвонен А.В. email: harvonen@aokcbk.ru; тел. (81451) 3-20-59.</p>
15	Особые условия	Допускается изменение объемов работ до 10% без увеличения стоимости работ по выполняемым работам. Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.

16	Особенности учета	Аварийный ремонт. Внеплановый. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Услуги по содержанию и ремонту зданий и сооружений.
----	-------------------	---

28.08.2024 г.

Согласовано:

Начальник ОТКРЗиС  
строительной службы



Смирнов С.В.