

Ресурсный расчет стоимости работ

Благоустройство прилегающей территории МБОУ «СОШ №2 г. Усть-Джегуты»

Прогнозируемая цена на 2024 г.

Показатель	ед изм	Рекомендуемые параметры			Примечание
		количество	цена за единицу (без НДС)	Сумма (руб) (без НДС)	
Трудоемкость (чел*час), в т.ч.		73			
количество человек				X	
количество рабочих дней				X	
Заработная плата основных рабочих		X		16 788,61	По данным Росстата для данного региона вида деятельности (https://www.audit-it.ru/inform/zarplata/) Отрасль – строительство. В зависимости от вида работ и места работ могут применяться коэффициенты
ФОТ		X		21 859	Заработная плата+отчисления (допускается показывать раздельно)
Материальные затраты:					Стоимость основных материалов и затраты на используемые механизмы
• <i>Материалы, в т.ч.</i>				744 362	
Площадь площадки	м2	850,00			
Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм	м3	160,7	1600	257 040	
Щебень М 600, фракция 10-20 мм	м3	12,8	1600	20 400	
Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	8,5	1600	13 600	
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	85,00	4284	364 140	
Смесь песчано-гравийная	м3	103,70	860	89 182	
• <i>Механизмы, в т.ч.</i>				97 918	
Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	14,37	1455,74	20 912	
Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,73	10 572	18 331	
Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	6,02	2 750	16 552	
Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,15	4 804	15 149	
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	8,06	1 670	13 460	

Показатель	ед изм	Рекомендуемые параметры			Примечание
		количество	цена за единицу (без НДС)	Сумма (руб) (без НДС)	
Катки самоходные гладкие вибрационные	маш.-ч	8,96	1 508	13 514	
Машины поливомоечные, емкость цистерны 6 м3	маш.-ч	6,71	1 189	7 975	
Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	1,73	3 203	5 553	
Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,95	1 085	5 372	
Вспомогательные ненормируемые материалы (обтирочные материалы, смазочные материалы и т.д.) (от ФОТ)		2%		437	
Накладные расходы (от ФОТ)		20%		4 372	
Плановые накопления (от сметы)		15%		130 342	
ИТОГО (без НДС)				999 289,55	


Всего с НДС 20%

1 199 147,46


Начальник УКС АО "Кавказцемент"

Ведущий инженер ПТО АО "Кавказцемент"

Ведущий инженер строительного контроля АО "Кавказцемент"







Касеев В.В.

Каракотов М.Н.

Ламков А.М.