


Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель СЭЗС

(должность начальника подразделения – Инициатора)

Юлия Викторовна Коробова

(Ф. И. О. начальника)


(подпись)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ЗАМЕНУ ОКОН В
ЗДАНИИ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СО СТОЛОВОЙ НА 200
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ (ЦТО)**

Раздел 1. Требования к предмету закупки

1.1. Общие требования к качеству

Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов, в том числе регламента пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации.

1.2. Требования к техническим характеристикам

Соответствие материалов пожарным, гигиеническим, санитарным нормам.

1.3. Требования к размерам (заполняется для товаров)

1.4. Требования к упаковке (заполняется для товаров)

1.5. Требования к отгрузке (заполняется для товаров)

1.6. Количество товара, объем работ, услуг

1.6.1. Замена металлопластиковых окон в пом.107, 115, 116, 117:

Профиль–RENAU, Цвет (снаружи/внутри)- белый/белый, подоконники, заполнение

окон – 2-х камерный стеклопакет, теплосберегающий, шумоизолированный, размер окон 1500х2000мм (поворотная створка вправо 700мм, глухая створка, поворотная створка влево 700мм),

в составе работ:

1. Выезд замерщика – 1 услуга;
2. Изготовление окон 1500х2000мм (размеры уточняются по месту) – 4шт,
3. Доставка на объект – 1 услуга;
4. Демонтаж старых окон 1500х2000мм – 4шт,
5. Монтаж окон 1500х2000 (2 створки поворотные+1 глухая), двухкамерный стеклопакет теплосберегающий, шумоизолированный.

Створки оснащены ограничителями открывания, москитными сетками на каждую открывающуюся створку – 8,4 м2/8шт.;

6. Установка ПВХ подоконников 300х2050 - 2, 46м2/4шт;
7. Установка сэндвич - откосов 1,5х0,2м - 2,4 м2/8шт;
8. Установка наружных металлических фасонных фасадных элементов с герметизацией стыков герметиком на основе акриловых или полиуретановых материалов - 4,0 к-та;
9. Вывоз старых конструкций - 1 услуга;
10. Сдача Паспортов на окна, ИД
11. Гарантия на монтажные работы 2 года, на изделия от 5 лет.

Примечание:

1. Все размеры, материалы уточняются по месту, график производства работ согласовываются с Заказчиком;

2. Все работы по сопутствующему демонтажу и монтажу не должны нанести повреждения существующим конструкциям и инженерным системам;

3. До начала строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик должен оформить АКТ-ДОПУСК в соответствии с требованиями Положения «Процедура контроля работников сторонних организаций и посетителей ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», П ООТ 173, а его специалисты, которые будут выполнять работы на объекте – пройти инструктаж в отделе охраны труда Заказчика;

4. При производстве работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее;

5. В связи с особыми условиями производства строительно-монтажных работ в процессе организации строительства следует:

- предусмотреть установку временных ограждений вблизи проведения работ, согласно безопасным нормативным расстояниям;
- обеспечить предотвращение попадания пара, дыма, пыли на дымовые пожарные извещатели при производстве работ;
- конструкцию и место расположения временного ограждения согласовать с Заказчиком;

6. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда";

7. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда,

обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений в соответствии с действующими нормами;

8. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

— при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

9. После окончания работ выполнить уборку строительного и технологического мусора, используя для сбора отходов систему, внедренную на территории ООО «Воздушных Ворот Северной Столицы», или возместить затраты на содержание и вывоз отходов, образующихся в результате производства работ;

10. Производство работ в условиях действующего предприятия. Перед началом любых работ ставить в известность Начальника смены службы эксплуатации (тел. +7 921 868 60 33 круглосуточно).

Раздел 2. Место, сроки (периоды), иные условия закупки

2.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41, лит. БТ

2.2. Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Начальный срок выполнения работ – с даты подписания Договора Сторонами.

Конечный срок выполнения работ – 10 августа 2022г.

2.3. Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, знающим технологию выполнения работ. Наличие у Подрядчика производственных мощностей, технологического оборудования, необходимого для выполнения работ. Наличие у Подрядчика сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы. До заключения договора подрядчик разрабатывает календарный график производства работ.

Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Подрядчик обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта.

Срок оформления пропусков в контролируемую зону аэропорта от 45 рабочих дней.

Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик.

После завершения работ предоставить заказчику исполнительную документацию. Гарантийный срок не менее 24 календарных месяца на монтажные работы и 5 лет на изделие.

Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение №1.1 черт. 20/06-14-РД-1-АР БАТО ЦТО. Крепление оконных блоков.

Раздел 3. Требования к потенциальному поставщику

3.1. наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):

3.1.1 лицензии: ☐

3.1.2 участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях); участие в строительной СРО; ☐

3.1.3 допуски, разрешения; ☐

3.1.4 сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; ☐

3.1.5 договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.);

3.1.6 права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.);

3.1.7 иные;

3.2. квалификационные требования:

3.2.1 персонал должен быть квалифицированным, знать технологию выполнения работ и иметь опыт выполнения данных работ; ☐

3.2.2 требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки; ☐

3.2.3 Потенциальный Подрядчик в составе Заявки обязательно должен предоставить документы: ☒

Подтверждающие правоспособность юридического лица:

- a. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
- b. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
- c. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по

- состоянию на текущий год; для иностранной компании — документ, подтверждающий существование компании в настоящее время — выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);
- d. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей / акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта) ;
 - e. коммерческое предложение, обосновывающее расчет стоимости по Договору.

Все документы, предоставленные потенциальным подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального подрядчика и представлены в сканированных копиях в формате **Pdf**.

Лист согласования

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В
ЗДАНИИ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СО СТОЛОВОЙ НА
200 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ (ЦТО)**

Руководитель ОТР СЭЗС

Макаров В. А.

Инженер ОТР СЭЗС

Казанцева Е.В.

