

Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"

организация

ОКС

структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: _____

Заместитель

генерального

(должность)

Горбунов Н. Н.

(подпись) засшифровка подписи

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
1	22.08.2023 г.

Основное средство (здание, оборудование): Здание очистных сооружений производственных стоков.
 Инвентарный номер: 101503
 Местонахождение объекта: 630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7

Комиссия в составе: Дельман А.А. Коваленко Н.М. Ненашев М.А.
 произвела осмотр Женской душевой, гардеробных и санузлов Здания очистных сооружений производственных стоков. и отметила
 следующее: капитальный ремонт душевых, гардеробных и санузлов.

требуются капитальный ремонт Женских душевых, гардеробных и санузлов Здания очистные очистных сооружений производственных стоков.

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9
2	Пол	Пол	Демонтаж покрытия пола из каф. Плитки	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
9			Пропитка пола Ceresit СТ-17 бетонного перед устройством самовыравнивающей смеси	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
10			Устройство покрытия из самовыравнивающей смеси, толщиной до 50мм	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
10			Наливной пол Unis Горизонт	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
11			Устройство гидроизоляции пола обмазочной Смесью Гидроизоляция цементная Церезит CR 65	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
11			Пропитка пола Ceresit СТ-17 по самовыравнивающей смеси перед укладкой Напольной плитки.	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
12			Устройство покрытия пола из Керамогранит Quadro Decor Соль-Перец 30x30 см	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5	
14			Демонтаж кафельной плитки со стен.	1,45*1,8+1,45*1,8+3,4*1,8+1,25*1,1+1,3*1,8+1,95*1,8+0,3*1,8+1,35*1,8+2,6*1,8+1,8*3+0,75*3+1,8*3	м ²	39,265	
14			Очистка стен от масляной краски	1,45*1,2+1,45*1,2+3,4*1,2+1,25*1,1+1,3*1,2+1,95*1,2+0,3*1,2+1,35*1,2+2,6*1,2+5,4*1,1	м ²	23,875	
15			Демонтаж двери входной деревянной(с коробкой)		0,9*2,15	шт/м ²	1/1,93
16	Демонтаж двери входной деревянной в гардеробную(с коробкой)		0,9*2,15	шт/м ²	1/1,93		
17	Демонтаж двери входной деревянной в душевую(коробкой)		0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5		

Женская душевая +гардероб	Стены/перегородки	Демонтаж деревянного окна с заменой на окно ПВХ с отделкой откосов и отливов	5,4*2,25	шт/м ²	1/12,15			
		Пропитка стен Ceresit СТ-17 перед выравниванием стен штукатурными растворами	1,45*3+1,45*3+3,4*3+1,25*1,1+1,3*3+1,95*3+0,3*3+1,35*3+2,6*3+1,8*3+0,9*3+1,8*3+0,3*3+5,4*1,1	м2	63,115			
		Выравнивание стен штукатурными смесями толщиной до 70 мм Штукатурка цементная Unis Next Армослой 25 кг	1,45*3+1,45*3+3,4*3+1,25*1,1+1,3*3+1,95*3+0,3*3+1,35*3+2,6*3+1,8*3+0,9*3+1,8*3+0,3*3+5,4*1,1	м2	63,115			
		Пропитка стен Ceresit СТ-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Настенной плитки плитки.	1,45*3+1,45*3+3,4*3+1,25*1,1+1,3*3+1,95*3+0,3*3+1,35*3+2,6*3+1,8*3+0,9*3+1,8*3+0,3*3+5,4*1,1	м2	63,115			
		Устройство Гидроизоляции стен душевой, Гидроизоляция цементная Церезит CR 65	1,8*3+0,9*3+1,8*3	м2	13,50			
		Устройство настенной плитки керамической с расшивкой швов цвет Белый Ceramica Classic 20x30 либо 30x30	1,45*3+1,45*3+3,4*3+1,25*1,1+1,3*3+1,95*3+0,3*3+1,35*3+2,6*3+1,8*3+0,9*3+1,8*3+0,3*3+5,4*1,1	м2	63,1			
		Потолок	Устройство кассетного потолка тип Армстронг с наполнением металлокагета цвет белый на высоте 3м	1,1*1,45+3,45*3,75+2,51*1,95	м	19,5		
		Дверь	Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками(входная)	0,9*2,15	шт/м2	1/1,93		
			Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками(гардеробная)	0,9*2,15	шт/м2	1/1,93		
			Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками(душевая)	0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5		
18	Пол	Демонтаж покрытия пола из каф. Плитки	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301			
		Пропитка пола Ceresit СТ-17 бетонного перед устройством самовыравнивающей смеси	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301			
		Устройство покрытия из самовыравнивающейся смеси, толщиной до 50мм Наливной пол Unis Горизонт	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301			
		Устройство гидроизоляции пола обмазочной Смесью Гидроизоляция цементная Церезит CR 65	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301			
		Пропитка пола Ceresit СТ-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Напольной плитки.	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301			
		Устройство покрытия пола из Керамогранит Quadro Decog Соль-Перец 30x30 см	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301			
		26	Сан.Узел Женский	Демонтаж кафельной плитки со стен.	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
				Демонтаж штукатурного покрытия со стен выше кафельной плитки	1,3*1.5+1*1.5+0,5*1.5+0,2*1.5+1*1.5+0,5*1.5+0,77*1.5+1,3*1.5+0,77*1.5+0,2*1.5	м2	11,31	
				Демонтаж двери входной в с/у(с коробкой) №1	0,7*2,15	шт/м2	1/1,5	
				Демонтаж двери в с/у (коробкой) №2	0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5	
Пропитка стен Ceresit СТ-17 перед выравниванием стен штукатурными растворами	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3			м2	22,62			
31	Стены/перегородки							


32	пки	Выравнивание стен штукатурными смесями толщиной до 70 мм Штукатурка цементная Unis Next Армослой 25 кг	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
33		Пропитка стен Ceresit СТ-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Настенной плитки плитки.	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
35		Устройство настенной плитки керамической с расшивкой швов цвет Белый Ceramica Classic 20x30 либо 30x30 на высоту 3м	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
	Потолок	Устройство кассетного потолка тип Армстронг с наполнением металлокагета цвет белый на высоте 3м	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
		Двери	Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками	0,7*2,15	шт/м2	1/1,5
36			Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками	0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5
	Мусор	Уборка погрузка и вывоз строительного мусора		т	3,00	

Комиссия:


Начальник ОКС
(должность)

Ведущий специалист СБ
(должность)


Инженер ОКС
(должность)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Невашев М.А
(расшифровка подписи)

Коваленко Н.М.
(расшифровка подписи)

Дельман А.А
(расшифровка подписи)

Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"

организация

ОКС

структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: 
 Заместитель
 генерального
 (должность)
 Горбунов Н. Н.
 (подпись) засифровка подписи

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
2	22.08.2023 г.

Основное средство (здание, оборудование): Здание очистных сооружений производственных стоков.

Инвентарный номер: 101503

Местонахождение объекта: 630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7

Комиссия в составе: Дельман А.А. Коваленко Н.М. Ненашев М.А.

произвела осмотр Мужских душевых, гардеробных и санузлов Здания очистных сооружений производственных стоков и отметила следующее: ремонт требуется Капитальный ремонт Мужских душевых, гардеробных и санузлов Здания очистных сооружений производственных стоков.

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	9	
2		Пол	Демонтаж покрытия пола из каф. Плитки	$1,4*2,15+3,45*2,15+1,8*0,75$	м2	11,77		
9			Пропитка пола Ceresit CT-17 бетонного перед устройством самовыравнивающей смеси	$1,4*2,15+3,45*2,15+1,8*0,75$	м2	11,77		
10			Устройство покрытия из самовыравнивающейся смеси, толщиной до 50мм	$1,4*2,15+3,45*2,15+1,8*0,75$	м2	11,77		
			Наливной пол Unis Горизонт					
			Устройство гидроизоляции пола обмазочной Смесью		$3,45*2,15+1,8*0,75$	м2	8,77	
			Гидроизоляция цементная Церезит CR 65					
11			Пропитка пола Ceresit CT-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Напольной плитки.		$1,4*2,15+3,45*2,15+1,8*0,75$	м2	11,77	
12			Устройство покрытия пола из Керамогранит Quadro Decog Соль-Перец 30x30 см		$1,4*2,15+3,45*2,15+1,8*0,75$	м2	11,77	
			Демонтаж кафельной плитки со стен.		$1,4*1,8+1,25*1,8+1,25*1,8+1,25*1,8+2,15*1,8+0,4*1,8+0,6*1,8+1,7*0,6+1,25*1,8+1,8*3+0,75*3+1,8*3$	м2	32,3	
14			Очистка стен от масляной краски		$1,4*0,9+1,25*0,9+1,25*0,9+1,25*0,9+2,15*0,9+0,4*0,9+0,6*0,9+1,7*1,2+1,25*0,9+1,7*0,9$	м ²	14,46	
15	Демонтаж двери входной деревянной(с коробкой)		$0,9*2,15$	шт/м2	1/1,93			
16	Демонтаж двери входной деревянной в гардеробную(с коробкой)		$0,9*2,15$	шт/м2	1/1,93			
17	Демонтаж двери входной деревянной в душевую(коробкой)		$0,7*2,15$	шт/м ²	1/1,5			
	Мужская душевая +гардероб		Пропитка стен Ceresit CT-17 перед выравниванием стен штукагурными растворами	$1,4*3+1,25*3+1,25*3+1,25*3+2,15*3+0,4*3+0,6*3+1,7*3+1,25*3+1,8*3+0,75*3+1,8*3$	м2	46,80		

		Стены/перегородки	Выравнивание стен штукатурными смесями толщиной до 70 мм Штукатурка цементная Unis Next Армослой 25 кг	1,4*3+1,25*3+1,25*3+1,25*3+2,15*3+0,4*3+0,6*3+1,7*3+1,25*3+1,8*3+0,75*3+1,8*3	м2	46,80	
			Пропитка стен Ceresit СТ-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Настенной плитки плитки.	1,4*3+1,25*3+1,25*3+1,25*3+2,15*3+0,4*3+0,6*3+1,7*3+1,25*3+1,8*3+0,75*3+1,8*3	м2	46,80	
			Устройство Гидроизоляции стен душевой, Гидроизоляция цементная Церезит CR 65	1,8*3+0,75*3+1,8*3	м2	13,05	
			Устройство настенной плитки керамической с расшивкой швов цвет Белый Ceramica Classic 20x30 либо 30x30	1,4*3+1,25*3+1,25*3+1,25*3+2,15*3+0,4*3+0,6*3+1,7*3+1,25*3+1,8*3+0,75*3+1,8*3	м2	46,8	
		Потолок	Демонтаж существующего потолка из поликарбоната	3,45*2,1	м2	7,25	
			Устройство кассетного потолка тип Армстронг с наполнением металлокасета цвет белый на высоте 3м	1,4*2,15+3,45*2,15+1,8*0,75	м2	11,7775	
		Дверь	Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками(входная)	0,9*2,15	шт/м2	1/1,93	
			Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками(гардеробная)	0,9*2,15	шт/м2	1/1,93	
			Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками(душевая)	0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5	
18							
19		Пол	Демонтаж покрытия пола из каф. Плитки	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
20			Пропитка пола Ceresit СТ-17 бетонного перед устройством самовыравнивающей смеси	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
21			Устройство покрытия из самовыравнивающейся смеси, толщиной до 50мм Наливной пол Unis Горизонт	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
22			Устройство гидроизоляции пола обмазочной Смесью Гидроизоляция цементная Церезит CR 65	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
23			Пропитка пола Ceresit СТ-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Напольной плитки.	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
24			Устройство покрытия пола из Керамогранит Quadro Decog Соль-Перец 30x30 см	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
			Демонтаж кафельной плитки со стен.	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
		Демонтаж штукатурного покрытия со стен выше кафельной плитки	1,3*1.5+1*1.5+0,5*1.5+0,2*1.5+1*1.5+0,5*1.5+0,77*1.5+1,3*1.5+0,77*1.5+0,2*1.5	м2	11,31		
26			Демонтаж двери входной в с/у(с коробкой) №1	0,7*2,15	шт/м2	1/1,5	
30			Демонтаж двери с/у с (коробкой)№2	0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5	
		Стены/перегородки	Пропитка стен Ceresit СТ-17 перед выравниванием стен штукатурными растворами	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
31	Сан.Узел Мужской		Выравнивание стен штукатурными смесями толщиной до 70 мм Штукатурка цементная Unis Next Армослой 25 кг	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
32			Пропитка стен Ceresit СТ-17 по самовыравнивающейся смеси перед укладкой Настенной плитки плитки.	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
33							

35		Устройство настенной плитки керамической с расшивкой швов цвет Белый Ceramica Classic 20x30 либо 30x30 на высоту 3м	1,3*3+1*3+0,5*3+0,2*3+1*3+0,5*3+0,77*3+1,3*3+0,77*3+0,2*3	м2	22,62	
	Потолок	Устройство кассетного потолка тип Армстронг с наполнением металлокагета цвет белый на высоте 3м	1,3*0,77+1,3*1	м2	2,301	
36	Двери	Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками	0,7*2,15	шт/м2	1/1,5	
		Монтаж двери ПВХ глухой(с коробкой откосами и наличниками	0,7*2,15	шт/м ²	1/1,5	
	Мусор	Уборка погрузка и вывоз строительного мусора		т	3,00	

Комиссия:

Начальник ОКС
(должность)

Ведущий специалист СБ
(должность)

Инженер ОКС
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ненашев М.А
(расшифровка подписи)

Коваленко Н.М.
(расшифровка подписи)

Дельман А.А
(расшифровка подписи)