

Утверждаю

ООО "Дом Строй"

Директор

 Яшин С.М.

Наименование объекта: КП "Миллаверде"

Местонахождение объекта: РБ, Уфимский район, с Миловка

Заказчик: ООО "Привелегия"

Технический Заказчик: ООО "Дом Строй"

Финансирование: За счет собственных средств

Сроки выполнения работ: 30.08.2024г

Техническое задание:

КЛ 0,4кВ по 1 этапу строительства КП "Миллаверде"

Наименование работ	Тип и марка материала	Объем	Примечание
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x120мм ²	235 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ТП до ШР3.3
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x120мм ²	215 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ТП до ШР2.3
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x120мм ²	278 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ТП до ШР1.3
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x120мм ²	272 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ТП до ШР4.2
Монтаж провода СИП	СИП 4x16	25 м	по проекту 636.00.23-ЭС от ТП до ВРУ НО
Монтаж пункта путания НО	ВРУ НО	1 шт	по проекту 636.00.23-ЭС
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	21 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ВРУ НО до Оп5А
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	85 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп5А до Оп7А
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	155 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп5А до Оп1А
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	68 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп5А до Оп14А
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	72 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп5А до Оп9
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	160 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп9 до Оп6
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	110 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп9 до Оп11а
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	100 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп14 до Оп16
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБбШп-4x16мм ²	162 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп14 до Оп19
Установка ВРУ IP65	ШР	11 шт.	по проекту 636.00.23-ЭС1
СМР опор освещения	ДТУ02 модерн 30 Вт (или аналог)	6 шт.	по проекту 636.00.23-ЭС1
СМР опор освещения	ДТУ02 модерн 50 Вт (или аналог)	24 шт.	по проекту 636.00.23-ЭС1

Выполнить комплекс ПНР		1 к-т	по проекту 636.00.23-ЭС
КЛ 0,4кВ по 2 этапу строительства КП "Милаверде"			
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х120мм2	177 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ШР2.3 до ШР2.5
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х120мм2	298 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ШР1.3 до 1.7
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х120мм2	64 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от ШР4.2 до 4.3
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х16мм2	353 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп6 до Оп1
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х16мм2	171 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп11 до Оп14
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х16мм2	72 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп16 до Оп17
Монтаж КЛ 0,4 кВ	АПвБ6Шп-4х16мм2	52 м	по проекту 636.00.23-ЭС1 от Оп19 до Оп20
Установка ВРУ IP65	ШР	7 шт.	по проекту 636.00.23-ЭС1
СМР опор освещения	ДТУ02 модерн 50 Вт (или аналог)	10 шт.	по проекту 636.00.23-ЭС1
Выполнить комплекс ПНР		1 к-т	по проекту 636.00.23-ЭС

Производство работ согласовать со всеми смежными организациями, земляные работы вести в соответствии с требованиями собственников инженерных коммуникаций. Весь материал не учтенный в сметных расценках является давальческим.

Ознакомлен

ООО "Привилегия"

Директор



Гиниятова Г.Г.