

УТВЕРЖДАЮ:  
ООО "СУ №157"  
Руководитель по строительству

Ларькин А. П.

20 " 10 " 2024

СОГЛАСОВАНО:  
ООО «ВысотЖилСтрой»  
Генеральный директор

2024

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ  
на выполнение комплекса работ по устройству фасадных систем**

Объект: Детский сад на 245 мест по адресу: Московская область, в районе улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Материал	Количество	Стоимость за ед. материала с НДС-20%, руб	Всего стоимость за материалы с НДС-20%, руб	Стоимость за ед. работы с НДС-20%, руб	Всего стоимость за работы с НДС-20%, руб	Всего стоимость с НДС - 20%, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство кладки стен и перегородок (РД 11/П-210823-АП1 от 08.2024г.)									
1.1	Устройство НВФ на подсистеме (U-kon)	м2		2 831,176						
1.2	Устройство утепления фасада здания теплоизоляционными плитами Техноент Проф (СТО 72746455-3.2.1-2018) (λБ=0,041 Вт/м²С) толщиной 180 мм	м2		2 831,176						
1.3	Облицовка фасада здания бетонной плиткой ТМ «Brick wall» Коллекция Bonn RAL 9001	м2		2 831,176						Облицовочная бетонная плитка (давальческий материал).
1.4	Устройство нависающих частей НВФ на подсистеме	м2		34,170						
1.5	Устройство утепления нависающих частей фасада здания теплоизоляционными плитами Техноент Проф (СТО 72746455-3.2.1-2018) (λБ=0,041 Вт/м²С) толщиной 180 мм	м2		34,170						
1.6	Облицовка нависающих частей фасада здания бетонной плиткой система шпигаз, "КАМРОК", "Имперский кирпич" ВФ21.1	м2		34,170						Облицовочная бетонная плитка (давальческий материал).
1.7	Устройство цоколя фасада здания из Гранитной плитки на пиронах, на несущей системе из металлических направляющих с теплоизоляционными плитами Техноент Проф (СТО 72746455-3.2.1-2018) (λБ=0,041 Вт/м²С) толщиной 180 мм	м2		98,317						Гранитная плитка (давальческий материал).
1.8	Устройство фартука и дополнительных элементов парапета из металла (окрашено в заводских условиях) по RAL 7037 на подсистеме	м2		172,000						
1.9	Устройство отливов оконных блоков и витражей (с шириной до 350 мм)	п.м.		746,400						
1.10	Устройство откосов оконных блоков и витражей (с шириной до 350 мм)	п.м.		3 581,700						
1.11	Устройство откосов дверных блоков (с шириной до 350 мм)	п.м.		34,760						
1.12	Устройство откосов дверных блоков в зоне витражей (с шириной до 350 мм)	п.м.		29,153						
1.13	Устройство жалюзиных решеток с примыканиями к фасаду здания	м2		7,620						
<b>Итого стоимость строительства в том числе НДС - 20%</b>										

Аванс %  
Срок реализации проекта дней

**Примечание.**

Представленные объемы работ даны для предоставления КП. Объемы работ уточнить после разработки КМД подрядчиком.