

«Утверждаю»



технический директор
«Кондопожский ЦБК»

Е. С. Иванов

2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

На модернизацию здания главного материального склада инв.№3823

(монтаж металлических сдвижных ворот)

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК» Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, зд. 2.
2	Наименование	Монтаж ворот металлических сдвижных без электропривода (открывание вручную), с калиткой, с возможностью запираения на замок.
3	Место выполнения	здание главного материального склада (хранения лакокрасочных материалов)
4	Цель выполнения работы	Для улучшения условий труда и соблюдения требований Охраны труда и техники безопасности.
5	Основание для работ	-п.162 инвестиционного бюджета 2024 г.; -Акт технического состояния от 23.05.23 г.; -Предписание отдела ПБ и ОТ №31-19
6	Сроки выполнения	3-4 квартал 2024 г.
7	Объём работ и виды	1. Выполнение демонтажных работ, замеры проема под установку новых ворот, строительные-монтажные работы выполняются силами подрядной организации. Расположение ворот в осях А-Б/14-15 проект ТП-201, лист АР-3. 2. Оформление приёмсдаточной документации (Акты о выполнении работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, передача технической документации).
8	Поставка оборудования и материалов	Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	В случае выявления неисправностей подрядная организация обязана устранить неисправности (недостатки) в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 12 месяцев на монтажные и пусконаладочные работы с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. (форма КС-2)
10	Требование к подрядной организации	1. Соответствие требованиям законодательства РФ, предъявляемые к лицам, осуществляющим виды работ, согласно настоящему Техническому заданию. 2. Референции по аналогичным работам за 2018-2023 гг. 3. Опыт работ не менее 5 лет. 4. Собственная база и наличие квалифицированного персонала в штате организации, необходимого для выполнения данного вида работ. 5. Техническая оснащенность оборудованием, инвентарем,

техникой.

6. Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития № 477 от 16.07.2007г.

Подрядчик обязан соблюдать:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ.
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к наличию разрешающей документации, аттестации и квалификации персонала:

- Наличие СРО, НАКС.

- Наличие аттестованного и квалифицированного персонала, позволяющего выполнять работу в соответствии с договором.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

- Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

- Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

- Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.

- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

- Соблюдение требований по охране окружающей среды, обязательная разработка и согласование с Заказчиком ППР.

Требования к технологии, режиму на объекте:

- Обязательное соблюдение технологии ведения строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, концепцией строительства, утвержденными технологическими картами, ПОС, ППР по видам работ, а также сроками согласно утвержденному графику производства работ.

Требования промышленной безопасности и охраны труда:

- Соблюдение требований норм промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности на территории действующего предприятия.

- Обеспечение в ходе работ по договору выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий:


- Захоронение бытовых и промышленных отходов необходимо производить в специально отведенных местах и полигонах для сбора отходов.

- После окончания работ строительный мусор и все

		<p>отходы защитных материалов, необходимо тщательно собирать и уничтожать во избежание загрязнения растительного и животного мира.</p> <p>Требования к организации строительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На все виды основных работ составляются технологические карты в составе ППР. • СМР проводить в соответствии с проектом, проектом производства работ (ППР). • При составлении Актов на скрытые работы в комиссию включать представителей Заказчика. • При проведении СМР работы выполнять в соответствии с: <ul style="list-style-type: none"> - СП 26.13330.2012 «ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ». - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». <p>Подрядчик должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов; - электропневматический инструмент; - ручной слесарно-монтажный инструмент; - расходные материалы (Газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т.д.) - СИЗ. <p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов по спецификации проекта со склада АО «КЦБК». • Иметь необходимые материалы для выполнения работ. • Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ. • После выполнения работ <ul style="list-style-type: none"> - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора и металлолома в указанное место (на расстояние до 100 м).
11	Условия труда	В зоне производства работ.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	Вся первичная документация, которая необходима для приемки и оплаты работ: акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, протокола испытаний, акты скрытых работ и т.д.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	1. Техничко-коммерческое предложение должно содержать: <ul style="list-style-type: none"> - сроки выполнения работ; - гарантийные обязательства; - стоимость работ;

		<ul style="list-style-type: none"> - условия оплаты; - виды работ. <p>2. Для уточнения технических вопросов обращаться к начальнику ТСХ Половникову Юрию Викторовичу E-mail: polovnikov@aokcbk.ru, тел.: 8(814-51) 3-66-64.</p>
15	Особые условия	<p>Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ</p> <p>Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)</p>
16	Особенности учета	<ul style="list-style-type: none"> - Инвестиционная деятельность п. 162 (Изготовление и установка сдвижных ворот в складе №91 (хранения лакокрасочных материалов); - Монтажные работы (услуги и материалы)

Руководитель ИТЦ



О.Б. Федяев