

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ЭП-НК-23-Д155-ИОС1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2023 г

Сметная стоимость	159,69	(10,93) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	123,56	(8,46) тыс.руб.
монтажных работ	36,12	(2,47) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(1,52) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	180,73 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	5,81 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабельная продукция											
1	ФЕР01-02-057-04	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4	100 м3			0,26					
		Объем=26 / 100									
		1 ОТ					3 036,68		789,54		
		ЗТ	чел.-ч	356		92,56					
		Итого по расценке					3 036,68		789,54		
		ФОТ							789,54		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			702,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			315,82		
		Всего по позиции							1 808,05		
2	ФЕР01-02-061-04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4	100 м3			0,26					
		Объем=26 / 100									
		1 ОТ					1 035,00		269,10		
		ЗТ	чел.-ч	138		35,88					
		Итого по расценке					1 035,00		269,10		
		ФОТ							269,10		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			239,50		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			107,64		
		Всего по позиции							616,24		
3	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м			2,6					
		Объем=260 / 100									
		1 ОТ					49,46		128,60		
		2 ЭМ					3,94		10,24		
		3 в т.ч. ОТм					0,70		1,82		
		4 М					0,99		2,57		
		ЗТ	чел.-ч	6,44		16,744					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,156					
		Итого по расценке					54,39		141,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							130,42			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			126,51			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,51			
		Всего по позиции							334,43			
4	ФССЦ-20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 40 мм (прим) (Материалы для строительных работ)	м			260		11,71		3 044,60		
		Всего по позиции							3 044,60			
5	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=290 / 100	100 м			2,9						
		1 ОТ						93,25		270,43		
		2 ЭМ						46,25		134,13		
		3 в т.ч. ОТм						5,02		14,56		
		4 М						37,03		107,39		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		28,768						
		ЗТм	чел.-ч	0,4		1,16						
		Итого по расценке						176,53		511,95		
		ФОТ								284,99		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				276,44		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				145,34		
		Всего по позиции								933,73		
6	ТЦ	Кабель АПВББШВ 4Х16 (Материалы) Цена=177,13/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	м			290		147,61	1,02	2 988,57	14,61	43 663,04
		Всего по позиции								2 988,57		43 663,04
7	ФЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля Объем=(520*0,25) / 100	100 м			1,3						
		1 ОТ						48,97		63,66		
		2 ЭМ						313,32		407,32		
		3 в т.ч. ОТм						43,43		56,46		
		4 М						0,98		1,27		
		ЗТ	чел.-ч	5,21		6,773						
		ЗТм	чел.-ч	3,46		4,498						
		Итого по расценке						363,27		472,25		
		ФОТ								120,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			116,52		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,26		
		Всего по позиции							650,03		
8	ФССЦ-06.1.01.05-0034	Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=520 / 1000	1000 шт			0,52	1 066,14		554,39		
		Всего по позиции							554,39		

Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							8 771,81		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 521,33		
		Эксплуатация машин							551,69		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							72,84		
		Материалы							6 698,79		
1	Строительные работы								8 457,46	14,61	123 563,49
	в том числе:										
	оплата труда								1 058,64		
	материалы								6 033,17		
	накладные расходы								942,19		
	сметная прибыль								423,46		
1	Монтажные работы								2 472,58	14,61	36 124,39
	в том числе:										
	оплата труда								462,69		
	эксплуатация машин и механизмов								551,69		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								72,84		
	материалы								665,62		
	накладные расходы								519,47		
	сметная прибыль								273,11		
	Итого ФОТ (справочно)								1 594,17		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 461,66		
	Итого сметная прибыль (справочно)								696,57		
	ВСЕГО по смете								10 930,04		159 687,88

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]