

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

Наружный водопровод, теплосеть
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ЭП-НК-23-Д155-ИОС4.1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2023 г

Сметная стоимость	1271,94	(87,06) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1271,94	(87,06) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(5,07) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	546,26 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	57,98 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Теплосеть Т1, Т2 с водопроводом В1											
1	ФССЦ-18.1.09.11-1006	Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое (Материалы для строительных работ)	шт			6	347,26		2 083,56		
		Всего по позиции							2 083,56		
2	ФССЦ-23.8.03.11-0601	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм (Материалы для строительных работ)	компл			6	88,70		532,20		
		Всего по позиции							532,20		
3	ФССЦ-18.1.09.06-1032	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/н (Материалы для строительных работ)	шт			6	46,02		276,12		
		Всего по позиции							276,12		
4	ФЕР24-01-002-01	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	км			0,4731					
Уд	07.2.07.11-0002	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,01		0,004731	8 559,50		40,49		
Уд	07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	0,29		0,137199	11 498,00		1 577,51		
		1 ОТ					4 138,24		1 957,80		
		2 ЭМ					8 894,52		4 208,00		
		3 в т.ч. ОТм					735,16		347,80		
		4 М					3 909,89		231,76		
		ЗТ	чел.-ч	424		200,5944					
		ЗТм	чел.-ч	62,38		29,511978					
		Итого по расценке					13 522,63		6 397,56		
		ФОТ							2 305,60		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			2 697,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			1 706,14		
		Всего по позиции							10 801,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФССЦ-07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Материалы для строительных работ) Объем=288*0,92/1000	т			0,26496	11 498,00		3 046,51		
		Всего по позиции							3 046,51		
6	ФССЦ-07.2.07.11-0002	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (Материалы для строительных работ) Объем=24*0,338/1000	т			0,008112	8 559,50		69,43		
		Всего по позиции							69,43		
7	ФССЦ-18.5.13.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			477,831	30,61		14 626,41		
		Всего по позиции							14 626,41		
8	ФЕР24-01-028-01	Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм (прим)	шт			12					
		1 ОТ					28,17		338,04		
		2 ЭМ					8,44		101,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,93		11,16		
		4 М					2,76		33,12		
		ЗТ	чел.-ч	2,8		33,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,96					
		Итого по расценке					39,37		472,44		
		ФОТ							349,20		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			408,56		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			258,41		
		Всего по позиции							1 139,41		
9	ФССЦ-23.1.01.02-0001	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 32 мм (прим) (Материалы для строительных работ)	шт			12	275,26		3 303,12		
		Всего по позиции							3 303,12		
10	ФЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3			9,12					
		1 ОТ					169,37		1 544,65		
		2 ЭМ					26,86		244,96		
		3 в т.ч. ОТм					4,29		39,12		
		4 М					587,98		5 362,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	18,45		168,264					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		3,3744					
		Итого по расценке					784,21		7 151,99		
		ФОТ							1 583,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			1 536,26		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			871,07		
		Всего по позиции							9 559,32		
11	ТЦ	ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60x032 (Материалы) Цена=817,48/1,2	мп			473	681,23		22 054,88	14,61	322 221,79
		Всего по позиции							22 054,88		322 221,79
12	ФЕР22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм Объем=473,1/1000+146/1000	км			0,6191					
		1 ОТ					175,72		108,79		
		4 М					17,32		10,72		
		ЗТ	чел.-ч	20,6		12,75346					
		Итого по расценке					193,04		119,51		
		ФОТ							108,79		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			127,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			80,50		
		Всего по позиции							327,29		
13	ФЕР13-11-007-01	Огрунтовка металлических поверхностей по подготовленной поверхности мастикой на основе синтетических смол, вручную Объем=62,9 / 100	100 м2			0,629					
		1 ОТ					215,38		135,47		
		2 ЭМ					0,66		0,42		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,08		
		4 М					1 187,30		746,81		
		ЗТ	чел.-ч	25,25		15,88225					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00629					
		Итого по расценке					1 403,34		882,70		
		ФОТ							135,55		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			127,42		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			69,13		
		Всего по позиции							1 079,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФЕР13-11-007-02	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей мастикой на основе синтетических смол, вручную	100 м2			0,629					
		Объем=62,9 / 100									
		1 ОТ					189,02		118,89		
		2 ЭМ					0,66		0,42		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,08		
		4 М					950,02		597,56		
		ЗТ	чел.-ч	22,16		13,93864					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00629					
		Итого по расценке					1 139,70		716,87		
		ФОТ							118,97		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			111,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			60,67		
		Всего по позиции							889,37		
15	ФССЦ-14.5.04.04-0001	Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе, для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии	кг			7,548	79,04		596,59		
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							596,59		
16	ФССЦ-14.5.04.04-0002	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная	т			0,007548	109 997,55		830,26		
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=7,548/1000									
		Всего по позиции							830,26		

Итого по разделу 1 Теплосеть Т1, Т2 с водопроводом В1									71 214,97	1 040 450,71
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------------

Раздел 2. Канализация

17	ФЕР23-01-030-01	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					245,25		7,36		
		2 ЭМ					872,74		26,18		
		3 в т.ч. ОТм					105,89		3,18		
		4 М					2,29		0,07		
		ЗТ	чел.-ч	26,09		0,7827					
		ЗТм	чел.-ч	7,8		0,234					
		Итого по расценке					1 120,28		33,61		
		ФОТ							10,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			12,33		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			7,80		
		Всего по позиции							53,74		
18	ФССЦ-24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м			3,03		150,30	455,41		
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							455,41		
19	ФЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах Объем=(0,38+0,265*4+0,4*2+0,27*1+0,05*2+0,15+0,02) / 10	10 м3			0,278					
		1 ОТ						1 012,21	281,39		
		2 ЭМ						1 622,97	451,19		
		3 в т.ч. ОТм						210,85	58,62		
		4 М						6 190,94	1 721,08		
		ЗТ	чел.-ч	111,6		31,0248					
		ЗТм	чел.-ч	16,45		4,5731					
		Итого по расценке						8 826,12	2 453,66		
		ФОТ							340,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			397,81		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			251,61		
		Всего по позиции							3 103,08		
20	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Материалы для строительных работ)	т			0,0195		7 571,00	147,63		
		Всего по позиции							147,63		
21	ФССЦ-08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий (Материалы для строительных работ)	шт			1		375,00	375,00		
		Всего по позиции							375,00		
22	ФССЦ-05.1.01.11-0045	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Материалы для строительных работ)	шт			1		462,83	462,83		
		Всего по позиции							462,83		
23	ФССЦ-05.1.01.09-0063	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг (Материалы для строительных работ)	шт			4		429,96	1 719,84		
		Всего по позиции							1 719,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФССЦ-05.1.01.09-0065	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт			2	647,77		1 295,54		
25	ФССЦ-05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт			1	372,65		372,65		
26	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт			2	78,56		157,12		
27	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт			1	234,87		234,87		
28	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт			1	31,43		31,43		
29	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг Объем=12*1,94/1000 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве Всего по позиции	т			0,02328					
								435,97	10,15		
								210,16	4,89		
								10,90	0,25		
								10 421,96	242,62		
			чел.-ч	42,7		0,994056					
			чел.-ч	0,94		0,0218832					
								11 068,09	257,66		
									10,40		
			%	110		110			11,44		
			%	73		73			7,59		
									276,69		
отмостка											
30	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=6,22 / 100	100 м2			0,0622					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					133,78		8,32		
		2 ЭМ					57,32		3,57		
		3 в т.ч. ОТм					0,80		0,05		
		4 М					131,40		8,17		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,89568					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,004354					
		Итого по расценке					322,50		20,06		
		ФОТ							8,37		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			9,46		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			6,44		
		Всего по позиции							35,96		
31	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2			0,0622					
		Объем=6,22 / 100									
		ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ					21,55	4	5,36		
		2 ЭМ					8,40	4	2,09		
		ЗТ	чел.-ч	2,32	4	0,577216					
		Итого по расценке					29,95		7,45		
		ФОТ							5,36		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			6,06		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			4,13		
		Всего по позиции							17,64		
32	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т			0,745156	491,01		365,88		
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=0,444108+0,301048									
		Всего по позиции							365,88		
узлы прохода											
33	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т			0,003					
		1 ОТ					435,97		1,31		
		2 ЭМ					210,16		0,63		
		3 в т.ч. ОТм					10,90		0,03		
		4 М					10 421,96		31,27		
		ЗТ	чел.-ч	42,7		0,1281					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,00282					
		Итого по расценке					11 068,09		33,21		
		ФОТ							1,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			1,47		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			0,98		
		Всего по позиции							35,66		
34	ФССЦ-23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м			0,2	122,04		24,41		
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							24,41		
35	ФЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	шт			1					
		1 ОТ					21,41		21,41		
		4 М					66,77		66,77		
		ЗТ	чел.-ч	2,36		2,36					
		Итого по расценке					88,18		88,18		
		ФОТ							21,41		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			25,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			15,42		
		Всего по позиции							129,51		
Итого по разделу 2 Канализация									9 294,89		135 798,34
Раздел 3. Земляные работы											
36	ФЕР01-01-022-10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 Объем=61 / 1000	1000 м3			0,061					
		2 ЭМ					4 783,71		291,81		
		3 в т.ч. ОТм					560,25		34,18		
		ЗТм	чел.-ч	41,5		2,5315					
		Итого по расценке					4 783,71		291,81		
		ФОТ							34,18		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			31,45		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			15,72		
		Всего по позиции							338,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР01-01-009-10	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 Объем=((496-61)*0,97) / 1000	1000 м3			0,42195					
		2 ЭМ					3 803,91		1 605,06		
		3 в т.ч. ОТм					445,50		187,98		
		ЗТм	чел.-ч	33		13,92435					
		Итого по расценке					3 803,91		1 605,06		
		ФОТ							187,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			172,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			86,47		
		Всего по позиции							1 864,47		
38	ФЕР01-02-057-04	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 Объем=((496-61)*0,03) / 100	100 м3			0,1305					
		1 ОТ					3 036,68		396,29		
		ЗТ	чел.-ч	356		46,458					
		Итого по расценке					3 036,68		396,29		
		ФОТ							396,29		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			352,70		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			158,52		
		Всего по позиции							907,51		
39	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=61*1,75	1 т груза			106,75	19,29		2 059,21		
		Всего по позиции							2 059,21		
40	ФЕР01-01-034-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3			0,42195					
		2 ЭМ					631,08		266,28		
		3 в т.ч. ОТм					90,59		38,22		
		ЗТм	чел.-ч	6,71		2,8312845					
		Итого по расценке					631,08		266,28		
		ФОТ							38,22		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			35,16		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			17,58		
		Всего по позиции							319,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФЕР01-02-061-04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4	100 м3			0,1305					
		1 ОТ					1 035,00		135,07		
		ЗТ	чел.-ч	138		18,009					
		Итого по расценке					1 035,00		135,07		
		ФОТ							135,07		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			120,21		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			54,03		
		Всего по позиции							309,31		
42	ФССЦ-02.2.04.03-0001	Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8%	м3			12,5	60,12		751,50		
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							751,50		
Итого по разделу 3 Земляные работы									6 550,00		95 695,50
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							77 201,81		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 070,30		
		Эксплуатация машин							9 265,99		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							720,75		
		Материалы							62 865,52		
		Строительные работы							87 059,86		1 271 944,56
	1	Строительные работы							85 000,65	14,61	1 241 859,50
		в том числе:									
		оплата труда							5 070,30		
		эксплуатация машин и механизмов							7 206,78		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							720,75		
		материалы							62 865,52		
		накладные расходы							6 185,84		
		сметная прибыль							3 672,21		
	1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 059,21	14,61	30 085,06
		Итого ФОТ (справочно)							5 791,05		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 185,84		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 672,21		
		ВСЕГО по смете							87 059,86		1 271 944,56

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____