

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладка
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2023 г

Сметная стоимость	162,88	(3,81) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	162,88	(3,81) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(1,82) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	135,43 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вентиляция											
1	ФЕРп03-01-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5	шт			6					
		1 ОТ					47,41		284,46		
		ЗТ	чел.-ч	3,6		21,6					
		Итого по расценке					47,41		284,46		
		ФОТ							284,46		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	74		74			210,50		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	36		36			102,41		
		Всего по позиции							597,37		
Итого по разделу 1 Вентиляция									597,37		25 513,67
Раздел 2. Электроснабжение											
2	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт			2					
		1 ОТ					4,10		8,20		
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,64					
		Итого по расценке					4,10		8,20		
		ФОТ							8,20		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6,07		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2,95		
		Всего по позиции							17,22		
3	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание			2					
		1 ОТ					55,71		111,42		
		ЗТ	чел.-ч	4,86		9,72					
		Итого по расценке					55,71		111,42		
		ФОТ							111,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			82,45		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			40,11		
		Всего по позиции							233,98		
4	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,03					
		Объем=3 / 100									
	1 ОТ						165,95		4,98		
	ЗТ		чел.-ч	12,96		0,3888					
	Итого по расценке						165,95		4,98		
	ФОТ								4,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,79		
		Всего по позиции							10,46		
5	ФЕРп01-11-023-01	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных	шт			10					
	1 ОТ						20,75		207,50		
	ЗТ		чел.-ч	1,62		16,2					
	Итого по расценке						20,75		207,50		
	ФОТ								207,50		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			153,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			74,70		
		Всего по позиции							435,75		
6	ФЕРп01-05-015-01	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения	шт			1					
	1 ОТ						264,97		264,97		
	ЗТ		чел.-ч	20,88		20,88					
	Итого по расценке						264,97		264,97		
	ФОТ								264,97		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			196,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			95,39		
		Всего по позиции							556,44		
7	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение			1					
	1 ОТ						12,81		12,81		
	ЗТ		чел.-ч	1		1					
	Итого по расценке						12,81		12,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							12,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,48		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,61		
		Всего по позиции							26,90		

Итого по разделу 2 Электроснабжение									1 280,75	54 700,83
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------

Раздел 3. Пожарная сигнализация

8	ФЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):	система	1							
		10									
		1 ОТ					921,70		921,70		
		ЗТ	чел.-ч	65		65					
		Итого по расценке					921,70		921,70		
		ФОТ							921,70		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			682,06		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			331,81		
		Всего по позиции							1 935,57		

Итого по разделу 3 Пожарная сигнализация									1 935,57	82 668,19
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------

Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 816,04		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 816,04		
		Прочие затраты							3 813,69		162 882,70
1		Пусконаладочные работы							3 813,69	42,71	162 882,70
		в том числе:									
		оплата труда							1 816,04		
		накладные расходы							1 343,88		
		сметная прибыль							653,77		
		Итого ФОТ (справочно)							1 816,04		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 343,88		
		Итого сметная прибыль (справочно)							653,77		
		ВСЕГО по смете							3 813,69		162 882,70

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]