


Техническое задание

на установку нижнего дополнительного ограждение на участке периметра со старым жб ограждением, протяжённостью около 765 м от окончания нового железобетонного ограждения до КПП№4

1	Наименование объекта	ЭК НиГРЭС АО «Волга», участок старого железобетонного ограждения.
2	Местонахождение объекта	606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова
3	Краткая характеристика объекта	Железобетонное ограждение, протяжённостью 765 м, от окончания нового железобетонного ограждения до КПП№4
4	Требования к сроку оказания работ	Укрепление ограждения выполнить до 30.09.2024 года
5	Задачи. Перечень выполняемых работ.	Установить скрытное нижнее дополнительное ограждение из стальной нержавеющей сетки диаметром 5 мм, с ячейкой не крупнее 150x150 мм и высотой 0,5 м с креплением к существующему ограждению. После установки осуществить отсыпку и планировку грунта.
6	Требования к организации выполняющей работы	К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом. Исполнитель должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий.
7	Требования к качеству результатов оказываемых работ	Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д.
8	Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию.	При оказании услуг Исполнитель использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками.
9	Требования к выполнению работ	Во время выполнения работ Исполнитель обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила ТБ и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. Работы по устройству ограждения производить по согласованию с представителем Управления по режиму. В процессе выполнения работ линия установки ограждения может быть скорректирована по согласованию с представителем Управления по режиму.
10	Требования к документации	В процессе выполнения работ необходимо предъявлять: 1. Сертификаты и паспорта на используемые материалы; 2. График поставки материалов; 3. График производства работ; 4. Акты на скрытые работы и др. необходимую исполнительную документацию; 5. Фотоматериалы на этапы работ.

Начальник строительного отдела

Начальник управления по режиму



С.В. Лукьянчик

В.П. Лузин

13.05.2024