



Технический Директор АО
«Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.
« » 2024 г.

Техническое задание

На выполнение дополнительных ремонтных работ в здании бумфабрики 2 (инв №5146) АО «Кондопожский ЦБК».

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК», Республика Карелия, г.Кондопога, ул. Промышленная, зд.2
2	Наименование	Ремонт внутренней ливневой канализации по оси 13-35/М (отметка +17.000)
3	Место выполнения	Здание бумфабрики 2 Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
4	Цель выполнения работы	Внеплановый ремонт. Аварийный. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии.
5	Основание для работ	Аварийный акт №281
6	Сроки выполнения	30 (тридцать) дней с момента подписания договора
7	Объем работ и виды	Выполнить: 1. Замена воронок (материал пластик) с восстановлением герметизации на участках стыка — 11 шт; 2. Замена труб внутренней ливневой канализации (материал пластик) диаметр 110 мм — 27.5 м.п.; 3. Установка листоуловителей — 11 шт;
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организации	Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем. Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г. Наличие свидетельства СРО Референции по аналогичным работам за 2017-2022гг.

Опыт работы – не менее 5 лет.

Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»

Подрядчик обязан соблюдать:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.
 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ.
 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

· Подрядчик обязан при осуществлении строительства

и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

· Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

· Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.

· Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

· Соблюдение требований по охране окружающей среды.

· Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования к организации строительства:

При проведении строительно-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:

- СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ».

- СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ».

- СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».

Подрядчик должен иметь:

- машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов;

- электро-пневматический инструмент;

- ручной слесарно-монтажный инструмент;

- расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.).

Подрядчик обязан:


- Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов;

- Иметь необходимые материалы для выполнения работ;

- Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ;

		- Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком). После выполнения работ: - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора.
11	Условия труда	Действующее предприятие
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. 2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы; Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы. 2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenkoys@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91 3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру по обеспечивающему производству отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Бережной С.Р. email: berezhnayasr@aokcbk.ru ; тел. (81451) 3-66-65
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.
16	Особенности учета	Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Услуги по содержанию и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:
Начальник ОТКРЗиС



Смирнов С.В.

16.05.2024