

8Публичное Акционерное общество  
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»  
Дирекция Главного инженера

Согласовано  
Главный энергетик  
Прохоренко Д. В.

«    »                      2024г.

Утверждаю  
Главный инженер  
Храмыцких В. Ю.  
«26» 12 2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение строительно-монтажных работ по устройству участка хоз-фекальной канализации от выпускного колодца зданий ЦИС, ЦАС, пакгауз до магистрального колодца сети вдоль МЦ-6**

№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	Заказчик	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».
2	Место выполнения работ	г. Челябинск, ул. Горелова 12
3	Наименование выполняемых работ	Устройство участка хоз-фекальной канализации от выпускного колодца зданий ЦИС, ЦАС, пакгауз до магистрального колодца сети вдоль МЦ-6 в соответствии с документацией № 15286 (Приложение № 1 к ТЗ) Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика.
4	Характеристика объекта	Участок канализации Ду150 мм, материал трубы - Корсис
5	Порядок выполнения работ	1. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с документацией № 15286 (Приложение № 1 к ТЗ) 2. Выполнить восстановление нарушенного благоустройства.
6	Общие требования к выполняемым работам	После окончания монтажных работ: - восстановить нарушенное благоустройство. - подрядчик должен предоставить комплект исполнительной технической документации на выполненные работы, в том числе при сдаче Заказчику скрытых работ. Поставка материалов и оборудования осуществляется полным иждивением Подрядчика согласно спецификациям проекта. Руководство работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику Подрядчика, аттестованному в установленной форме по правилам безопасного проведения работ. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Передача сертификатов, паспортов безопасности, технических паспортов и иных документов, подтверждающих качество и разрешение к применению на территории Российской Федерации, на используемые для выполнения работ оборудование и материалы. Выполнение работ должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, действующим законодательством Российской Федерации. Выполнение работ согласно ГОСТов и СП. Заказчик, совместно с Подрядчиком определяют порядок и последовательность выполнения работ. Работы выполняются в соответствии:



- Постановления Правительства РФ об утверждении правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479
- Технические описания и инструкции по эксплуатации соответствующего оборудования и других НТД, действующих в электроэнергетической отрасли.

Участник должен иметь уровень ответственности, позволяющий ему заключать договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту сносу с использованием конкурентных способов закупки, в отношении объектов капитального строительства.

За 10 дней до начала строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и детализированный линейный график выполнения работ.

До начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан:

- подготовить площадки для складирования и хранения используемых материалов в соответствии с требованиями НТД и инструкций по эксплуатации, согласовать их месторасположение с Заказчиком;
- обеспечить поставку, входной контроль и хранение материально-технических ресурсов;
- предоставить Заказчику письмо о допуске на производство работ со списком лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады; пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и производственного контроля и экологии Заказчика с обязательной отметкой о прохождении в журнале регистрации вводного инструктажа;
- подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки.
- получить допуск у Заказчика на производство работ.

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту N 123-ФЗ);
  - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее по тексту N 384-ФЗ);
  - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
  - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении - правил по охране труда в при строительстве, реконструкции и ремонте;
  - Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н "Об утверждении ---- Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ".
  - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
- и других нормативных документов, действующих на территории РФ, обязательных и рекомендованных для применения при выполнении строительно-монтажных работ.



7	Требования по оформлению и организации работ	<p>Строительно-монтажные работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работы проводятся на территории производственной площадки Заказчика.</li> <li>2. Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком.</li> <li>3. Перед началом выполнения работ Подрядчик готовит график выполнения работ.</li> <li>4. Работы выполняются в соответствии с Правилами по охране труда, и прочей нормативной документации РФ.</li> <li>5. Место проведения работ д.б. огорожено. Доступ посторонних лиц запрещен.</li> </ol>
8	Требование к результату работ	<p>Подрядчик обязан своими силами и средствами в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора, выполнить работы с учетом нормативных требований РФ к качеству, техническим характеристикам и безопасности работ и настоящего ТЗ.</p> <p>Заказчик осуществляет систематический оперативный контроль качества выполненных работ. В случае нарушения технологии, Заказчик вправе приостановить предписанием работы Подрядчика.</p> <p>По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оформленной, пронумерованной и прошнурованной исполнительной документации в объеме и в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» в кол-ве 3 (трех) экземпляров, а также на электронном носителе в формате PDF;</li> <li>- исполнительной съемки в составе технической документации.</li> </ul> <p>На все используемые элементы оборудования, на которые распространяются требования ТР ТС №032/2013, должна быть представлена техническая документация (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, копии обоснований безопасности, чертежи, схемы, расчеты на прочность, протоколы, заключения, отчеты и акты по результатам проведения неразрушающего, разрушающего контроля и гидравлических или пневматических испытаний) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия ТР ТС №032/2013, сертификаты соответствия ГОСТ Р) документация на русском языке.</p> <p>На прочее оборудование и материалы должны быть представлены копии ТУ, сертификаты качества, соответствия ГОСТ Р, паспорта, сертификаты, декларации ТР ТС, разрешительные документы, оформленные в соответствии с ФНП (при необходимости их предоставления в соответствии с действующим законодательством).</p>
9	Требования по сроку и объему гарантий качества на результаты работ	<p>Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяцев.</p> <p>В случае обнаружения дефектов при эксплуатации объекта, явившиеся результатом несоответствия качества выполненных работ требованиям законодательства и условиям договора, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантийный срок распространяется на весь объемы работ.</p>
10	Срок выполнения	30 календарных дней с даты подписания договора.
11	Условия окончания работ	<p>Условиями окончания работ являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с документацией № 15286 (Приложение № 1 к ТЗ)</li> <li>2. Подписание актов и справок по форме КС-2 и КС-3 на проведенные</li> </ol>

		строительные и монтажные работы. 3. Предоставление Подрядчиком Заказчику полного пакета исполнительной документации.
12	Приложение	1. Документация № 15286 «Складской комплекс. ЦИС. ЦАС. Пакгауз. Наружная канализация» (Приложение № 1 к ТЗ)

Зам. главного энергетика



Семякин Ю.В.