

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Морской порт «Суходол»

С.А. Кропотов

" " 2024 г.

Техническое задание

на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по автомобильным дорогам и пожарным проездам шифр 3196-07/13- АД, 3196-07/13- ПЖ объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования морского угольного порта ООО «Морской порт «Суходол» с примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги». Пути необщего пользования.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Источник финансирования	Финансовые средства Заказчика
2	Предприятие Заказчик объекта	ООО «Морской порт «Суходол»
3	Генеральная проектная организация	Победитель конкурса
4	Подрядчик по договору	Определяется Генеральной проектной организацией с уведомлением Заказчика
5	Вид строительства	Новое строительство
6	Местонахождение объекта	РФ, Приморский край, Шкотовский район
7	Стадийность проектирования	Рабочая документация (корректировка) Проектная документация (корректировка)
8	Сроки начала и окончания проектирования	Корректировка рабочей документации 60 календарных дней. Корректировка проектной документации 60 календарных дней Прохождение экспертизы проектной документации в рамках экспертного сопровождения в установленные экспертной организацией сроки, но не более 30 рабочих дней
9	Требования к вариантной проработке	Не требуется

10	Технические условия и исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала проектирования	<p>10.1 Градостроительные планы на земельные участки Заказчика и правоустанавливающие документы на земельные участки.</p> <p>10.2 За основу принять проектную и рабочую документацию, выполненную ООО «Сибгипротранс», проектную документацию, выполненную ООО «ЖД-СНАБ»</p> <p>10.3 Исходно-разрешительная документация, технические условия и материалы согласований, в соответствии с которыми разработана проектная документация.</p> <p>10.4 Проектная документация и материалы инженерных изысканий в соответствии с составом проекта (шифры 3196-07/13; 3196-ИИ), получившие положительное заключение КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» за №25-1-4-0098-14 от 10.12.2014 г., в формате pdf и в редактируемом формате (<u>текстовую часть в формате WORD</u>).</p> <p>10.5 Комплекты рабочей документации, разработанные в соответствии с утвержденной проектной документацией в формате pdf и в редактируемом формате (чертежи в формате DWG).</p> <p>10.6 Письмо ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» от 27.10.2020 №2507</p> <p>10.7 Письмо ОАО «Сибгипротранс» от 17.12.2020 № 3023- 1667/310-2.</p> <p>10.8 Исполнительная инженерно-геодезическая съемка по фактически выполненным строительным работам.</p> <p>10.9 Отчетные материалы по фактически выполненным строительным работам.</p>
11	Особые условия	<p>11.1. При корректировке проектной документации руководствоваться действующими нормами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (редакция от 15.09.2023)</p> <p>11.2. Сейсмичность – в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».</p>

		<p>11.3. Климатический район – I В климатический подрайон России в соответствии с СП 131.13330.2020.</p> <p>12.4. Уровень ответственности основного объекта строительства (объект инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования) – нормальный.</p>
12	Объем проектных работ	<p>12.1. Произвести корректировку проектной и рабочей документации с учётом ранее принятых технических решений, в соответствии с согласованиями, выполненными ранее Заказчиком, с учетом ранее выданных замечаний, а также в соответствии с фактом выполненных работ.</p>
13	Требования к составу проектной документации	<p>Состав проектной документации принять в соответствии с составом, указанным в положительном заключении КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» за №25-1-4-0098-14 от 10.12.2014 г.</p>
14	Требования к технологии, режиму работы предприятия	<p>Режим работы круглосуточный, круглогодичный</p>
15	Перечень разделов, подлежащих корректировке	<p>15.1 Проектная документация, получившая положительное заключение №25-1-4-0098-14 от 10.12.2014 г. корректируется для дальнейшего согласования и утверждения в КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края", или иной экспертной организации, согласованной Заказчиком по следующим разделам:</p> <p>15.2 В соответствии с разделом проектной документации 3196-07/13-СП.</p> <p>15.3 Корректировка следующих комплектов рабочей документации:</p> <p>15.3.1 Рабочая документация шифр 3196-07/13- АД</p> <p>15.3.2 Рабочая документация шифр 3196-07/13- ПЖ.1, ПЖ.2</p>

		<p>15.4 В комплект откорректированной рабочей документации, в соответствие с откорректированной проектной документацией, в том числе по п. 11.2, включить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные комплекты рабочих чертежей по видам строительных и монтажных работ, содержащие общие данные по рабочим чертежам (в том числе перечень ответственных строительных конструкций и работ, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ); - спецификации оборудования (при необходимости); - ведомости потребности в материалах; - объектные и локальные сметы. <p>15.5 В откорректированной документации учесть приобретение и поставку средств индивидуальной защиты эксплуатационного персонала, инструмент и оборудование для эксплуатации объектов, запасные части для механизмов и оборудования (ЗИП).</p>
16	Требования к выполнению инженерных изысканий и обследования существующих зданий и сооружений	<p>16.1 При корректировке проектной документации используются материалы инженерных изысканий, получившие положительное заключение КГАУ «Государственная экспертиза».</p> <p>16.2 Заказчик выполняет и передает Генпроектировщику по договору исполнительную инженерно-геодезическая съемку по фактически выполненным работам в формате PDF.</p> <p>16.3 Отчетные материалы по фактически выполненным работам.</p> <p>16.4 Отчетные материалы по фактическим выполненным дополнительным инженерным изысканиям (геодезия, геология, гидрогеология, экология).</p>
17	Требования к разработке рабочей документации	<p>17.1 Разработанная рабочая документация должна соответствовать показателям, утверждению проектной документацией.</p> <p>17.2 Материалы, разработанные подрядной проектной организацией (ведомости, чертежи и др.), утверждать уполномоченными</p>

		<p>представителями Исполнителя (проектной организации).</p> <p>17.3 Проектная организация несет ответственность за соответствие рабочей документации требованиям действующего законодательства, техническому заданию.</p> <p>17.4 Рабочую документацию оформить подписями Исполнителя и главного инженера проекта (проектной организации)</p> <p>17.5 Рабочая документация должна соответствовать своду правил.</p>
18	Требования к разработке сметной документации	<p>18.1. Сметную стоимость строительства определить по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001), в двух уровнях цен: базисном – 2001 года и текущем – на квартал завершения корректировки проектной документации.</p> <p>18.2. Порядок определения сметной стоимости, перечень основных видов прочих затрат, включаемых в сводный сметный расчет, необходимость применения прайс-листов заводов-изготовителей на материалы, не учтенные территориальной базой, согласовываются с Заказчиком.</p> <p>18.3. В состав сметной документации входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - локальные сметные расчеты; - объектные сметные расчеты; - сводный сметный расчёт: <ul style="list-style-type: none"> • сводный сметный расчет по фактически выполненным работам; • сводный сметный расчет на остаток работ; • сводный сметный расчет обобщенный.
19	Требования к оформлению и количеству экземпляров проектной и рабочей документации, передаваемой заказчику (в том числе в электронном виде)	<p>Оформление документации в бумажном виде выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной технической документации по инженерным изысканиям».</p> <p>До получения положительного заключения экспертизы проектная документация передается в одном экземпляре на электронном носителе. После получения положительного заключения экспертизы проектная документация передается Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном</p>

		<p>носителе и 1 экземпляр – на электронном носителе (СД дисках).</p> <p>Рабочая документация передается в 1 экземпляре на электронном носителе для согласования с Заказчиком. После согласования рабочая документация передается в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр – на электронном носителе (СД дисках).</p>
20	<p>Необходимость представления проектной документации на государственную экспертизу</p>	<p>Проектная документация подлежит государственной экспертизе в рамках экспертного сопровождения.</p> <p>Передачу документации для прохождения государственной экспертизы организует Заказчик с участием подрядчика.</p> <p>Подрядчик обеспечивает сопровождение проектной документации в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» ведомственной экспертизе или иной экспертной организации при согласовании с Заказчиком, и получение положительных заключений.</p>

Согласовано:

Исполнительный директор

К.Ю. Богомолов

Директор дирекции по организации строительства

Э.А. Осипов

Главный инженер проекта

А.В. Ковтун