

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПЛС.
АО «Салаватстекло»


Донстер А.В.
17.04 2024г.

**Техническое задание на монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции
в комнаты приема пищи ПЛС 01 линия №1 в/о 107-108 /Б-Д, линия №6 в/о 8-9/Н-П
АО «Салаватстекло».**

Поставка систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха осуществляется Исполнителем по адресу г.Салават, ул.Индустриальная 18, здание ПЛС линия 1, линия №6 в/о 8-9/Н-П.

1. Требования к монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции воздуха в комнатах приема пищи.

1.1. Помещение ПЛС линия №1 в осях 107-108 ряд Б-Д.

Произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции: в помещении размерами 5*4*3 м. Количество людей одновременно находящихся в помещении не более 3(трех), минимальный расход воздуха на одного человека принять согласно СНиП 41-01-2003, Приложение В, равным 40 м3/час для помещений с естественным проветриванием.
Материал внешней несущей стены: кирпичная кладка (в 2 кирпича) толщина 510мм. - 520мм.
Материал внутренней стеновой перегородки: кирпичная кладка (в 1,5 кирпича)
Требуемая температура воздуха в помещении 22-24 °С согласно СанПиН 2.2.4.548-96
Приточный и вытяжной вентиляторы разместить на наружной стене здания ряд – Б, в/о 107-108 отм. +4м. на расстоянии не менее 4м друг от друга.
Воздуховоды выполнить из нержавеющей стали (или порошковой окраски, согласовать с Заказчиком) вывести за конек здания с учетом разницы по высоте между приточным и вытяжным воздуховодами.

1.2. Помещение ПЛС линия №6 в осях 8-9/Н-П.

Произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции: в помещении размерами 6*4*3 м. Количество людей одновременно находящихся в помещении не более 5(пяти), минимальный расход воздуха на одного человека принять согласно СНиП 41-01-2003, Приложение В, равным 60 м3/час для помещений без естественным проветривания.
Материал внешней несущей стены: кирпичная кладка (в 1.5 кирпича).
Материал внутренней стеновой перегородки: сенгвич панель 100мм.
Требуемая температура воздуха в помещении 22-24 °С согласно СанПиН 2.2.4.548-96
Приточный и вытяжной вентиляторы разместить на стене здания ряд – П, в/о 7/1-8/1 отм. +4м. на расстоянии не менее 4м друг от друга.
Воздуховоды вывести на кровлю здания с учетом разницы по высоте между приточным и вытяжным воздуховодами.(узлы прохода через кровлю существующие).

2. Указания по монтажу систем кондиционирования воздуха.

2.1 При монтаже вентиляторов по фасаду здания, необходимо устанавливать их на одном уровне.

2.2 Подключение вентиляторов к сети электроснабжения выполняется собственными силами заказчика.

2.3 Исполнитель должен обеспечить на объекте выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.5 По завершению монтажа Исполнитель производит вывоз упаковочного материала от оборудования, соблюдая отдельный сбор отходов, на установленное место Заказчиком.

2.6 Ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ по установке оборудования возлагается на исполнителя.

3. Предоставить заказчику пакет документации.

3.1 Паспорт на каждую систему вентиляции.

3.2 Исполнительную схему в аксонометрии.

3.3 Инструкции по монтажу и эксплуатации систем вентиляции.

3.4 Документы, подтверждающие качество материалов.

3.5 Акт монтажа оборудования (какое, где и как установлено, закреплено)

3.6 Акт проведения комплексного опробования систем вентиляции.

Составил начальник ремонтной службы ПЛС



В.П.Быков