

Согласовано:
Технический директор
Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»
_____ Сапсалёв А.Н.
« _____ » _____ 2024г.

Утверждаю:
Директор
Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»
_____ Кострыгин М.В..
« _____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость на работы по объекту:
«Здание лаборатории: 2 крыльца, 801.1.», инв. № 1010033, Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

№ п/п	Наименование	Содержание требований
1	2	3
1.	Описание	«Здание лаборатории: 2 крыльца, 801.1.», инв. № 1010033
2.	Месторасположение проектируемого объекта.	188572, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, Выскатское сельское поселение, производственная площадка Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»
3.	Вид	Ремонт крыльца у здания лаборатории

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Демонтажные работы			
1	Демонтаж плитки б/у без сохранения	м2	25
2	Очистка поверхности от старого клея	м2	25
3	Вывоз и утилизация строительного мусора		
Монтажные работы			
4	Выравнивание поверхности -Система выравнивания плитки для тонкой основы Beorol 1 мм зажим ворота -Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся или аналог -Система выравнивания плитки Plitonit клин	м2	25

5	Грунтовка -Грунт Plitonit 1/ 1 Profi концентрат 1:5 или аналог	м2	25
6	Укладка плитки -Крестики для плитки -Плитка клинкерная (R12 или R13)	м2	25
7	Затирка плиточных швов	м2	25
8	Вывоз и утилизация строительного мусора -Мешок для мусора 75 л 550x1050 мм повышенной прочности		