АО "ГалоПолимер Пермь"

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела режима и охраны
Управление по защите бизнеса
АО «ГалоПолимер Пермь»
_____ /А.В. Петров/
"10" 03 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №922

на Монтаж системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат, наименование объекта, корпуса, цеха)

Основание: Проект 933/06-2020-ВН (шифр проекта и др.) Цех: _____ Корпус: 232

Работы планируется выполнять силами: Подрядчика

№ п.п.	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтажные работы									
1	Прокладка горфо трубы по фасаду здания			Труба гофрированная синяя с зондом 20 мм	м.	150	подрядчик	улица, отм. +4.000 от уровня грунта	
				Держатель с защелкой и дюпелем ДУ 20 мм.	шт.	300	подрядчик		
2	Прокладка кабель-канала над фальшпотолком			Мини-канал L=2000 мм	м.	110	подрядчик		
3	Прокладка кабельных линий:	м	400,0	Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4*2*0,52 PE			подрядчик	помещение, отм. +4.000 от пола	
3.1	_в гофро трубе (в некоторых местах в 2 линии)	м	230,0						
3.2	_в кабель канале	м	110,0						
3.3	_в сущ. кабель-канале	м	3,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	_в сущ. гофро трубе	м	30,0					в подвале	
3.5	_в сущ. трубе под землей	м	25,0					улица	
3.6	_в сущ. опоре	м	3,0					улица, до отм. +3.000 от уровня грунта	
4	Монтаж и настройка видеокамеры			IP-видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-ZS (либо аналог)	шт.	11	подрядчик	улица, отм. +4.000 от уровня грунта	Фасад здания
				IP-видеокамера DH-SD5043U-HNI (либо аналог)	шт.	1	подрядчик	улица, отм. +15.000 от уровня грунта	Фасад здания, работа с автовышки
				Коробка распределительная Промрукав 100*100*50 IP 55	шт.	11	подрядчик	улица, отм. +4.000 от уровня грунта	Фасад здания
				Разъем RJ-45 FTP	шт.	24	подрядчик	помещение, отм. +4.000 от пола	
5	Монтаж и настройка коммутатора			DSG-1210-28MP/ME	шт.	3	подрядчик	помещение, отм. +3.000 от пола	
6	Установка и подключение ИБП			APC Smart-UPS 1000 BA	шт.	1	подрядчик		
				APC Black-UPS 400, 230 B	шт.	1	подрядчик		
7	Монтаж и настройка оборудования рабочего места			Samsung S24R350FHI	шт.	1	подрядчик	Помещение	
				Lenovo ThinkCentre M630e Tiny	шт.	1	подрядчик		
8	Монтаж и настройка видеосервера			Domination IP-24-12-MDR	шт.	1	подрядчик		
				Жесткий диск WD Blue WD60EZAZ, 6Tb, HDD, SATA III, 3.5"	шт.	12	подрядчик		
Вспомогательные работы									
9	Демонтаж/монтаж потолочных панелей в коридорах	м2	15,0					помещение, отм. +4.000 от пола	временный демонтаж
10	Демонтаж/монтаж потолочных панелей типа "Байкал" в кабинетах	м2	20,0					помещение, отм. +4.000 от пола	временный демонтаж
11	Демонтаж/монтаж фасадной керамогранитной плитки	м2	4					улица, отм. +4.000 от уровня грунта	временный демонтаж
12	Демонтаж/монтаж фасадных плит типа ФАСТ	м2	6					улица, отм. +4.000 от уровня грунта	временный демонтаж
13	Пробивка отверстий ду20 мм в наружных бетонных стенах толщ. 310	шт	5					улица, отм. +4.000 от уровня грунта	
14	Пробивка отверстий ду20 мм в кирпичных перегородках толщ. 120	шт	10					помещение, отм. +4.000 от пола	
15	Устройство гильз	шт	15	Труба стальная 20х2,5	м	4,5	подрядчик		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Заделка отверстий	шт	15	Пена монтажная противопожарная	бал	1	подрядчик		

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

Составил:

Ст. специалист (должность)	"10" 03 2021 г. (дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	"___" _____ 20___г. (дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Сметчик УЭБ (должность)	"10" 03 2021 г. (дата)	(подпись)	Шуклина Т.Н. (расшифровка подписи)
Начальник ПХО (должность)	"___" _____ 20___г. (дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)