

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора
АО «Аэропорт Пулково»

_____ Н.Б. Егоров
« ____ » _____ 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту хозяйственно бытовой канализации
административно здания РСБ по адресу: ул. Штурманская, д. 9, лит. А.

№№ п/п	Перечень основных требований	Содержание
1.	Район	Московский р-н
2.	Заказчик	АО «Аэропорт Пулково»
3.	Наименование объекта	Административно-производственное здание по адресу: ул. Штурманская, д.9, лит. А.
4.	Генеральный подрядчик	По результатам запроса предложений.
5.	Вид строительства	Текущий ремонт.
6.	Исходные данные	Канализационный выпуск первого этажа административно здания РСБ от наружной стены до смотрового колодца.
7.	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
8.	Перечень выполняемых работ	<ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж асфальтового покрытия от здания до колодца (6х1,0х0,2) - 1,2м³.2. Вскрытие грунта от здания до колодца (6х1,0х1,5) – 9,0м³.3. Демонтаж трубопровода ДУ-100мм - 6м.п.4. Водоотлив из траншеи – 60м³.5. Устройство песчаного основания для прокладки трубы (6х1,0х0,2) – 1,2м³.6. Уплотнение песчаного основания (6х1,0) – 6,0м².7. Укладка фановой трубы ПЭ раструбной ДУ-150мм – 6м.п.8. Устройство перехода (соединение труб ДУ-150мм) - 1шт.9. Засыпка траншеи песком (6х1,0х0,2) – 1,2м³.10. Обратная засыпка траншеи с уплотнением (6х1,0х1,0) – 6,0м³.11. Устройство щебеночного основания (6х1,0х0,2) -1,2м³.12. Укладка асфальта (6х1,0х0,2) – 1,2м³.13. Щебень – 1,0м³.14. Песок – 0,8м³.15. Труба канализационная ПЭ ДУ-150мм – 6м.16. Соединитель труб ДУ-150мм – 1шт.17. Промывка и прочистка трубопровода ДУ-100мм L=6м, ДУ-50мм L= 4м, (режущими коронками).18. Гидроизоляционные материалы (каболка и мастика) ДУ-100мм – 1 комплект.19. Вывоз мусора - 1м³.
9.	Начало работ	После перечисления аванса на счет подрядчика.
10.	Окончание работ и сдача документации	Срок исполнения: 10 (десять) календарных дней с начала работ. Оформление разрешения на производства работ с привлечением и согласованием всех заинтересованных сторон. По окончании работ представить исполнительную документацию

		в 2-х экземплярах.
11.	Основные требования к применяемым материалам и конструкциям	<p>Все применяемые в рамках заключаемого Договора материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы испытаний и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации. Все применяемые материалы и оборудование обязательно должны быть согласованы с Заказчиком (марка, цвет, фактура и пр.).</p> <p>Возможно изменение спецификации применяемых строительных материалов на аналогичные по внешнему виду и техническим характеристикам по дополнительному письменному согласованию с Заказчиком.</p>
12.	Квалификационные требования:	Квалифицированный персонал, имеющий действующие разрешения и допуски для производства работ;
13	Требования к производственным мощностям	Наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Начальник Службы строительства и эксплуатации инженерных объектов

Начальник Отдела эксплуатации




А.Н. Бобков

Н.Н. Лещук