

Техническое задание

на установку ограждения периметра от п/с «Накат» в сторону гаражей на ул.Бумажников

1	Наименование объекта	АО «Волга», ограждение на участке от п/с «Накат» в сторону гаражей на ул.Бумажников.
2	Местонахождение объекта	606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького д.1
3	Краткая характеристика объекта	Периметр ограждения – 700 м.п. из железобетонных панелей, участки периметра над/под коммуникациями из сетки 3D (согласно проектам).
4	Требования к сроку оказания работ	60 календарных дней с момента заключения договора, начало проведения работ – 1 июля
5	Задачи. Перечень выполняемых работ.	<p>1. Выполнить ограждение по периметру объекта в несколько этапов согласно утверждённому бюджету и проектам. 1 этап – 300 п.м.</p> <p>2. Выполнить ограждение по периметру объекта согласно проекта Р-83-59 из железобетонных панелей (ГОСТ 23407-78 серия ИЖ 31-77) с противоподкопным фартуком и фундаментами (ГОСТ 23407-78 серия ИЖ 31-77), спиралевидными барьерами из егозы АСКЛ-500/2,5 ОЦ (ГОСТ 285-69) на кронштейнах из уголка 40 х 4 с креплением на трос \varnothing 6 (с участками над/под коммуникациями из сетки 3D);</p> <p>3. Выполнить согласно проекта Р-83-49 участки ограждения по периметру объекта на основе секционных решёток с прутками диаметром не менее 5 мм и антикоррозийной защитой, с дополнительным противоподкопным ограждением, спиралевидными барьерами из егозы АСКЛ-500/2,5 ОЦ (ГОСТ 285-69) на кронштейнах из уголка 40 х 4 с креплением на трос \varnothing 6 (общая длина 21 п.м.),</p> <p>4. Осуществить подсыпку и планировку насыпного грунта согласно проекту Р-83-49</p>
6	Требования к организации выполняющей работы	<p>К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности.</p> <p>Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом. Исполнитель должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий.</p>
7	Требования к качеству результатов оказываемых работ	Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д.
8	Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию.	При оказании услуг Исполнитель использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками.
9	Требования к выполнению работ	Во время выполнения работ Исполнитель обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила ТБ и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. Работы по устройству ограждения производить по согласованию с представителем Управления по режиму. В процессе выполнения работ линия установки ограждения может быть скорректирована по согласованию с представителем Управления по режиму.

10	Требования к документации	В процессе выполнения работ необходимо предъявлять: 1. Сертификаты и паспорта на используемые материалы; 2. График поставки материалов; 3. График производства работ; 4. Акты на скрытые работы и др. необходимую исполнительную документацию; 5. Фотоматериалы на этапы работ. С оформлением исполнительной документации в четырёх экземплярах
----	---------------------------	---

Начальник управления по режиму

Начальник строительного отдела



В.П. Лузин

С.В. Лукьянчик

28.02.2024 года