


Руководитель СЭЗС

(должность начальника подразделения – Инициатора)

Юлия Викторовна Коробова

(Ф. И. О. начальника)


(подпись)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ГЛАВНОЙ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ (ГАСС), СТАРТОВОЙ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ (САСС)**

Раздел 1. Требования к предмету закупки

1.1. Общие требования к качеству

Выполнение работ в соответствии с условиями договора, требованиям действующих Строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, Технических регламентов, в том числе регламента пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации.

1.2. Требования к техническим характеристикам

Всё оборудование и материалы, используемые при выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ, должны иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение в РФ.

1.3. Требования к размерам (заполняется для товаров)

-

1.4. Требования к упаковке (заполняется для товаров)

-

1.5. Требования к отгрузке (заполняется для товаров)

-

1.6. Количество товара, объем работ, услуг

РЕМОНТ ГЛАВНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ (ГАСС)

1.6.1 Ремонт штукатурки и покраска фасада, откосов оконных проемов, стен внутри башни, закрытие проема на кровле от атмосферных осадков:

1. Ремонт штукатурки гладких фасадов цементно-известковым раствором по камню толщиной до 30мм, включая все сопутствующие работы и материалы (материалы типа Грунт Plitonit 1, Ceresit СТ 24 Light, Шпатлевка фасадная Текс Профи акрилатная) - 86,0 м2;
2. Окраска стен фасада в 2 колера красный + белый фасадной краской типа ТЕКС RAL9003, RAL3020 в 2 раза - 140,0 м2;
3. Покраска деревянных подоконных досок краской МА-15 для наружных работ RAL 3020 в 2 раза - 16,5 м2;
4. Ремонт штукатурки стен внутри башни 2-4 эт. толщиной до 10мм - 50,0 м2;
5. Обработка стен внутри башни антиплесенью за 2 раза, включая все необходимые сопутствующие работы и материалы - 50,0 м2;
- 5.1 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона - 4,6 кг;
6. Окраска поверхностей стен внутри башни 2-4эт. ранее окрашенных с расчисткой старой краски: до 35 % в 2 раза: влагостойкой краской «ТЭКС» для наружных работ, в цвет основного тона - 230,0 м2;
7. Демонтаж поручней металлических на отм. +17,55м (с сохранением) - 6,8 п.м./115кг;
8. Демонтаж керамогранита с пола и торца перекрытия на отм. +17,55м - 12,0 м2;
9. Демонтаж навесной вентилируемой системы "Краспан ВСт" (Облицовка - металлические панели КраспанМеталКолор-К, утепление – плиты "Rockwool Венти Баттс", влаговетрозащитная пленка "TYVEK") - 5,0 м2;
10. Установка люка для выхода на крышу в проем 1000х3500 мм на отм. +17,55м (размер уточнить по месту):
- 10.1 Устройство металлической рамы под установку люка - 3,2 м2;
- 10.2 Монтаж люка для выхода на крышу в проем 900х3400 мм - 1 шт.;
- 10.2.1 Люк выхода на кровлю - 3,1 м2;
- Комплект поставки:
 - Полотно и рама (рама торцевая, без наличника, материал – нержавеющая сталь);
 - Две регулируемые петли;
 - Противосъемные ригели (штыри);
 - Уплотнитель;
 - Ручка откидная/потайная (цвет хром) - наружная;
 - Ручка - скоба (L=1000мм, Ø32мм) - внутренняя;
 - Покрытие – б/п;
 - Фиксатор (для удержания крышки люка в открытом положении);
 - Газовый амортизатор;
 - Замок с заверткой изнутри с защитой от атмосферных осадков ;
 - фартук из оцинкованной стали выс. 120 мм, высота основания 200мм,
- 10.3 Устройство гидроизоляции монтажного шва, включая все сопутствующие работы и материалы - 9,0 п.м.;
11. Установка металлического отлива шириной 350мм (крепление на саморезы) - 26,4 п.м.;
12. Монтаж поручней металлических монолитной лестицы (ранее демонтированных), с производением подрезки выступающей части поручня в размер по месту (уменьшение выступающей части по высоте) - 2,0 п.м./33,8 кг.;
13. Монтаж поручней металлических на уровне перекрытия (ранее демонтированных), с производением следующих работ - 4,8п.м./81,1кг;
- 13.1. Изменение узлов крепления стоек: срезка пластин крепления под анкера (крепление «в торец» проема), приварка пластин под анкера:

- Лист 160x160x5 ГОСТ 19903-74* черт. PUL-11/11.1-АРИ-ОГ2) - 7 узлов;
- 13.2. Крепление ограждения произвести анкерами: Клиновидный анкер В12-10/95 (кол-во на 1 стойку - 4шт.) - 28,0 шт.;
14. Произвести покраску наружной противопожарной лестницы №16:
- 14.1. Очистка поверхности от ржавчины - 8,0 м2;
- 14.2. Обработка средством Антиржавчина Neomid - 8,0 м2;
- 14.3. Покраска кистью в 2 слоя
- Грунт - эмалью по ржавчине ТЕКС Ржавостоп, белого цвета - 8,0 м2;
15. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600x600 мм (морозоустойчивая плитка с рифленой поверхностью на клею, цвет и текстуру плит выбрать схожую с имеющимися и согласовать с Заказчиком, внешний вид типа Керамогранит типа ATLAS CONCORDE Privilege Moka 600x600 Lap) - 12,0 м2;
16. Монтаж ранее демонтированной навесной вентилируемой системы "Краспан ВСт" (при необходимости произвести подрезку в размер) - 4,0м2;
17. Произвести покраску поручней, ограждения кровли ОГ2, ОГК2:
- 17.1. Очистка поверхности от ржавчины - 25,0 м2;
- 17.2. Обработка средством Антиржавчина Neomid - 25,0 м2;
- 17.3. Покраска кистью металлических ограждений в 2 слоя краской типа грунт – эмалью по ржавчине ТЕКС Ржавостоп, белого цвета - 25,0 м2;
- РЕМОНТ СТАРТОВОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ (САСС):**
- 1.6.2 Покраска наружных навесных панелей красного цвета:**
18. Подготовка поверхности (очистка от отслаивающейся краски, грязи, помывка, согласно инструкции по применению к краске) – 624,7 м2;
19. Покраска валиком навесных панелей в 2 слоя краской типа грунт – эмалью по ржавчине ТЕКС Ржавостоп, толщина сухой пленки не менее 40 мкм, цвет красный, RAL 3020) – 624,7 м2;
- 1.6.3 Прочие работы:**
20. Установка и разборка наружных инвентарных лесов (h зданий - до 17,5м) – 500,0 м2 по краски вертикальной поверхности;
21. Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 25 км - 0,5 т.

Примечание:

1. Перед производством работ все размеры уточнить по месту, материалы согласовать с заказчиком.
2. Тип устанавливаемого оборудования, монтажные работы даны ориентировочно. График производства работ, места производства работ согласовываются с Заказчиком;
3. Все работы по сопутствующему демонтажу и монтажу не должны нанести повреждения существующим конструкциям и инженерным системам;
4. В рамках подготовительных работ периметр места производства работ должен быть оборудован защитным ограждением.

Раздел 2. Место, сроки (периоды), иные условия закупки

- 2.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)**
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗУ, ГЛАВНАЯ АВАРИЙНО-

2.2. Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Начальный срок выполнения работ – с момента подписания Договора Сторонами.
Конечный срок выполнения работ – не позднее 20 сентября 2022г.

2.3. Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Исполнитель обязан обеспечить оформление необходимого количества пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируруемую зону аэропорта.

Срок оформления пропусков в контролируруемую зону аэропорта от 45 рабочих дней.

Ежедневно, по окончании работ производить затаривание, погрузку и вывоз мусора.

По результатам выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сводную исполнительную документацию по каждому разделу – по 2 экз., в т.ч. акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на применяемые материалы.

Выполнение дополнительных объемов работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов, оборудования. Гарантийный срок – 48 календарных месяца.

По результатам выполненных работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию по каждому разделу – по 2 экз., в т.ч. акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на применяемые материалы. Ежедневно, по окончании работ производить затаривание, погрузку и вывоз мусора.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение № 1.1 Фасад 20-1 Цветовое решение Здания ГССС;

Приложение № 1.2 черт. PUL-11/11.1-АРИ-ОГ2;

Приложение № 1.3 Фасады 1-14, А-Д, Д-А Цветовое решение Здания СССС.

Раздел 3. Требования к потенциальному поставщику

3.1. наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):

3.1.1 лицензии;

☐

3.1.2 участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях): участие в СРО;

☐

3.1.3 допуски, разрешения: допуски СРО;

☐

3.1.4 сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые

☒

материалы;

3.1.5 договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); ☐

3.1.6 права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); ☐

3.1.7 иные; ☐

3.2. квалификационные требования:

3.2.1 требования к персоналу: выполнение работ специалистами, имеющими квалификацию не менее 4-го разряда по специальности; ☒

3.2.2 требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в сроки, установленные данным Техническим заданием; ☒

3.2.3 потенциальный Подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен представить документы: ☒

i Подтверждающие правоспособность юридического лица:

a. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;

b. надлежаще заверенную копию свидетельства о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);

c. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);

d. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);

ii Перечень выполненных объектов, подтверждающие опыт выполнения потенциальным Подрядчиком подобных работ ранее на режимных объектах; Необходимо предоставить копии договоров с подписанными актами выполненных работ.

iii Календарный график производства работ.

iv Коммерческое предложение, обосновывающее расчет стоимости по Договору.

Все документы, предоставляемые потенциальным Подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального Подрядчика и представлены в сканированных копиях в формате Pdf.

Лист согласования
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ГЛАВНОЙ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ (ГАСС), СТАРТОВОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
СТАНЦИИ (САСС)

Руководитель ОТР СЭЗС



В.А. Макаров

Руководитель СПАСОП

В.Д. Биднюк

Инженер ОТР СЭЗС



Е.В. Казанцева

