

Приложение 1.

Перечень и характеристики работ

Описание работ.

Контрагент обеспечивает:

- Заполнение Приложения 2. Калькуляция стоимости работ в формате xlsx.
- При подаче КП в составе единичной расценки учесть все материалы, дополнительные накладные расходы и составить расценку так, чтобы не было различий в оплате за дневные или ночные смены, рабочие, выходные или праздничные дни.
- Назначение контактного лица, в функцию которого входит контроль работ, координация персонала, сдача/приемка выполненных работ, ведение журнала работ и предоставление отчетности представителю АГР.
- Предоставление данных по контактным лицам, отвечающим за проведение работ на объекте, и обеспечить телефонную связь с ними в течение 24 часов в сутки, включая выходные и праздничные дни.
- Предоставление документации на используемый материал (паспорта, сертификаты).
- Качество используемых материалов и работ должно соответствовать уже имеющимся на заводе.
- Перед началом работ контрагент предоставляет план- график выполнения работ.

Требования к контрагенту во время выполнения работ:

- Наличие квалификационных удостоверений сотрудников выполняющих специальные работы.
- Наличие исправной техники и оборудования, поверенного и испытанного, если это необходимо, согласно правилам охраны труда.
- Спецодежда должна быть всегда чистой, целой, не иметь незащищенных пуговиц, кнопок, замков и других элементов способных создать царапины на оборудовании или автомобилях. Обувь не должна оставлять следы на полах любого типа
- Обеспечение защитных и ограждающих конструкций в местах работ, предотвращающих попадание пыли и грязи как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости на оборудование, продукцию и технику АГР
- Не оказывать отрицательное влияние на течение производственного процесса, работу других отделов и подразделений.
- Не создавать угроз для жизни и здоровья сотрудников.
- Нести ответственность за соблюдение своим персоналом законодательства РФ, а также установленных на территории предприятия АГР требований пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с локальными нормативными актами АГР.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту контейнерной площадки ООО «АГР»

Отдел: Сервисов зданий и сооружений

Дата: 05.04.2024

- Соблюдать государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ.
- В случае проведения на территории предприятия АГР запланированных сварочных и других пожароопасных работ Контрагент оформляет временное разрешение на их проведение и согласовывает его с руководством цеха (отдела) и инструктором пожарной части или отделом пожарной безопасности завода. При этом Контрагент самостоятельно приводит место проведения данных работ в пожаробезопасное состояние и обеспечивает его необходимыми средствами пожаротушения, а также обеспечивает контроль за ходом их проведения и по их окончании в течение одного часа.
- Собственными силами и средствами выполняет все работы по присоединению к необходимым энергоресурсам. Перед планированием работ Контрагент должен согласовать с энергомеханическим отделом применяемое оборудование и материалы с предоставлением по запросу сертификатов, подтверждающих их качество, требуемые энергоносители и планируемые мощности для выполнения работ в рамках данного ТЗ.
- Все сотрудники Контрагента (а также субподрядных организаций), работающие на территории АГР, обязаны соблюдать экологическое законодательство РФ и правила по охране окружающей среды, действующие на предприятии АГР.
- Место размещения материалов и/или техники должно быть огорожено Контрагентом предупредительной лентой. На материалах Контрагентом должны быть размещены информационные листы, содержащие сведения о:
 - наименовании Контрагента;
 - контактных данных Контрагента;
 - предмете, дате и номере Договора;
 - сроке размещения.
- Контрагент несёт ответственность за сохранность принадлежащего ему имущества, включая технику, приборы, инструменты и материалы, размещаемые и хранимые им на территории АГР. АГР не несёт ответственность за утерянное / поврежденное имущество Контрагента.

Выполнение работ:

Необходимо выполнить локальный ремонт повреждений бетона путем точечного (ямочного) ремонта с использованием ремонтного состава и бетона общей площадью 227 м².

Схема с участками проведения работ указана в приложении 3.

При выполнении работ необходимо:

Для ремонта ремонтной смесью

- Место разрушенного участка в зависимости от площади и характера повреждения вырезать по периметру на глубину не менее глубины повреждения и не менее чем на 10мм.
- Оставшийся внутри вырезанного участка бетон вырубить до выравнивания дна поврежденного участка
- Обеспылить промышленным пылесосом
- Увлажнить ремонтируемый участок до полного насыщения

Техническое задание на выполнение работ по ремонту контейнерной площадки ООО «АГР»

Отдел: Сервисов зданий и сооружений

Дата: 05.04.2024

- Заполнить ремонтным составом и разравнять в уровень пола, следуя техническим указаниям производителя материала.
- Выполнить уход за покрытием для предотвращения испарения влаги.
- После проведения работ необходимо сдать рабочую площадь в чистом виде, вывезти и утилизировать строительный мусор.

Характеристики ремонтной смеси:

Минимальная толщина нанесения 10 мм

Марка по морозостойкости, не менее F300

Марка по водонепроницаемости, не менее W16

Прочность при сжатии, через 28 суток не менее 60 МПа

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, не менее 2 Мпа

Цвет серый

Для ремонта бетоном

- Место разрушенного участка в зависимости от площади и характера повреждения вырезать по периметру на глубину не менее чем на 100мм.
- Оставшийся внутри вырезанного участка бетон вырубить до выравнивания дна поврежденного участка
- Демонтировать арматуру
- Обеспылить промышленным пылесосом
- Уложить новую арматуру
- Заполнить бетоном и разравнять в уровень существующего покрытия с учетом всех уклонов.
- Выполнить затирку вертолетом
- Выполнить прорезку деформационных швов в необходимых местах
- Выполнить герметизацию деформационных швов
- Выполнить уход за покрытием для предотвращения испарения влаги.
- После проведения работ необходимо сдать рабочую площадь в чистом виде, вывезти и утилизировать строительный мусор.

Характеристика бетона и арматуры

Минимальная толщина нанесения 100 мм

Марка по морозостойкости, не менее F300

Марка по водонепроницаемости, не менее W16

Класс бетона B45

Арматура А3 10 мм

Контроль за ведением работ

Контрагент ведет журнал работ, с указанием даты, описанием работы и перечнем используемых материалов и инструментов. Каждая проведенная работа оформляется актом выполненных работ. Журнал работ хранится у контрагента и предоставляется по первому требованию. На основании данных журнала контрагент представляет представителю АГР отчет о проделанной работе.

При обнаружении недостатков в выполненной работе, контрагент должен указать в своем предложении способы их устранения и исправить выявленные недостатки за свой счет. Все нарушения и повреждения по вине контрагента оплачиваются и восстанавливаются контрагентом.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту контейнерной площадки ООО «АГР»

Отдел: Сервисов зданий и сооружений

Дата: 05.04.2024

По окончании проведенных ремонтных работ контрагент предоставляет акт выполненных работ, в котором указаны виды работ (цены на виды работ принимаются из утвержденного договором перечня см. приложение 2) и фотоотчет на каждый вид скрытых работ.

Гарантийные обязательства.

Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.