

Утверждаю

Технический Директор
АО «Кондопожский ЦБК»



/ Иванов Е.С.

2024 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт здания двухсекционной вентиляторной градирни №3 ТЦ №2 инв.№4235 (Градирня №3 двухсекц., вентил., металл-я) Теплоэлектростанции.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	Теплоэлектростанция, котлотурбинный цех №2 Адрес: АО «Кондопожский ЦБК», 186220 Россия, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, зд. 2. Телефон/факс: +7 (814-51) 7-92-85
2	Наименование	Ремонт Вентиляторной Градирни №3 Котлотурбинного цеха №2 Теплоэлектростанции АО «Кондопожский ЦБК».
3	Место выполнения	Теплоэлектростанция, котлотурбинный цех №2, турбинное отделение
4	Цель выполнения работы	Продление срока службы Вентиляторной Градирни №3, обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации системы теплоснабжения г. Кондопоги и промплощадки АО «Кондопожский ЦБК».
5	Основание для работ	• Акт технического состояния Вентиляторной Градирни №3
6	Сроки выполнения	июнь-июль 2024г.
7	Объем работ и виды	<ul style="list-style-type: none">• размеры градирни : длина 24 метра, ширина 12 метров, высота 12м, рабочая среда – оборотная вода (до 40°C);• Восстановить связующие элементы между балками:<ul style="list-style-type: none">- отм. 0,000м труба 108x4 – 110 п.м. (28 связей), -- отм. 0,000 x 3,750м уголок 90x90x7 – 80п.м. (16 шт.);• Пескоструйная очистка вертикальных балок от шлама с отм. 0,000м до 3,750м в осях 1-7/А-Д (35 балок -двутавр №30);• Выполнить антикоррозионную защиту (далее АКЗ) металлоконструкций отм. 0,000м до 3,750м в осях 1-7/А-Д ;• Восстановить ветровую перегородку 0,000м до 3,750м в осях 1-7/В - гафрированные алюминиевые листы толщина 1,0 мм ,кол-во 84 м²;• Восстановить бетонную отмостку по периметру градирни – 76 м².
8	Поставка оборудования и материалов	Подрядчик
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	• гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных

		<p>работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • обнаруженные во время гарантийного срока дефекты, вызванные некачественным выполнением работ, подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.
10	Требование к подрядной организации	<ul style="list-style-type: none"> • наличие гражданской правовой собственности в полном объеме для заключения и исполнения договоров; • наличие свидетельства СРО о допуске к соответствующим работам; • опыт работы по ремонту оборудования с АКЗ ; • наличие технических средств, необходимых для качественного выполнения работ; • наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ; • обеспечение соблюдения своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности; • выполнение работ в соответствии с Правилами Безопасности, Руководящими документами, ГОСТ и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами РФ; • используемые подрядчиком материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия и качества согласно требованиям законодательства РФ.
11	Условия труда	
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<ul style="list-style-type: none"> • исполнительная документация по сдаче-приемке ; • акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3.
13	Непредвиденные расходы	<p>При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.</p>
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>Технико-коммерческое предложение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сроки выполнения работ -гарантийные обязательства - стоимость работ - условия оплаты - виды работ <p>Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру ТЭС «Кондопожский ЦБК»Байчуриной К.А. Email:baichurina@aokcbk.ru; тел.: (81451)3-60-15</p>
15	Особые условия	<p>Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)</p>
16	Особенности учета	<p>Вид ремонта- плановый. Вид работ: Капитальные работы для восстановления</p>

		ресурса объекта до первоначальных параметров. Инвест бюджет (п.24320). Планируемая сумма затрат более 5млн.рублей. Периодичность ремонта: 1 раз в 10 лет.
--	--	--

Согласовано:

Главный энергетик

АО «Кондопожский ЦБК»

Начальник теплоэлектростанции



Левин А.В.

Журавлев С.М.

«___» _____ 2024 г.