

**ООО «Фертоинг»**

**«08» октября 2024 года**

## **Техническое задание**

**На производство работ по замене существующего витража на объекте капитального строительства «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области. Этапы 2 и 3» Этап 2.**

1	Наименование объекта	«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области. Этапы 2 и 3» Этапа 2.
2	Местонахождение объекта	Российская Федерация, Мурманская обл., Баренцево море, ЗАТО Видяево, губа Ура.
3	Вид строительства	Ремонтные работы
4	Основание для производства работ	Уведомление от Заказчика о наступлении гарантийного случая
5	Заказчик	ООО «Арктическая Перевалка»
6	Генеральный подрядчик	ООО «Фертоинг»
7	Виды работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изготовление, поставка на Объект нового стеклопакета, размеры 2240x2310 мм, характеристики, в соответствии с паспортом (приложение № 1 к настоящему ТЗ). Координаты доставки в соответствии с приложением 2 к настоящему ТЗ.</li> <li>- Демонтаж части витража В-1 с дефектом (сколы стекла).</li> <li>- Монтаж нового стеклопакета.</li> <li>- Восстановление элементов внутренней и внешней отделки оконного проема в месте производства работ.</li> </ul>
8	Согласование	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Для проезда и производства работ, паспортные данные на автомобиль и персонал, привлекаемый к доставке, разгрузке, и производству работ подлежат направлению в адрес Генерального подрядчика посредством электронной почты не менее чем за 3 рабочих дня до заезда на территорию Объекта. Согласование доступа на Объект осуществляет Генеральный подрядчик.</li> <li>- Разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком график производства работ.</li> <li>- Субподрядные организации привлекаются Подрядчиком, после письменного согласования с Заказчиком.</li> </ul>
9	Результат работ	<p>Выполненные работы, согласно настоящего ТЗ. Предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полный перечень исполнительной документации в соответствии с нормативной документацией, утвержденной на территории РФ.</li> <li>- Акты по форме КС-2 и КС-3.</li> <li>- Счет фактуры.</li> <li>- Иные документы по требованию Заказчика.</li> </ul>
10	Дополнительные требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Весь привлекаемый к работам на Объекте персонал должен иметь гражданство РФ.</li> <li>- Все необходимые материалы, включая расходные и отделочные, должны быть включены в стоимость выполнения работ.</li> <li>- Окончательна приемка работ осуществляется в течение 3х рабочих дней после письменного уведомления от подрядчика о завершении выполнения работ.</li> <li>- Гарантия на работы не менее 5-ти лет.</li> </ul>
11	Требования к охране труда и пожарной безопасности и производстве работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соблюдать требования нормативной документации действующей на территории РФ в части охраны труда.</li> <li>- Весь привлекаемый к работам на Объекте персонал должен иметь соответствующую</li> </ul>

		<p>выполняемым работам квалификацию, подтвержденную соответствующим удостоверением установленного образца.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Весь привлекаемый к работам на Объекте персонал должен быть обеспечен полным комплектом СИЗ, включая: Каску, перчатки, ботинки с носком защищенным от падения предметов, спецодежду (рабочий комбинезон или куртка).</li> <li>- Соблюдать требования нормативной документации в области пожарной безопасности.</li> <li>- Место производства работ на время выполнения ремонтных работ оградить сигнальной лентой, обеспечить средствами защиты от пожара.</li> </ul>
12	Приложения к техническому заданию	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Паспорт изделия, подлежащего замене.</li> <li>- Фотографии витража с дефектом.</li> <li>- Схема проезда на территорию Объекта.</li> </ul>
13	Сроки выполнения работ	До 31.07.2025.

Паспорт изделия


**Паспорт изделия.**

Данные об изделии - алюминиевая витражная ограждающая конструкция

Система ТП-5030

Заводской №.	АМК00003330		Дата выпуска	26.08.2022г.	
Ширина, мм.	2240	Высота, мм.	2310	Цвет RAL.	9016
Кол-во створок на изделии, шт.	нет	Открывание	нет	Кол-во изделий, шт.	1
Заполнение	стеклопакет 60 мм (двухкамерный), 10/16/6/12Ar/6И				
Фурнитура	нет				
Дополнительно	<u>СТОЙКИ ТП-50314-01. РИГЕЛИ ТП-50327. (позиция в заказе 2)</u>				

Заказчик	ООО "Фертоинг"			
№ документа о передаче изделия.	АМК00003330	Дата передачи изделия	26.08.2022г.	

Вид изделий со стороны открывания					
№	Наименование Изделия	Габаритные размеры			
		H, мм	L, мм	S, м2	Вес, кг
1	Заполнение 02 	2 236	2 166	4,8	266,4

















BM 2166 0x2236 0 T0CT24866 09.04.24

BM 2166 0x2236 0 T0CT24866 09.04.24











Схема проезда на Объект с указанием координат

