

Директор
по техническому развитию

С.Г. Мудрецов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

На СМР по ремонту фундамента и полов установки сухой очистки колесных пар в колесно-роликовом участке.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм	1 м реза	7,4 6+1,4
2	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	1 м3 железобетона	1,564 4*1,7*0,23
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,684784 4*1,7*0,23*2,356
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза	1 т груза	3,684784 4*1,7*0,23*2,356
5	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3,684784 4*1,7*0,23*2,356
6	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0188 4*1*0,47/100
7	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,0188 4*1*0,47/100
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза	1 т груза	3,008 1,88*1,6
9	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3,008 1,88*1,6
10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,0196 4*2,45*0,2/100
11	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	100 м2 покрытия	0,098 4*2,45/100
12	Устройство бетонной подготовки бетон класс В7,5 (М100)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0098 4*2,45*0,1/100
13	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм бетон класс В22,5 (М300)	100 м3 железобетона в деле	0,01659 (6*0,7*0,25+1,45*2*0,7*0,3)/100
14	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 бетон класс В22,5 (М300)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,030338 3,5*2,2*0,394/100

1	2	3	4
15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,0342 $(3,5+2,2)*2*0,3/100$
16	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,077 $3,5*2,2/100$
17	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 300 мм диаметром: 32 мм	100 отверстий	0,06 6/100
18	Установка анкеров в отверстия глубиной 300 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более	100 шт.	0,06 6/100
19	Химический анкер тип HILTI	шт	6
20	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0285 $(3,5+2,2)*2*0,25/100$
Вывоз мусора			
21	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,008 0,8/100
22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,8
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,8

Гл. механик И.О.

Е.Н. Доля

Гл. специалист ИТО

Пеньков В.Н.