

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 Д.А. Завалишин  
«    »    2025г.

**Дефектная ведомость**

№11

на косметический ремонт коридора (II) цеха №19 , зд.322. Инв.№000509.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Полы</b>				
1.	Снятие старого линолеума	м2	40,3	
2.	Устройство цементно-песчаной стяжки М-150, толщ. 20мм.	м2	40,3	
3.	Устройство выравнивающего наливного пола, толщ. 2мм.	м2	40,3	
4.	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки разм. 300*300мм.	м2	40,3	
<b>Стены</b>				
5.	Расчистка стен от старой в/эм.краски	м2	247,2	
6.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	247,2	
7.	Шпатлевка стен	м2	247,2	
9.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м <sup>2</sup>	247,2	
10	Демонтаж деревянной двери 2,1х0,9м. в бухгалтерии	м2/шт	1,89/1	
11	Установка двери комбинированной 2,1Х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
<b>Потолок</b>				
12.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 10-ью светильниками размер помещ. 32,2мх1,3м	м <sup>2</sup>	22,2	
<b>Очистка помещения от строительного мусора</b>				
13.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,7	
14.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,7	

15.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 10 км.	т	0,7	
-----	---	---	-----	--

Дефектную ведомость составил:  
ведущий инженер отдела строительства, ремонта  
и реконструкции зданий и сооружений

Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

 Поляков А.А.  
 Кудашов Д.А.  
 Пономарев В.В.  
 Пономарев В.А.