

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 Д.А. Завалишин
«___» _____ 2025г.

Дефектная ведомость №6

на косметический ремонт кабинета экономиста цеха №19 ,
зд.322 инв.№000509

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	22,5	
2.	Устройство цементно-песчаной стяжки М-150, толщ. 20мм.	м2	22,5	
3.	Устройство выравнивающего наливного пола, толщ. 2мм.	м2	22,5	
4.	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300мм.х300мм., с затиркой швов	м2	23,0	
Стены				
5.	Расчистка стен от старых обоев	м2	61м2	
6.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	61м2	
7.	Шпатлевка стен	м2	61м2	
8.	Оклейка стен флазилиновыми обоями под покраску	м2	61м2	
9.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м ²	61м2	
10.	Демонтаж деревянных дверей 2,1х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
11.	Установка двери из комбинированной 2,1X0,9м.	м/шт2	1,89/1	
Потолок				
12.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 4-мя светильниками размер помещ. 5,15мх4,35м	м ²	22,4	
Очистка помещения от строительного мусора				
13.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,6	

14.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,6	
15.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 10 км.	т	0,6	

Дефектную ведомость составил:

ведущий инженер отдела строительства, ремонта
и реконструкции зданий и сооружений

/ Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

 Поляков А.А.

 Кудашов Д.А.

 Понов В.В.

 Пономарев В.В.