


УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 Д.А. Завалишин
 «___» _____ 2025г.

Дефектная ведомость *✓ 3*

на косметический ремонт кабинета зам. начальника цеха №19, зд.322.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Разборка плинтусов из цементно-песчаного раствора 50мм.*50мм.L= 6м.	м3	0,01	
2.	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	14,2	
3.	Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-150, толщ.=20мм	м2	15	
4	Устройство выравнивающего наливного пола, толщ. 2мм.	м2	15	
6.	Укладка керамогранитной плитки 300*300мм. на пол	м2	15	
Стены				
7.	Расчистка стен от старых обоев	М2	48	
	Разборка облицовки стен из ДСП	м2	13,5	
8.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	М2	48	
9.	Шпатлевка стен	м2	48	
10.	Оклейка стен флизелиновыми обоями под покраску	м2	48	
11.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза	м ²	48	
12.	Демонтаж деревянной двери 2,1м.х0,9м.-2шт.	м2/шт	3,78/2	
13	Установка двери 2,1м.х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
Потолок				
14.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 4-мя светильниками размер помещ.4,5х3,15м	м ²	14,2	

Очистка помещения от строительного мусора				
15.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,5	
16.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,5	
17.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние 10 км.	т	0,5	

Дефектную ведомость составил:

ведущий инженер отдела строительства, ремонта,
реконструкции зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Начальник цеха №19

 Кудашов Д.А.

Начальник ОЭБ

 Попов В.В.

Заместитель технического
директора

 Пономарев В.А.