


Схема расположения монорельсов с отм.низа +39,650



- 1 Водомост элементов смотри л.4
2 - Для крепления монорельсов МР1 толщину планок принять 10мм (С255)
- Для крепления монорельсов МР1 использовать болты М12 класса прочности 5.8
- Расположение упора - ниже ездовой поверхности по узлу "З" 1426.2-6.1/91
- Монтажный стык выполнить по узлу "Г" 1426.2-6.1/91
- Монорельс крепить к балкам Б2 по типу узла "39" 1426.2-6.1/91

Условные обозначения:
— упор
— монтажный стык
— узел крепления монорельса

						33/21/45-13-15-КМ1		
						Предпроектная проработка вопросов связанных с реконструкцией/модернизацией/строительством объектов на территории АО "Ульяновскцемент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корпус цементных силосов Надсилосное помещение для силосов №1-8	Стадия	Лист
Разраб.	Шпинева	09.23	02/01	09.23	09.23		Р	7
Проверил	Андрюченко	09.23	02/01	09.23	09.23			
Гл. спец.	Шпинева	09.23	02/01	09.23	09.23			
Н.контр.	Аппаева	09.23	02/01	09.23	09.23			
Нач.отд.	Андрюченко	09.23	02/01	09.23	09.23	Схема расположения монорельсов с отм.низа +39,650		