

Утверждаю
Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.

2024 г.

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ по замене щитового затвора в канале иловой смеси (инв. № 4303) аэротенка 1 ступени и перехода с поворотным затвором Ду600 мм на всасывающей линии насоса №34 в здании насосной станции (инв. № 4283) цеха БОПС в период останова 2024 года.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК», 186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул. Промышленная, зд.2.
2	Наименование	Замена щитового затвора в канале иловой смеси (инв. № 4303) аэротенка 1 ступени и перехода с поворотным затвором Ду600 мм на всасывающей линии насоса №34 в здании насосной станции (инв. № 4283).
3	Место выполнения	БОПС
4	Цель выполнения работы	Поддержание оборудования и сооружений в работоспособном состоянии.
5	Основание для работ	Заявка от цеха БОПС на выполнение работ.
6	Сроки выполнения	Начало – 08 июля 2024 г. Окончание – 10 июля 2024 г.
7	Объем работ и виды	1. Замена щитового затвора в канале иловой смеси аэротенка 1 ступени 1.1 Демонтаж щитового затвора с рамой размером 2000*3400мм (общ.вес- 1,7тн , мат.- Ст3) 1.2. Монтаж щитового затвора с рамой размером 2000*3400мм согласно чертежа ОС-12744 (общ.вес-1 тн, мат.-сталь н/ж,Ст3). 2. Замена перехода с поворотным затвором Ду600 мм на всасывающей линии насоса №34 в здании насосной станции 2.1 Демонтаж перехода Ду1000 х 600 мм (Ст.3) 2.2 Демонтаж задвижки Ду600 мм с электроприводом 2.3. Монтаж перехода Ду1000 х 600 мм (Ст.09Г2С) 2.4 Монтаж поворотного затвора Ду600 с электроприводом
8	Поставка оборудования и материалов	Материалы и (или) оборудование, необходимое для выполнения работ предоставляет Заказчик: Переход Ду1000 х 600 мм, труба Ду600 мм, фланцы, поворотный затвор, крепеж.

		<p>Точки подключения 220-380В. Утилизация демонтируемого материала (лом металла). Кислород. Автокран Материалы и (или) оборудование, необходимое для выполнения работ предоставляет Подрядчик: Сварочный, газо-резательный посты Слесарный и электроинструмент (УШМ, перфоратор) Изготовление средств подмащивания (по необходимости) из материала подрядчика.</p>
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	Гарантийные обязательства не менее 12-и месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).
10	Требование к подрядной организации	<p>Соответствие требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ, согласно СНиП 2.04.02-84* и настоящему Техническому заданию. Наличие СРО. Подрядчик должен руководствоваться инструкциями и требованиями о порядке работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях АО «Кондопожский ЦБК». Обязательный предварительный выезд специалистов на место проведения работ.</p>
11	Условия труда	Действующее предприятие. В существующем здании в стеснённых условиях, в зоне производства работ наличие действующего технологического оборудования
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	Вся первичная документация, которая необходима для приемки и оплаты работ: акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, протокола испытаний и т.д.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1.указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы. Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. 2. Приложения отправлять Руководителю группы закупки услуг Филиала ООО «Карелия Палп» г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenko@karjalapulp.com тел. (81451)3-22-67. 3. Для уточнения организационных вопросов обращаться к инженеру ЦРС Подварко А.В. email: podvarko@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-61. 4. Для уточнения технических вопросов обращаться к старшему механику ТО-БОПС цеха ТОиР-2 ЦРС АО «Кондопожский ЦБК» Шевцов Владимир Николаевич</p>

		shevtsov@aokcbk.ru тел.: 8(814-51)3-69-83.
15	Особые условия	Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)
16	Особенности учета	- Вид ремонта плановый. - Вид работ – текущий ремонт. - Периодичность проведения ремонта – 10 лет (согласно профессиональному суждению технических специалистов). - Статья ДДС «Содержание и ремонт оборудования» Ремонт оборудования в Останов.

Заместитель технического директора по
ремонту – руководитель ЦРС



Кузнецов А.С.

Лист согласования

Внутренний документ "Тех. задание ремонт затворов БОПС в Останов."

Сумма:

на выполнение ремонтных работ по замене щитового затвора в канале иловой смеси (инв. № 4303) азротенка 1 ступени и перехода с поворотным затвором Ду600 мм на всасывающей линии насоса №34 в здании насосной станции (инв. № 4283) цеха БОПС в период останова 2024 года.

Должность	ФИО	Виза	Дата поступления задачи	Срок исполнения	Дата выполнения	Примечание
Начальник цеха технического обслуживания и ремонта вспомогательных цехов ЦРС	Ребров Евгений Иванович	Согласовано	15.02.2024	16.02.2024	15.02.2024	
Главный бухгалтер АО «Кондопожский ЦБК»	Чекулаева Елена Ивановна	Согласовано	15.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	Указывайте: текущий ремонт - работы направлены на поддержание текущей работоспособности объекта
Экономист по планированию	Пальянова Юлия Александровна	Согласовано	15.02.2024	16.02.2024	15.02.2024	ЦРС Услуги по содержанию и ремонту оборудования Ремонт оборудования в период общего планового останова предприятия 12 000 000 руб.
Зам. технического директора по ремонту - руководитель ЦРС	Кузнецов Алексей Сергеевич	Согласовано	15.02.2024	16.02.2024	15.02.2024	
Начальник цеха биологической очистки промышленных стоков	Артомонов Алексей Васильевич	Согласовано	15.02.2024	16.02.2024	15.02.2024	

Подготовил: **Подварко Александр Викторович**
Группа комплектации