



«СОГЛАСОВАНО»  
Главный энергетик  
АО «Кондопожский ЦБК»

  
Левин А.В.  
«11» 11 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Технический директор  
АО «Кондопожский ЦБК»

  
Иванов Е.С.  
«11» 11 2024 г.

Приложение к техническому заданию

**Ремонтная ведомость**

работ по капитальному ремонту  
турбины ПТ-30-3,4-1 ст.№2 (инв.№4263).  
Срок ремонта с 01.06.2025г. по 31.07.2025г.

наименование оборудования	Наименование работ	Объём работ		Исполнитель
		Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5
Парораспределение	1. Ремонт регулирующих клапанов высокого давления со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей.	Клапан	4	Подрядчик
Система автоматического регулирования	1. Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт. 2. Ревизия блока регулирования. 3. Ремонт регулятора давления производственного и теплофикационного отборов. 4. Ремонт преобразователя инверторного производственного и теплофикационного отборов.	Сист Шт. Узел Узел	1 1 2 2	Подрядчик

1	2	3	4	5
Система автоматического регулирования	5. Ремонт сервомоторов СК, РК, ПО, СК ПО, ТО 6. Ревизия Грузового аккумулятора системы регулирования 7. Пуско-наладочные работы по системе регулирования турбины перед включением в сеть.	Шт. Шт. Система	5 1 1	
Маслосистема	1. Ревизия валоповоротного устройства 2. Замена крышки ВПУ (необходима механическая доработка крышки)	Шт. Шт.	1 1	
Теплообменное оборудование	1. Ремонт ПСНГ-1600 турбины с заменой медноникелевых трубок.	Шт.	1690	
Виброналадочные испытания	1. Контрольное измерение вибрации опор подшипников турбоагрегата на холостом ходу, при возбуждении, под нагрузкой 5 МВт, 15 МВт, 30 МВт.	Замер	5	

Начальник ТЭС \_\_\_\_\_ Журавлев С.М.

Главный инженер ТЭС \_\_\_\_\_ Алексеев С.Ю.

Начальник коллотурбинного цеха №2 \_\_\_\_\_ Гончаров А.Ю.

Зам. начальника коллотурбинного цеха №2 \_\_\_\_\_ Гуль А.В.