

Техническая дирекция

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Директору дирекции  
(строительства)

Д.И. Черненкову

12.03.2024 № 41.00.00.00-06/24/0697  
На № 42.00.00.00-08/24/0366 от 07.02.2024

*О выдаче предварительных ТУ по проекту Парковка.*

**Уважаемый Дмитрий Иванович!**

На основании запроса «О выдаче предварительных ТУ по проекту Парковка» сообщаем, что для реализации проекта подключения объекта Парковка к инженерным сетям аэропорта (сетям ливневого водоотведения) требуется:

**1. Канализация ливневая**

- 1.1. Выполнить гидравлический расчет действующей сети ливневого водоотведения;
- 1.2. Выполнить сбор проектных нагрузок, действующих и новых объектов аэропорта;
- На основании полученных результатов определить необходимость реконструкции/модернизации существующей сети ливневого водоотведения;
- 1.3. Точку присоединения предусмотреть в колодце 789 (Приложение №1).
- 1.4. Предусмотреть устройство контрольного колодца перед колодцем в точке присоединения;
- 1.5. При необходимости, осуществить вынос существующих сетей ливневого водоотведения из-под пятна застройки;
- 1.6. Расстояния от сетей ливневого водоотведения до инженерных сооружений, смежных сетей и до фундаментов зданий должны быть в соответствии с действующей нормативной документацией;
- 1.7. Предусмотреть гидроизоляцию колодцев сети ливневого водоотведения;
- 1.8. На время проведения работ обеспечить бесперебойную работу существующей сети ливневого водоотведения;
- 1.9. Организовать беспрепятственный сквозной проезд и подъездную дорогу к ПНС-10 с круглосуточным пропуском оперативно-ремонтного персонала ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» через территорию парковки;
- 1.10. Проектную документацию согласовать с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

2. После завершения строительства по прокладке инженерных сетей передать комплект приема-сдаточной документации в Службу ТиСТО в электронном и бумажном виде (3 экземпляра):

- 2.1. Согласованную Рабочую документацию на монтаж инженерных сетей.
- 2.2. Исполнительную документацию на монтаж инженерных сетей.

- 2.3. Акт освидетельствования скрытых работ.
- 2.4. Акты промывки систем.
- 2.5. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность.
- 2.6. Акт гидростатического испытания систем канализации на герметичность.
- 2.7. Сертификаты на материалы, паспорта.
- 2.8. По окончании проведения работ внести изменения в существующие схемы.

Срок действия настоящих технических условий - 12 месяцев. По истечении этого срока, Условия присоединения могут быть изменены.

С уважением,  
Технический директор



Ю.В. Коробова

