

«Утверждаю»:

АО «ПО «Баррикада»

Первый заместитель генерального директора



/ А.А. Кокарев /

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение комплекса работ по монтажу 2-х шинопроводов закрытого типа на СГП на территории АО «ПО «Баррикада», по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, строения 51**

дата оформления 22 января 2025 г.

№	Наименование	Основные данные
1	Основание	Обеспечение более надёжной работы кранов и возможности доступного обслуживания троллейных шинопроводов
2	Заказчик	АО «ПО «Баррикада»
3	Подрядчик	На условиях выбора подрядной организации
4	Наименование и адрес объекта	Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, строения 51
5	Подразделение завода	склад готовой продукции №» 1, пролёт №1 –длина 224м склад готовой продукции №» 1, пролёт №2 –длина 224м
6	Наименование работ	Ремонт
7	Особые условия	На территории действующего предприятия.
8	Название объекта работы основные технические характеристики	<p>СГП-1 (1-й пролёт)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Монтаж (подвешивание и соединение секций) троллейного шинопровода 21-465-03 4/125А на уже смонтированные стойки на галерее крана.</li><li>2. Подключение питания троллейного шинопровода.</li><li>3. Изготовление, установка бугеля и монтаж токосъёмника.</li><li>4. Демонтаж старого шинопровода установленного в пролёте.</li></ol> <p>СГП-1 (2-й пролёт)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Установка (сварка) 67-ми консолей на установленные стойки на крановой галерее.</li><li>2. Монтаж на консолях профильной трубы 40*40 -220м.(труба в наличии)</li><li>3. Монтаж шинопровода демонтированного в 1-м пролёте СГП.</li><li>4. Изготовление, установка бугеля и монтаж токосъёмника.</li><li>5. Подключение питания троллейного шинопровода.</li></ol>

9	Основные условия выполнения работы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работы должны проводиться в точном соответствии с настоящим техническим заданием, правилами действующими на территории предприятия.</li> <li>2. Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки производственных процессов.</li> </ol> <p>Режим работы персонала Подрядчика на объекте Заказчика рассмотреть в условиях договора.</p>
10	Требования и объём выполняемых работ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подрядчик должен проводить работы в отведённой зоне работ.</li> <li>2. Подрядчик несёт ответственность за: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение работ в установленные Договором сроки;</li> <li>- надлежащее качество работ;</li> </ul> </li> <li>3. Неучтённые объёмы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ.</li> </ol>
11	Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.</li> <li>2. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Подрядчиком</li> </ol>
12	Документация предоставляемая Подрядчику	

Составил:

Руководитель группы ГПМ

Иванов / С.Д. Иванов

Согласовал:

Зам.главного инженера

Винокуров / В.А. Винокуров