

СОГЛАСОВАНО

ВРИО директора ДОС

Заместитель генерального директора

В.В. Кузовков

« ____ » ____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора

ООО «Морской порт «Суходол»

И.В. Мусин

« ____ » ____ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и выполнение электромонтажных работ по устройству электрохимической защиты (ЭХЗ) свайного основания причалов №1, 2 и переходного участка Грузового пирса.

№ п/п	Основные параметры	Параметры*
1	Наименование объекта	Строительство нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий
2	Расположение объекта проектирования, условия работ	Российская Федерация, Приморский край, Шкотовский район.
3	Предмет договора	Выполнение комплекса работ по устройству электрохимической защиты (ЭХЗ) свайного основания причалов № 1, 2 и переходного участка Грузового пирса.
4	Заказчик	ООО «Морской порт «Суходол» тел.:8(423) 201-11-14, 8(423) 201-11-19, e-mail: office@.morportsuhodol.ru Юридический адрес: 692821, Приморский край, Шкотовский р-н, с. Романовка, ул. Ленинская 56 Почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект,24
5	Проектировщик	ООО «Морстройтехнология»
6	Вид строительства	Новое строительство.
7	Стадийность выполнения работ	1. Производство электромонтажных работ. 2. Пуско-наладочные работы. 3. Ввод в эксплуатацию
8	Объем выполняемых работ	Поставка оборудования и выполнение электромонтажных работ по устройству электрохимической защиты (ЭХЗ) свайного основания причалов №1, 2 и переходного участка Грузового пирса.
9	Срок выполнения работ	4 мес.

10	Требования к качеству выполняемых работ	Работы должны выполняться на основании действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с нормами и правилами, применяемыми в строительстве.
11	Наименование и количество выполняемых работ	1. Поставка оборудования согласно спецификации (Приложение №1) 2. Монтаж анодного рейзера с ХСЭ сравнения (в к -те с кабелем), тип - Spacer-box-Ladoga -16 шт. 3. Монтаж анодного рейзера с ММО анодами (в к-те с кабелем), тип - Spacer-box-Ladoga - 64 шт. 4. Монтаж станций катодной защиты СКЗ - Ladoga -16 шт. 5. Монтаж ящиков распределительных (КИП)-16 шт. 6. Монтаж кабельных линий: 6.1. ВБ6Швнг(А)-LS 5х25кв.мм - 3452 м. 6.2. ПуГВ16 ж/з – 96м. 6.3. ПуГВ16 черн – 16 м. 6.4. ПуГВ25 черн – 32 м. 6.5. КПБП-90 1х16 12В – 4098 м. 6.6. КПБП-90 2х1х16 12В – 122 м. 6.7. РК-50-9-11 7х0,95 12В – 562 м. 6.8. КГ 1х35мм² – 200 м. 7. Монтаж швартовочных заземляющих устройств -8 шт. 8. Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию системы ЭХЗ.
12	Требования к подрядчику	1. Наличие специальных для проведения работ разрешений, лицензий, допусков. 2. Обеспеченность достаточным количеством специалистов и техническими ресурсами для выполнения работ в соответствии с техническим заданием. 3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

Приложения:

1. Спецификация оборудования на 4-х листах.

Заместитель директора ДОС по энергетике –

Начальник отдела по слаботочным сетям и АСУТП

Евсютин Н.В.