

Согласовано:
Заместитель генерального директора
– директор по производству
АО «Мордовцемент»

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Мордовцемент»

_____ А.М. Злобин

_____ С.В. Марачков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению ремонтных работ

Сурского водовода АО «Мордовцемент» в с. Б. Березники от задвижки Ду 500
в камере гашения протяженностью 220 п.м., расположенном по адресу:
Республика Мордовия, Б. Березниковский район, с. Б. Березники

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Предмет договора.	Услуги по проведению ремонтных работ Сурского водовода АО «Мордовцемент» в с. Б. Березники от задвижки Ду 500 в камере гашения протяженностью 220 п.м., согласно Приложения №1.
2.	Требования, предъявляемые к предмету закупки.	
2.1	Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ.	<p>Для проведения данных видов работ исполнитель применяет собственные спецтехнику, материалы и запасные части. Требования к используемым материалам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Труба П/Э 100 SDR 11 Ø630x57,2. P=18 кгс/см². L=220 п. м. 2. Не разъемное соединение П/Э SDR 11 Ø630x57,2 сталь Ø630 в кол-ве 1- шт. 3. Не разъемное соединение П/Э SDR 11 Ø630x57,2 сталь Ø530 в кол-ве 1- шт. 4. Фланец стальной плоский ДУ 500 РУ25 ТИП 01 РЯД 1 ИСП. В НХСХ – 1шт. 5. Болт М36 L – 180-200мм – 20шт. 6. Гайка М36- 20 шт. 7. Резиновое или паранитовое уплотнение Ду500 – 1 шт. 8. Отвод 45° сварной 3-сегмента D 630 SDR 11 ПЭ 100 – 2 шт. 9. Антикоррозийный материал на место врезок. <p>В рамках реализации данной услуги Исполнитель берет на себя обязательства по качественному проведению следующих работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ремонт дефектного участка Ø630 – L220 п. м.: на П/Э 100 SDR 11 Ø630x57,2 L220 п. м; 2. Рытье и засыпка траншей глубиной до 3м для трубопровода Ø630 мм L – 220 п. м экскаватором;(возможно применение установки ГНБ) 3. Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным

		<p>элементом: при автоматическом управлении процессом сварки;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Устройство основания под трубопроводы (песок); 5. Укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм – 220п. м; 6. Демонтаж дефектного участка трубопровода из стальных труб диаметром: 630 мм – ориентировочно 50п.м., остальной участок нет возможности демонтировать так как глубина залегания действующего стального водопровода составляет до 4м, что может привести к обрушению дороги ; 7. Врезку в существующую сеть выполнить не разъемным соединением П/Э SDR 11 Ø630x57,2 сталь Ø630 в кол-ве 1, П/Э SDR 11 Ø630x57,2 сталь Ø530 в кол-ве 1 с фланцем .; 8. Произвести гидравлическое испытание трубопровода; 9. Предоставить Акт гидравлических испытаний на прочность и герметичность до обратной засыпки траншеи; 10. Стальные участки обработать антикоррозийным материалом; 11. Засыпка траншеи; 12. Утилизация мусора; 13. Выдача исполнительной документации с привязкой к местности; 14. Материалы при производстве работ должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать ГОСТ. <p>Особые требования.</p> <p>Все необходимые согласования с местными органами исполнительной власти, энергоснабжающими организациями и т.д., Исполнитель проводит самостоятельно. Исполнитель должен владеть «административным ресурсом».</p> <p>Ремонтные работы должны быть выполнены Исполнителем в срок и с надлежащим качеством. Оборудование должно быть пригодно к эксплуатации и соответствовать требованиям нормативных документов.</p> <p>Для проведения работ Исполнитель привлекает собственный персонал, спецтехнику, средства индивидуальной защиты, инструмент. Привлеченный Исполнителем персонал должен быть обучен и аттестован в установленном законодательством порядке.</p> <p>Исполнитель должен согласовать программу приемосдаточных работ с заказчиком не позднее чем за неделю до окончания СМР и засыпки коммуникаций грунтом.</p> <p>Исполнитель готовит и подписывает с Заказчиком в составе комплекта исполнительной документации Акты скрытых работ.</p>
2.2	Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ.	<ul style="list-style-type: none"> – Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 2 лет. – Минимальный уставной капитал – 100 000 руб.; – Штатная численность организации должна составлять не менее 10 специалистов. – Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен

		<p>быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Отсутствие у Исполнителя судебных процессов, на которых он выступает (выступал) как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовых затруднений. - Срок регистрации организация Исполнителя в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 года. - Перед началом выполнения Работ по Договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ, с обязательным указанием паспортных данных, а также обеспечить явку этих работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика. - Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания. - Использование при выполнении работ собственного инструмента и оборудования. - При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика. - При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране труда промышленной и пожарной безопасности, экологии, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика.
3.	Место, условия и сроки выполнения работ.	
3.1	Место проведения работ.	РМ, Б. Березниковский район, с. Б. Березники.
3.2	Условия производства работ.	Работы выполняются персоналом, прошедшим аттестацию на проведение данных видов работ, качественно, согласно графика выполнения работ. Результаты работ оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ
3.3	Сроки выполнения работ.	Сроки выполнения работ указываются в договоре. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.	Требования к сроку гарантийного периода.	<p>- Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.</p> <p>- Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ</p>

		<p>при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в том числе изложенных в паспортах на оборудование. Подрядчик не несет ответственности в случае повреждения/разрушения результата выполненных работ, в результате нарушения Заказчиком режима условий эксплуатации объекта строительства.</p> <p>- Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных Работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) оборудования либо несоблюдения Заказчиком обязанностей.</p> <p>- Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ по Договору, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.</p> <p>- При обнаружении в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, дефектов, вызванных некачественным выполнением Подрядчиком Работ, а также использованием материалов, предоставленных Подрядчиком, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в технической документации, Заказчик, совместно с представителем Подрядчика или уполномоченными им иными лицами, составляют рекламационный акт и согласовывают сроки устранения выявленных дефектов.</p>
5.	Порядок формирования цены договора.	Проведение тендерной закупки.
6.	Привлечение субподрядчиков.	Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования).
7.	Контроль выполнения договора, ответственное лицо.	Мастер Энергетического участка Граблин А.Г. моб. +7(937) 512 51 32 e-mail: grablin@cemros.ru
8.	Требования к выполнению рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)	Соблюдения рекомендаций органов местной власти и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, регулярное измерение температуры и т.д.

**Главный энергетик –
Начальник службы главного энергетика
АО «Мордовцемент»**

С.А. Кузин

Приложение 1.

