


Техническое задание
на замену ограждения периметра от КПП-3 до ограждения фильтровальной станции

1	Наименование объекта	АО «Волга», Ограждение от КПП-3 до фильтровальной станции
2	Местонахождение объекта	606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького д.1
3	Краткая характеристика объекта	Периметр ограждения – 89 м.п. из сетки 3D
4	Требования к сроку оказания работ	Согласно графику работ
5	Задачи. Перечень выполняемых работ.	1.Выполнить ограждение от КПП-3 до фильтровальной станции на основе секционных решёток с прутками диаметром не менее 5 мм и антикоррозийной защитой, с дополнительным противоподкопным ограждением, спиралевидными барьерами из егозы АСКЛ-500/2,5 ОЦ (ГОСТ 285-69) на кронштейнах из уголка 40 x 4 с креплением на трос \varnothing 6 2. Выполнить планировку вдоль ограждения 3. Предусмотреть нахождение двух вентилях Энергоцеха возле КПП-3 внутри территории
6	Требования к организации выполняющей работы	К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом. Исполнитель должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий.
7	Требования к качеству результатов оказываемых работ	Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д.
8	Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию.	При оказании услуг Исполнитель использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками.
9	Требования к выполнению работ	Во время выполнения работ Исполнитель обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила ТБ и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. Работы по устройству ограждения производить по согласованию с представителем Управления по режиму. В процессе выполнения работ линия установки ограждения может быть скорректирована по согласованию с представителем Управления по режиму.
10	Требования к документации	В процессе выполнения работ необходимо предъявлять: 1. Сертификаты и паспорта на используемые материалы; 2. График поставки материалов; 3. График производства работ; 4. Акты на скрытые работы и др. необходимую исполнительную документацию; 5. Фотоматериалы на этапы работ.

Начальник строительного отдела

Начальник Управления по режиму



С.В.Лукиянчик

В.П.Лузин