


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Кавказцемент»
С. Н. Богомазов**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на изготовление и поставку металлоконструкций для реализации инвестиционного проекта: Кав-2029-0001-ТП «Модернизация электрофильтра №8 вращающейся печи №4», предприятия АО «Кавказцемент» расположенного по адресу: Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г.Усть-Джегута, участок Промплощадка цемзавода

1. Предмет договора:

- 1.1. Разработка КМД согласно рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С).
- 1.2. Согласование с Заказчиком рабочей документации КМД.
- 1.3. Изготовление и поставка металлоконструкций газоходов вращающейся печи №4 согласно рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С) и Техническому заданию.
- 1.4. Поставка в адрес Заказчика изготовленных изделий.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|--|--|---|
| 1.1 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 60 календарных дней. |
| 1.2 | Контроль выполнения договора, ответственные лица | Руководитель проекта: Начальник Управления капитального строительства АО «Кавказцемент» Касеев Владимир Викторович. Контроль выполнения договора: Начальник управления капитального строительства АО «Кавказцемент» Касеев Владимир Викторович. |
| 2. Требования, предъявляемые к предмету закупки | | |
| 2.1 | Спецификация металлоконструкций 2404.374-КМ2.1.С (пересчет объемов для первого этапа выделен красным цветом) | Общая масса металлоконструкций согласно Спецификации составляет 18,734 т. (без учета 1% на сварные швы и без учета 3% на уточнение массы стали при разработке чертежей КМД). После разработки КМД (конструкции металлические деталировочные) масса металлоконструкций может измениться, но не должна превышать 19,483 тн. (с учетом 1% на сварные швы и с учетом 3% на уточнение массы стали при разработке чертежей КМД). При наличии превышения массы свыше 19,483 тн. Подрядчик оплачивает разницу за свой счет. Указанные в Спецификации материалов дополнительные материалы не входят в объем изготовления и поставки по настоящему техническому заданию. |
| 3. | Порядок и условия поставки | Срок разработки Подрядчиком раздела КМД составляет 10 календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Товара составляет не более 50 календарных дней с момента утверждения чертежей КМД Покупателем.</p> <p>Доставка Товара осуществляется силами Подрядчика, за счет Подрядной организации, автомобильным транспортом.</p> <p>Сопроводительные документы на Товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.</p> |
| 4. | Требования к качеству, техническим характеристикам работ | <p>Изготовление металлоконструкций согласно прилагаемой рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С) и техническому заданию.</p> <p>Металлоконструкции поставляются полностью защищённые от коррозии в соответствии с общими указаниями рабочей документации</p> <p>Наличие выписки СРО на соответствующие виды работ (изготовление металлоконструкций), наличие машин и механизмов, необходимых для проведения данного вида работ.</p> <p>Предоставление исполнительной документации (РКД, документы о качестве стальных конструкций, сертификаты качества, соответствия, акт приема-передачи конструкций в монтаж).</p> |
| 5. | Сопутствующие работы | <p>Антикоррозионную защиту конструкции и лакокрасочное покрытие выполнять в соответствии с п. 17 «Общих указаний» рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С).</p> |
| 6. | Требования соответствия с нормативными документами | <p>Наличие всех необходимых лицензий для проведения работ по изготовлению металлоконструкций.</p> |
| 7. | Требования к результатам работ | <p>Работы должны быть выполнены в соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Гарантийный срок на результат выполняемых Подрядчиком работ составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком технологических процессов эксплуатации оборудования. Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком при приемке недостатков в выполненных работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) и уходу за оборудованием. По окончании работ Подрядчик предоставляет акты выполненных работ.</p> |
| 8. | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара | <p>Следующие документы должны поставляться с Товаром:</p> <ul style="list-style-type: none"> • товарно-транспортная накладная (1 оригинал); • Счет-фактура; • Оригинал технической документации, включая КМД; • Сертификаты качества и/или соответствия, паспорт качества и т.д. |
| 9. | Порядок сдачи и приемки товара | <p>9.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком после поставки и приемки Товара. Претензии относительно количества и качества Товара могут быть предъявлены Заказчику Поставщику в течение 30 дней с даты поставки Товара.</p> <p>9.2. При приемке металлических конструкций и не стандартизированного оборудования Заказчик осуществляет взвешивание товара и уточняет фактический вес товара. Если в поставленном Товаре будут обнаружены производственные</p> |

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| | | <p>недостатки, которые могут быть устранены на месте, Заказчик вправе требовать устранения дефектов Поставщиком.</p> <p>9.3. В случае невозможности устранения дефектов на месте Поставщик возвращает Поставщику бракованный Товар (только в случае, когда Поставщик требует возврат бракованного Товара). Взамен Поставщик обязан поставить качественный Товар. Расходы по замене бракованного Товара, как-то, но не ограничиваясь: транспортные расходы по ввозу и вывозу; расходы, налоги и сборы, связанные с таможенным оформлением при ввозе и вывозе на территорию Российской Федерации, возлагаются на Поставщика. Сроки и условия замены согласовываются сторонами дополнительно.</p> |
| 8. | Место выполнения работ | <p>Работы по изготовлению металлоконструкций выполняются на площадке Подрядчика.</p> <p>Отправка металлоконструкций заказчику осуществляется по согласованию.</p> |
| 9. | Форма оплаты работ | Безналичный расчет в рублях. |
| 10. | Сроки и порядок оплаты работ | <p>В цену изготовления 1 тн. металлоконструкций должны быть включены все затраты, связанные с изготовлением, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка чертежей КМД; • стоимость металлопроката; • полный комплекс затрат на изготовление металлоконструкций (зарботная плата, накладные расходы, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, прибыль и пр. затраты); • антикоррозионная защита и лакокрасочное покрытие; • стоимость метизов; • погрузка на территории Подрядчика; • доставка до объекта (Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г.Усть-Джегута, участок Промплощадка цемзавода); • и другие затраты, связанные с изготовлением и доставкой до объекта металлоконструкций. <p>Покупатель производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на склад предприятия АО «Кавказцемент» и с момента подписания акта о приемке выполненных работ.</p> |
| 11. | Приложение к ТЗ | 1. Рабочая документация 2404.374-КМ2 |

Согласовано:

Директор по производству

Технический директор

Начальник цеха обжига

Главный механик

Инженер-проектировщик

газоочистного (обеспыливающего)

оборудования

Начальник УКС


Е. А. Тарасенко


С. Ю. Салащенко


К. Ю. Усачев


Р. В. Донецкий


А. М. Кипкеев


В. В. Касеев

от 05 февраля 2025 г.

Директору департамента по закупкам
АО «ЦЕМОС»

АО «Кавказцемент» просит Вас обеспечить организацию и проведение Закупки:

| | |
|---|--|
| Предмет закупки: | Изготовление и поставка газоходов электрофильтра №8 вращающейся печи №4, согласно РД 2404.374-КМ2.1 |
| Инвестпроект | Кав-2029-0001-ТП |
| Способ и форма закупки | Тендер в электронной форме |
| Заказчик | АО «Кавказцемент» |
| Инициатор закупки | Управление капитального строительства: Адрес электронной почты: kaseev@cemros.ru Контактный телефон: 8-928-007-44-40 Контактное лицо (Ф.И.О.): Касеев Владимир Викторович |
| Стоимостной лимит закупки (бюджет закупки без НДС): | |
| Объем закупаемой продукции, ед. изм: | Согласно ТЗ, Рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Листы: 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15), спецификации 2404.374-КМ2.1.С |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок разработки Подрядчиком раздела КМД составляет 10 календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки Товара составляет не более 50 календарных дней с момента утверждения чертежей КМД Покупателем. |
| Желаемые условия оплаты | В течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки Товара на склад АО «Кавказцемент» и с момента подписания акта о приемке выполненных работ |
| Возможность предоставления встречных предложений по условиям договора | Допускается |
| Порядок проверки предлагаемой Участниками продукции | Установлен |

| | |
|---|---|
| Предложения по дополнительным требованиям к участникам закупки: | Собственная производственная площадка для изготовления металлоконструкций |
| Предложения по критериям оценки и сопоставления заявок | Согласно Регламента закупок |
| Иная информация и предложения | Согласно Регламента закупок |
| Персональное приглашение к участию в закупке | Организационно-правовая форма, наименование организации, почтовый адрес, адрес электронной почты, Ф.И.О и должность представителя организации |

Стоимость последней закупки:

| Поставщик | Дата (Реквизиты договора) | Цена за единицу продукции, руб. без НДС | Цена за единицу продукции, руб. с НДС |
|-----------|---------------------------------|---|--|
| | | | |

Приложения:

- Приложение №1 Проект договора (в случае наличия)
 Приложение №2 Техническое задание
 Приложение №3 Рабочая документация 2404.374-КМ2.1.

Начальник УКС



/ В. В. Касеев /

Генеральный директор



С. Н. Богомазов