

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реакция приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реакция письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подоплежного в соответствии с проектом приказа Минстроя России от 23 декабря 2016 г. № 1452

Реакция письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подоплежного в соответствии с проектом приказа Минстроя России от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование применения сметных нормативов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 28 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 698/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 811/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр.

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-И/09

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2023 № 47

2. Республика Башкортостан
Республика Башкортостан

АО "Салаватстекло"
(наименование строки)

Здание азотной станции (ИНВ. №2097)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06/05-24

Ремонт помещений в/о А2-8, 1 этаж
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание План затрат на ремонт зданий и сооружений в 2024 г. п. 1.8.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	158,743 тыс.руб.
в том числе:	
Строительных работ	158,74 тыс.руб.
Монтажных работ	0,00 тыс.руб.
Оборудования	0,00 тыс.руб.
Прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

45,96 тыс.руб.
0,42 тыс.руб.
164,39 чел.-д.
1,45 чел.-д.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "Салаватстекло"
С. А. Ауреев
27 02 2024 года

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН15-04-006-01	Ремонт штукатурки наружных примыкающих откосов по камню и бетону цементно-песчаным раствором: с заделки и лесов	100 м2	0,0569	1	0,0569					
		Объем=5,69/100									6 344,87
		Итого прямые затраты							257 044,29		14 825,82
2	ГЭСН16-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,25	1	0,25					222,40
		Итого прямые затраты							1 841,48		460,37
3	ФСБЦ-04.3.02.13-0022	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, кирпича и керамики, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,53 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	97,868	1	97,868	22,47	1,27	28,54	1,02	2 849,02
		Объем=5,69*10*1,72									2 849,02
		Всего по позиции									2 849,02
4	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовоки глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2	0,0569	1	0,0569					
		Объем=5,69/100									107,13
		Итого прямые затраты							4 524,25		257,43
5	ФСБЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	1,53725	1	1,53725	144,12	1,25	180,15	1,02	282,47
		Объем=5,69*0,275									282,47
		Всего по позиции									282,47
6	ГЭСН16-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,02	1	0,02					86,53
		Итого прямые затраты							11 326,50		226,53
7	ГЭСН16-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,0048	1	0,0048					4,27
		Итого прямые затраты							1 841,57		8,84
8	ФСБЦ-04.3.02.13-0223	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)	т	0,000256	1	0,000256	2 980,05	1,27	3 784,66	1,02	31,87
		Объем=0,0048*1,72									31,87
		Всего по позиции							9 659,58	0,84	66,21
9	ФСБЦ-05.1.01.05-0111	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,008	1	0,008			8 114,05	1,02	66,21
		Всего по позиции							294 086,51		37 228,82
		Итого прямые затраты							1 841,47		435,51
11	ГЭСН16-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,557	1	0,557					1 025,70
		Итого прямые затраты							28,54		19 016,80
12	ФСБЦ-04.3.02.13-0022	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, кирпича и керамики, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,53 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	653,256	1	653,256	22,47	1,27	28,54	1,02	19 016,80
		Объем=12,66*30*1,72									19 016,80
		Всего по позиции									345,50
13	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовоки глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2	0,1835	1	0,1835					
		Объем=18,35/100									345,50
		Итого прямые затраты									345,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	ФСБЦ-14.3.01.01-0001	Всего по позиции Грунтовая адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований Объем=12,86*0,275	кг	3,4815	1	3,4815	144,12	1,25	4,524,31	180,15	1,02	830,21
15	ГСОН15-02-019-05	Всего по позиции Шпательное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских/3м Объем=18,35/1,00	100 м2	0,1835	1	0,1835						639,74
		Итого прямые затраты							73 038,04			5 586,27
16	ГСОН15-02-019-09	Всего по позиции Шпательное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019- 05 Объем=18,35*1,2*3	100 м2	-0,1835	1	-0,1835						13 402,48
		Итого прямые затраты										-9 821,44
17	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Всего по позиции Смеси сухие гипсовые шпательные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=18,35*1,2*3	кг	68,06	1	68,06	16,71	1,22	20,39			1 373,90
18	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Всего по позиции Грунтовка-уравнительная-глубокого-проникновения; влагостойкая; паропроницаемая Объем=0,13*18,35	кг	2,3855	1	2,3855	68,29	1,66	113,36			1 373,90
19	ГСОН15-04-006-05	Всего по позиции Очистка поливинилхлоридными водоэмульсионными составами УЛУ-Ушленка; по сборным конструкциям откосов подготовленным под окраску Объем=18,35/1,00	100 м2	0,1835	1	0,1835						275,83
		Итого прямые затраты										275,83
20	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Всего по позиции Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0116	1	0,0116	52 265,82	1,7	21 574,39	88 851,89	1,02	3 958,90
21	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Всего по позиции Грунтовка-уравнительная, глубокого проникновения, влагостойкая; паропроницаемая Объем=0,13*18,35	кг	2,3855	1	2,3855	68,29	1,66	113,36			1 051,30
22	ГСОН15-01-002-11	Всего по позиции Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 Объем=20/1,00	100 м2	0,2	1	0,2						275,83
		Итого прямые затраты										9 406,17
23	ГСОН15-01-012-01	Всего по позиции Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,44	1	0,44			108 476,85			21 695,97
		Итого прямые затраты										391,43
24	ФСБЦ-04.3.02.13-0022	Всего по позиции Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, кирпича, керамики и кирпича, В15 (M200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 19,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм Объем=20*15*1,72	кг	516	1	516	22,47	1,27	1 841,50	28,54	1,02	810,25
		Итого прямые затраты										15 021,17
25	ГСОН15-04-006-03	Всего по позиции Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=20/1,00	100 м2	0,2	1	0,2						15 021,17
		Итого прямые затраты										376,56
26	ФСБЦ-14.3.01.01-0001	Всего по позиции Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований Объем=20*0,275	кг	5,5	1	5,5	144,12	1,25	4 524,20	180,15	1,02	904,84
		Итого прямые затраты										1 010,64
		Всего по позиции										1 010,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,2	1	0,2						2 392,02
		Объем=20/100										5 757,89
		Итого прямые затраты										28 789,40
28	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	-0,2	1	-0,2						-1 595,80
		Объем=20/100										-3 950,36
		Итого прямые затраты										19 251,80
29	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые штукатурные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	72	1	72	16,71	1,22	20,39	1,02		1 497,44
		Объем=20*1,2*3										1 497,44
		Итого по позиции										1 497,44
30	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,6	1	2,6	68,29	1,66	113,36	1,02		300,63
		Объем=0,13*20										300,63
		Итого по позиции										300,63
31	ГЭСН15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшеная: по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску	100 м2	0,4	1	0,4						
		Объем=40/100										3 726,14
		Итого прямые затраты										8 629,78
32	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0252	1	0,0252	52 265,82	1,7	88 951,89	1,02		2 283,85
		Итого по позиции										2 283,85
33	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,2	1	5,2	68,29	1,66	113,36	1,02		601,26
		Объем=0,13*40										601,26
		Итого по позиции										601,26
34	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних грунтовых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,216	1	0,216						
		Объем=21,6/100										6 199,05
		Итого прямые затраты										15 409,28
		Итого по позиции										71 339,26
		Итого по смете:										94 651,67
		Всего прямые затраты (справочно)										45 957,31
		в том числе:										655,33
		Оплата труда рабочих										420,95
		Эксплуатация машин										47 638,08
		Оплата труда машинистов (СтМ)										46 378,26
		Материалы										43 179,89
		Всего ФОТ (справочно)										20 911,01
		Всего накладные расходы (справочно)										158 742,57
		Всего сметная прибыль (справочно)										
		ВСЕГО по смете										164 394,5766
		Справочно										1 452,6744
		затраты труда рабочих										
		затраты труда машинистов										

Составил: инженер-сметчик ДРЧР

Л.С. Давленбаева