





Сдвижные противопожарные ворота. Класс огнестойкости EI 60. С калиткой 900\*2050 мм.



Ворота в закрытом состоянии

1. Металлоконструкция (или бетон) должна быть выполнена в единой плоскости "X". Допустимое отклонение по вертикали от плоскости "X"  $\pm 5$  мм на всем размере конструкции. Допустимое отклонение в местах сварных соединений  $\pm 5$  мм.
2. Зона монтажа и действия ворот должна быть свободна от труб, металлоконструкций, проводов и т.д.
3. Допустимое отклонение пола от плоскости "У"  $\pm 5$  мм на всем размере конструкции.
4. К месту установки Блока Управления подвести:
  - питание 220В;
  - "сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).
 Дать запас кабелей не менее двух метров.
5. Конструкция ворот выполнена таким образом, что основная нагрузка приходится на кронштейны, удерживающие направляющий рельс. Кронштейны устанавливаются над проемом и со стороны отката с шагом 400-850 мм.
6. Комплект привода Shaft-200KIT (ширина проёма 5100 мм, высота проёма 3000 мм, вылет ловителей 140 мм) - 1 шт.