

УТВЕРЖДЕНО:

А.В. Стеблева
Ф.И.О. *Стеблева*
Должность *Главный инженер инвестиционных проектов ПАО «ЧКПЗ»*

Дата *21.08.2024*

СОГЛАСОВАНО:

Тихонюк В.А.
Ф.И.О. *Тихонюк*
Должность *Руководитель проекта СГИ ИП ПАО «ЧКПЗ»*

Дата *21.08.2024*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ТЗ-СТИИП-94-2024

на выполнение работ по укреплению, облицовке, окраске АБК и цоколя здания Склада 3-4 инв. №10126 ПАО «ЧКПЗ»

Техническое задание	№ ТЗ-СТИИП-94-2024	
на выполнение работ по укреплению, облицовке, окраске АБК и цоколя здания Склада 3-4 инв. №10126 ПАО «ЧКПЗ»		

№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-Заказчика	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
1.2.	Местонахождение организации-Заказчика	Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.3.	Наименование объекта	Здание Склада 3-4 инв. №10126 ПАО «ЧКПЗ»
1.4.	Наименование выполняемых работ	Обшивка здания, утепление и облицовка цоколя, ремонт швов, окраска АБК Склада 3-4
1.5.	Цель выполнения работ, оказываемой услуги поставки товара	Утепление и ограждение периметра здания от атмосферных осадков. Облицовка ограждающих конструкций.
1.6.	Критерии достижения цели (конечный результат)	Подписание Акта выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.12 настоящего Технического задания.
1.7.	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров	Решение заказчика
2.	Требования к закупке	
2.1.	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования	Подрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы на объекте здание Склада 3-4 ПАО «ЧКПЗ» в соответствии с разделами проектной (рабочей и сметной) документацией, а также Дефектной ведомостью по строительному заданию (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему техническому заданию).
2.2.	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: 30 календарных дней с даты подписания договора.
2.3.	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ	Подрядчик в срок не позднее 10 календарных дней до начала Работ обязан согласовать с Заказчиком ППР/ линейный график. График должен содержать: - трудоэкономия по работам, подлежащим выполнению с приложением расчетов; - этапы, подлежащие контролю в соответствии с определенными ключевыми точками. Проект производства работ разрабатывается Подрядчиком на строительно-монтажные работы проводимые в условиях действующего предприятия при наличии факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ (использование ПИМ, работа на высоте).
2.4.	Выполнение изыскательских работ	не требуется
2.5.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	не требуется
2.6.	Выполнение подготовительных работ	1. До начала выполнения Работ в течение 10 дней с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

Техническое задание	№ ТЗ-СПИИП-94-2024
на выполнение работ по утеплению, облицовке, окраске АБК и цоколя здания Склада 3-4 инв. №10126 ПАО «ЧКПЗ»	

№ п/п	Условия	Содержание
		<ul style="list-style-type: none"> - Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за входной контроль, поузловую приёмку; - Приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного контроля на выполняемые работы; - Список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечь машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика - Приказ о назначении ответственных ответственных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте; - Приказы и списки о назначении лиц ответственных: <ul style="list-style-type: none"> а) за организацию безопасных условий и производства работ; б) за обеспечение пожарной безопасности; в) за обеспечение электробезопасности; г) за обеспечение экологической безопасности; д) список работников, имеющих право выдачи нарядов, руководителей работ с указанием фамилий и инициалов, должности, группы по электробезопасности; е) лиц, ответственных за безопасное производство работ с ПС; ж) лиц, ответственных за безопасное производство работ на высоте. 2. Заказчик назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, запасных частей и материалов, подготовке технических решений, контроле качества, приёмке узлов и систем оборудования и лиц, ответственных за материально - техническое обеспечение; 3. Подрядчик обязан организовывать вывоз отходов производства с мест проведения работ, не допуская переполнения мест временного накопления отходов и захоронения прилегающей территории. <p>Подрядчик должен предоставлять Заказчику планировку объёма электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагонычков.</p> <p>Подрядчик должен согласовать с Заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.</p>
2.7.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	<p>1. В процессе выполнения работ подрядчик предъявляет заказчику выполненные работы, для проведения приёмки в порядке, установленном заказчиком.</p> <p>2. Подрядчик должен осуществлять приёмку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.</p> <p>3. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.</p> <p>4. Подрядчик должен предоставлять отчетную документацию на русском языке.</p> <p>5. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль соответствия приобретаемых Подрядчиком ТМЦ требованиям проекта.</p>
2.8.	Выполнение авторского надзора	
2.9.	Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров	

Техническое задание	№ ТЗ-СТИИП-94-2024
на выполнение работ по утеплению, облицовке, окраске АБК и чокла здания Склада 3-4 инв. №10126 ПАО «ЧКПЗ»	

№ п/п	Условия	Содержание
		<p>6. В процессе производства работ Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соответствием объема выполненных работ требованиям проекта, правилам производства работ, производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями ремонтных работ с составлением актов. Заказчик, при необходимости, осуществляет приемку выполненных работ с привлечением независимого эксперта или специализированной организации.</p>
2.10.	<p>Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы</p>	<p>Не требуется.</p>
2.11.	<p>Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертёжи, сертификаты</p>	<p>1. Работы выполняются полным применением Подрядчика. 2. Для выполнения Работ должны применяться материалы и изделия, соответствующие требованиям проекта. 3. Данные о качестве и свойствах применяемых материалов и изделий должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиком: - Сертификатами соответствия; - Маркировкой, ТУ, паспортами; - Сертификатами пожарной безопасности; 4. Приобретаемые ТМЦ не должны быть бытовыми в употреблении. 5. Подрядчик должен осуществлять хранение материалов и изделий, необходимых для проведения работ.</p>
2.12.	<p>Условия окончания работ, услуг, закупки товаров</p>	<p>1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.2.1 Технического задания с подписанием Акта выполненных работ. 2. Предоставление согласованной с Заказчиком исполнительной документации в составе в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр. 3. При наличии претензий к качеству выполнения работ, выявления несоответствий выполненных работ проектной документации, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия.</p>
3.	<p>Требования к Исполнителю</p>	<p>1. Участник должен быть членом СРО Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки 2. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет. 3. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, конструкция, изделия, материалов и прочего. Продукция должна быть не бытовой в употреблении, не восстановленной, свободной от прав и обязанностей на неё третьих лиц и удовлетворять качеству и количеству, предусмотренным проектом. 4. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации. 5. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту иным лицам, нанятым для выполнения работ.</p>
3.1.	<p>Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)</p>	

Техническое задание	№ ТЗ-СГИИП-94-2024	
на выполнение работ по утеплению, облицовке, окрашке АБК и поклей здания Склада 3-4 шве. №10126 ПАО «ЧКПЗ»		

№ п/п	Условия	Содержание
		<p>7. Выполняемые работы, равно, как и результаты выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда.</p> <p>8. Все специалисты должны быть с удостоверениями по охране труда и позж. минимум, а также при работе на высоте иметь соответствующие разрешения.</p>
3.2.	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения	не требуются
4.	Гарантийные обязательства	
4.1.	Гарантийный срок.	Гарантийный срок на результатах выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

Приложения:

- Приложение № 1 «Рабочая документация. 520.12-2023 АС от 15.05.2024 года»
- Приложение № 2 «Сметная документация. Обшивка здания 3-4 ПАО ЧКПЗ. Облицовка АБК»;
- Приложение № 3 «Сметная документация. Обшивка здания 3-4 ПАО ЧКПЗ. Облицовка цоколя»;
- Приложение № 4 «Сметная документация. 31-24-13 Ремонт швов, окраска, утепление цоколя Склада 3-4»;
- Приложение №5 «Дефектная ведомость на облицовку цоколя и АБК».

Инженер СТИ ИП

Губайдуллин Д.Ю.

Согласовал:

Руководитель проекта

СТИ ИП

Тихонок В.А.

Техническое задание	№ ТЗ-СТИИП-94-2024	
на выполнение работ по утеплению, облицовке, окраске АБК и цоколя здания Склада 3-4 инв. №10126 ПАО «ЧКПЗ»		