

Публичное Акционерное общество
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Служба Главного инженера инвестиционных проектов

Согласовано:
Главный инженер
_____ В.Ю. Храмыцких
« ____ » _____ 2024г

Утверждаю:
Главный инженер ИП
_____ А.В. Стеблев
« ____ » _____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ~ТЗ-СПИП-42А-2024

Инв. Проект № 000-2022-01-1833

от 05.08.24г

на СМР и ПНР по обще обменной системе приточно-вытяжной вентиляции прибора 1А Колесного цеха №2 (инв.№ _____)
ПАО «Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод»

№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	Заказчик	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».
2	Место выполнения работ	г. Челябинск, ул. Горелова 12,
3	Наименование выполняемых работ	СМР и ПНР по «Вентиляция в производственном помещении колесного цеха (пролет 1А) Производственное помещение колесного цеха (пролет 1А)». СМР и ПНР выполнить по разработанной рабочей документации: 203/24-ГСВ 203/24-АГСВ 203/24-ЭМ 203/24-КЖ 04-2023-262-ОВ. Заказчик осуществляет авторский надзор в ходе выполнения работ. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика.
4	Характеристика объекта	Назначение: производственное одно-пролетное здание. Тип производства: механическая обработка металлов, сварочное производство. Размеры здания: -длина 153 000мм -ширина 21 500мм -высота 7 700 – 12 000 (кровля односкатная) Этажность: 1 Стены: сэндвич панели толщиной 150мм.; Кровля: Сэндвич; Фермы, колонны: Сталь Остекление: 30% стенового ограждения. ПВХ профиль с двойным стеклопакетом. Требуемая температура: не менее +20град.
5	Порядок выполнения работ	Выполнить СМР и ПНР по рабочей документации: «Вентиляция в производственном помещении колесного цеха (пролет 1А) Производственное помещение колесного цеха (пролет 1А)».
6	Общие требования к выполняемым работам	Требования к СМР: - Поставка материалов и оборудования согласно спецификациям проекта; - Изготовление опорных конструкций, узлов и кронштейнов.

	<p>Изготовление и монтаж опорных конструкций выполнить по месту;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Руководство работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику Подрядчика, аттестованному в установленной форме по правилам безопасного проведения работ; - Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. - Передача сертификатов, паспортов безопасности, технических паспортов и иных документов, подтверждающих качество и разрешение к применению на территории Российской Федерации, на используемые для выполнения работ оборудование и материалы; - Выполнение работ должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, действующим законодательством Российской Федерации. Выполнение работ согласно ГОСТов и СП. - Заказчик, совместно с Подрядчиком определяют порядок и последовательность выполнения работ. <p>Работы выполняются в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» - ППБ 01-03; • Технические описания и инструкции по эксплуатации соответствующего оборудования и других НТД, действующих в электроэнергетической отрасли. <ul style="list-style-type: none"> - Проведение приемосдаточных испытаний (проверка качества электромонтажных работ и т.п.); - Подготовка комплекта исполнительно-технической документации на выполненные работы. <p>Работы производятся в условиях действующего производства и других СМР.</p> <p>На территории ПАО «ЧКПЗ» действует особый режим допуска на предприятие с личными телефонами: -не допускаются работники с личными телефонами, имеющими функцию фото- и видео фиксации</p>
7	<p>Требования по оформлению работ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо разработать план организации работ (ПОР), согласовав его с Заказчиком. 2. Перед началом выполнения работ Подрядчика готовит график выполнения работ. 3. Работы выполняются в соответствии с Правилами по охране труда, и прочей нормативной документации РФ. 4. Место проведения работ д.б. огорожено. Доступ посторонних лиц запрещен.
8	<p>Требования к безопасности выполнения работ и к безопасности результатов работ</p> <p>Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г. №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утвержденные приказом МТ и СЗ РФ от 24.07.2013 № 328Н);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СО 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности (РД 34.03.284-96);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 г. №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»;
- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2013 г.;
- Федеральный закон от 30.12.2001г. N197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 24.07.1998г. N125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Федеральный закон от 21.12.1994г. N69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

Подрядчик должен обеспечить сохранность существующих инженерных сетей. В случае повреждения сетей обеспечить их восстановление.

9	Требования по сроку и объему гарантий качества на результаты работ	<p>Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.</p> <p>В случае обнаружения дефектов при эксплуатации объекта, явившиеся результатом несоответствия качества выполненных работ требованиям законодательства и условиям договора, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.</p>
10	Требования к документации	<p>Вся исполнительная документация должна быть в трех экземплярах, дубликаты в электронном виде на мобильном носителе.</p>
11	Срок выполнения	<p>Не более 60 календарных дней с момента получения уведомления от заказчика о готовности передать рабочую документацию.</p> <p>В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - календарно-сетевой график производства работ, включающий в себя график обеспечения ТМЦ; - проект организации работ. <p>Условиями окончания работ являются:</p>


- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п.3 данного технического задания, с подписанием Акта приемки выполненных работ.2. Предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации. |
|--|--|

При наличии претензий к качеству выполненных работ Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания и несоответствия.

Приложение:

1. 04-2023-262-ОВ
2. 203/24-ГСВ
3. 203/24-АГСВ
4. 203/24-ЭМ
5. 203/24-КЖ

Руководитель проекта



Я. К. Симбиряков