

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт настилов и замену редуктора башенного крана КБ-572 Q=10,0т,

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Местонахождение объекта	Ленинградская область, г. Гатчина, АО " ПО" "Баррикада " проезд Энергетиков д.2 СГП-1
2.	Заказчик	АО " ПО" "Баррикада "
3.	Подрядчик	На условиях выбора подрядной организации
4.	Общие требования к оборудованию	Составные части оборудования должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации, то есть не восстановленными, иметь сертификаты соответствия.
5.	Наименование работ	Замена настила на стреле и противовесе башенного крана. Замена редуктора поворота крана
7.	Общие технические показатели	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кран башенный 2. Тип крана: порталный (лесопогрузчик) 3. Высота подъёма 13,5м
8.	Требования и объём выполняемых работ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж деревянных настилов стрелы и противовеса. 2. Изготовление новых настилов из листов металлических просечных есть в наличии (размер листа 3500*1250мм), количество листов 15шт - 65,6м.кв. 3. Монтаж и закрепление металлических просечных настилов (длина стрелы крана -30м., длина противовеса -14м.) 4. Демонтаж редуктора поворота У3515 5. Монтаж нового редуктора поворота (есть в наличии) 6. Пусконаладочные работы.
9.	Требования к методам производства и качеству работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик должен проводить работы в отведённой зоне работ обговоренной с руководством цеха.. 2. Подрядчик несёт ответственность за: <ul style="list-style-type: none"> - выполнение работ в установленные Договором сроки; - надлежащее качество работ; - своевременное устранение недостатков(дефектов) при приёмке работ и в течении гарантийного срока (срок устранения недостатков не может превышать трёх рабочих дней). 3. Неучтённые объёмы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ.

Г.И.

Александр Каргунен