

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по замене стальных оцинкованных труб ГВС на комбинированные трубы фузиотерм Фазер SDR 7,4 (или аналогичные по характеристикам), на техническом этаже здания и в подвальной части здания (технический коридор, ИТП, подвальная часть гостиницы), здания по адресу: г. Калининград, Пл. Победы, 10.

I. Общая часть.

1. Цель состоит в проведении работ по замене стальных оцинкованных труб ГВС на комбинированные трубы фузиотерм Фазер SDR 7,4 или аналогичные по характеристикам. (Замена трубопроводов и иных материалов и изделий указанных в проекте на аналогичные по характеристикам, должна быть утверждена проектной организацией).

2. Работы выполнить согласно разработанного проекта: «ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ». Здание, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пл. Победы, д.10. Замена участков магистральной сети горячего водоснабжения, находящихся на техническом этаже (на отметке +9.600 в осях 12'/А-Р) и на – 1 этаже (на отметке -3.500 в осях 16'-19'/А-Т). Рабочая документация. Водопровод и канализация. 16-03-ВК. Основной комплект рабочих чертежей. Калининград 2022».

3. При проведении работ использовать малошумные методы.

При производстве работ применять материалы и оборудование импортного или отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ.

II. Перечень работ.

Подвальная часть.

1. Выполнить трассировку планируемой прокладки пластиковых труб параллельно существующей сети ГВС.
2. Установить крепления для трубопроводов под потолком подвальной части технического коридора и гостиницы.
3. Выполнить врезки в существующие трубопроводы, в точках согласно разработанного проекта, установить запорную арматуру.
4. Выполнить работы по монтажу трубопровода руководствуясь алгоритмом прописанном в проекте.
5. Переставить существующие приборы учета на смонтированный трубопровод.
6. Выполнить промывку смонтированного трубопровода.
6. Выполнить опрессовку смонтированной трассы.
7. Выполнить подключение ответвлений на сан. приборы к смонтированному трубопроводу.
8. Выполнить тепловую изоляцию нового трубопровода.
9. Демонтировать стальные оцинкованные трубы, с последующей утилизацией.

Трасса от теплового модуля в ИТП до стояков ГВС на техэтаже.

1. Выполнить трассировку планируемой прокладки пластиковых труб параллельно существующей сети ГВС.
2. Установить крепления для трубопроводов под потолком помещений подвальной части гостиницы и техэтажа согласно выполненной трассировки.
3. Выполнить врезки в существующие трубопроводы, в точках согласно разработанного проекта, установить запорную арматуру.
4. Выполнить работы по монтажу трубопровода руководствуясь алгоритмом прописанном в проекте.
5. Выполнить врезку смонтированного трубопровода в существующий стальной трубопровод в ИТП.
6. Выполнить промывку смонтированного трубопровода.
7. Выполнить опрессовку смонтированной трассы.
8. Выполнить тепловую изоляцию нового трубопровода.
9. Демонтировать стальные оцинкованные трубы, с последующей утилизацией.

Общие требования по сдаче-приемке выполненных работ:

1. Работы выполнить в соответствии с действующими на территории РФ СНиП, СанПин, Правил ТБ.
2. Работы сдать заказчику по актам приемочной комиссии.
3. По окончании работ предоставить отчетную документацию:
 - КС2, КС3;
 - акты скрытых работ;
 - акты об устранении недоделок;
 - акты промывки трассы;
 - акты опрессовки трассы;
 - акты пусконаладочных работ оборудования.
 - сертификаты, паспорта на оборудование;